



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-SE-013

NO. EXPEDIENTE: 2025SE000007

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE ABRIL DE 2025

COMISARIO JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE. -

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,764,454.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-51351010001-999999-04-10051- 221-000-02K0906-35101-1-0-PDAM-11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$1,764,454.00

OBRA

1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA DE LA DSPM.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-SE-013

No DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA DE LA DSPM	PRESUPUESTO				
		IMPERMEABILIZACION				
		AREA 1				
		Impermeabilización a base de acrílico 6 años 2 manos, bajo el siguiente procedimiento: Limpieza menor de la superficie, puenteo de fisuras en muros, anclaje mecánico en áreas desprendidas, aplicación de imprimador acrílico, aplicación de la primera mano de acrílico al 100%, instalación de malla de refuerzo en toda la losa, aplicación de la segunda mano de acrílico al 100%, remates en salidas de aire y bases estructurales y limpieza fina de la obra. Todo bajo las especificaciones de certificación LAM's & waterproofing de Sika y rendimientos de 2lit/m2 para trabajar sobre manto pre-fabricado de manera eficaz.	m2	739.41	\$444.04	330,860.04
		AREA 2				
		Impermeabilización a base de acrílico 6 años 2 manos, bajo el siguiente procedimiento: Limpieza menor de la superficie, puenteo de fisuras en muros, anclaje mecánico en áreas desprendidas, aplicación de imprimador acrílico, aplicación de la primera mano de acrílico al 100%, instalación de malla de refuerzo en toda la losa, aplicación de la segunda mano de acrílico al 100%, remates en salidas de aire y bases estructurales y limpieza fina de la obra. Todo bajo las especificaciones de certificación LAM's & waterproofing de Sika y rendimientos de 2lit/m2 para trabajar sobre manto pre-fabricado de manera eficaz.	m2	498.65	\$444.04	225,817.66
		AREA 3				
		Impermeabilización a base de acrílico 6 años 2 manos, bajo el siguiente procedimiento: Limpieza menor de la superficie, puenteo de fisuras en muros, anclaje mecánico en áreas desprendidas, aplicación de imprimador acrílico, aplicación de la primera mano de acrílico al 100%, instalación de malla de refuerzo en toda la losa, aplicación de la segunda mano de acrílico al 100%, remates en salidas de aire y bases estructurales y limpieza fina de la obra. Todo bajo las especificaciones de certificación LAM's & waterproofing de Sika y rendimientos de 2lit/m2 para trabajar sobre manto pre-fabricado de manera eficaz.	m2	622.61	\$444.04	320,697.94
		AREA 4				
		Impermeabilización a base de acrílico 6 años 2 manos, bajo el siguiente procedimiento: Limpieza menor de la superficie, puenteo de fisuras en muros, anclaje mecánico en áreas desprendidas, aplicación de imprimador acrílico, aplicación de la primera mano de acrílico al 100%, instalación de malla de refuerzo en toda la losa, aplicación de la segunda mano de acrílico al 100%, remates en salidas de aire y bases estructurales y limpieza fina de la obra. Todo bajo las especificaciones de certificación LAM's & waterproofing de Sika y rendimientos de 2lit/m2 para trabajar sobre manto pre-fabricado de manera eficaz.	m2	270.00	444.04	113,319.01
SUB-TOTAL					1,070,684.65	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTEBAN BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-SE-013		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. DE OBRA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA DE LA DSPM	PRESUPUESTO					
		AREA 3					
		Impermeabilización a base de acríptico 6 años 2 manos, bajo el siguiente procedimiento: Limpieza menor de la superficie, puenteo de fisuras en muros, anclaje mecánico en áreas desprendidas, aplicación de imprimador acrílico, aplicación de la primera mano de acríptico al 100%, instalación de malla de refuerzo en toda la losa, aplicación de la segunda mano de acríptico al 100%, remates en salidas de aire y bases estructurales y limpieza fina de la obra. Todo bajo las especificaciones de certificación LAM's & waterproofing de Sika y rendimientos de 2litro/m2 para trabajar sobre manto pre fabricado de manera eficaz.					
		DIAMANTES					
		AREA 2					
		Diamante de concreto F'c=110 kg/cm2. Incluye: remates en los bordes para integración uniforme, limpieza menor de la superficie, preparación y nivelación de las áreas identificadas y limpieza final de la obra					
		VENTANAS					
		Aplicación de sellador Sikasil Pro en el perímetro de cada vidrio por ambas caras. Incluye: Retiro de sellado existente, limpieza y preparación de las superficies para asegurar la correcta adherencia del nuevo material y limpieza final del área intervenida					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORLUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2025

FECHA: 09/04/2025

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

DEPENDENCIA EJECUTORA:

[illegible]

-Lic. Julio César Salas González

**Director de Seguridad Publica
Municipal**

~~Mtra. Verónica Estela Radulfo Borunda~~

**Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

FECHA:	10/04/2025
PROYECTO:	PBR25SE000046
COSTO:	\$1,764,454.00
ESTATUS:	MODIFICADO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO


Dependencia:	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Descripción del Proyecto:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS EN EL ISSCUU DE LA DPSM
Objetivo General:	SE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
Responsable:	TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
Tipo de Proyecto:	INSTITUCIONAL
Prioridad:	ALTA

VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL

Administración	ADMINISTRACION 2024-2027
Referencia	1
Descripción del Proyecto:	MAS SEGURIDAD, Paz y Tranquilidad para tu familia

METAS DEL PROYECTO

Población Objetivo						
Metas del Proyecto						
Metas a Alcanzar			Calendarización (%)			
U. de M.	Cantidad	Línea Base	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
Hombres:			Mujeres:			



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

FECHA:	10/04/2025
PROYECTO:	PBR25SE000046
COSTO:	\$1,764,454.00
ESTATUS:	MODIFICADO

DESCGLOCE DE GASTO	
Combinación Contable	Importe
01-51351010001-999999-04-10051-221-000-02K0906-35101-1-0-PDAM-11	\$1,764,454.00


C. JULIO CESAR SALAS
GONZALEZ


TERRAZAS FRAGA LUIS
ROBERTO