

OK #
D0751

Exp 0059/15



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-005

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000020

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE MARZO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,113,527.82 (UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0803-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,113,527.82

OBRA

1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C.45A EN COL. LEALTAD I. (P.P.-93).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.


ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

Rv 1147
31 MAR. 2025

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



Handwritten signature or mark.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDIM-PCAM-OP-405						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETA, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA (P.P.-161)	PRESUPUESTO CANCHA SONDEO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES SEGÚN SE REQUIERA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES EN LÍNEA GENERAL DE AGUA, DRENAJE, TOMA O DESCARGA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. REPOSICIÓN DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN EN ZANJA MATERIAL "B" O "C"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA PLANTILLA, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" PVC RD28, RELLENO, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 30CM, RETIRO DE MATERIAL SOBREANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN LOTE, COMPRENDIENDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" O "C"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA PLANTILLA, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, INSTALACIÓN DE TUBO TUBOPLUS DE 1/2", ABRAZADERA, VALVULA DE INSERCIÓN, CONECTOR, VALVULA DE CONTROL DE 1/2", RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN LOTE, COMPRENDIENDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" O "C"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA PLANTILLA, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4" SERIE 20, CODO DE PVC A 45°, SILLETA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN LÍNEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: 2 JUNTAS UNIVERSALES DE 3", 1 REDUCCIÓN DE Fø.Fø. DE 4" A 3", 1 JUNTA GIBALT DE Fø.Fø. DE 3", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CORTE DE TERRENO NATURAL, REALIZADO CON MOTOCORFORMADORA, TRACTOR, RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA APERTURA DE CAJÓN. RETIRO DE MATERIAL DE CORTE, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE MATERIAL DE CORTE FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA. CORTE Y DEMOLICIÓN EN MATERIAL "C" CON RETROEXCAVADORA CAT-416C, CON ADAPTACIÓN DE MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RESAGA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$509.65	\$ 7,094.33
			ML	85.00	\$1,111.94	\$ 109,637.28
			PZA	9.00	\$4,320.65	\$ 45,107.59
			PZA	3.00	\$3,701.20	\$ 12,880.18
			PZA	1.00	\$4,704.48	\$ 5,457.20
			M3	283.17	\$55.71	\$ 18,299.46
			M3	368.12	\$165.84	\$ 70,816.86
			M3	40.45	\$857.38	\$ 40,228.98
SUBTOTAL					\$ 308,522.88	
		No. DE EXPEDIENTE: 2025OP0000320				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten mark or signature.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-005						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETA, ESTHERES Y LINDOS DE LA COL. CAMPESINA (P.P.-161)	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE, MATERIAL DE BANCO TRITURADO CALIZO DE TAMAÑO DE AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS PUESTO EN OBRA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CIUDAD.	M3	227.98	\$292.13	\$ 77,255.76
		TERRACERÍAS, MEJORANDO EL TERRENO NATURAL 50% CON MATERIAL CALIZO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS, HOMOGENIZACIÓN, ACAMELLONAMIENTO, TENDIDO DEL MATERIAL CON MOTOCORFORMADORA Y COMPACTACIÓN AL 95% PROCTOR.	M2	876.87	\$40.50	\$ 41,195.35
		RIEGO DE IMPREGNACIÓN, A BASE DE EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO LENTO EN UNA PROPORCIÓN DE 1.5LTS. POR M2.	M2	876.87	\$24.73	\$ 25,154.59
		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, TIPO TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES 20X12X35 INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO F'C=200KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4", INCLUYE TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CIUDAD.	ML	147.10	\$222.71	\$ 36,002.34
		CORTE PARA EMPATE CON PAVIMENTO ANTERIOR, CORTE CON CORTADORA DE DIAMANTE PARA UNIFORMIZAR EL EMPATE ENTRE DOS CONCRETOS.	ML	36.00	\$81.14	\$ 3,388.41
		COLOCACIÓN DE CONCRETO DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 12 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO MODULO DE RUPTURA 40 kg/cm2, EXTENDIDO CON REGLA VIBRATORIA EN FRANJAS NO MAYORES DE 3.5M, JUNTA DE CELOTEX A CADA 12M, VARILLA DIÁMETRO 3/8" DE 60CM DE LONGITUD @ 0.75M, CURADO CON CURAFEST A BASE DIESEL, PULIDO, RAYADO Y SELLADO DE JUNTAS CON CEMENTO PLÁSTICO. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO MR-40 CON FIBRA DE POLIPROPILENO Y ADITIVOS RETARDANTES PARA SU COLOCACIÓN EN FRANJAS DE ACUERDO A DISEÑO DE LA CALLE. INCLUYE TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CIUDAD.	M2	876.87	\$488.72	\$ 487,110.83
		NIVELACIÓN POZO DE VISITA, INCLUYE DEMOLICIÓN PARCIAL DE POZO EXISTENTE, REFERENCIA, CONTINUACIÓN DE POZO EXISTENTE A BASE DE LADRILLO PRECOCIDO, CONSTRUCCIÓN DE TAPADO Y TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR BROCAL.	PZA	1.00	\$2,145.42	\$ 2,488.69
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Fo Fo, De 110 kg. INCLUYE NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y COLADO DE CONCRETO EN SU PERIMETRO.	PZA	1.00	\$6,790.40	\$ 7,876.86
		COLOCACION DE CONCRETO PARA BANQUETAS DE ESPESOR DE 8CM, F'C=150KG/CM2 ACABADO FLOTEADO INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO, VACIADO, CURADO VIBRADO DEL CONCRETO, JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	220.65	\$382.04	\$ 97,784.67
		RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES EN GUARNICIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BLANCA TODO TRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	147.10	\$54.37	\$ 9,277.48
		RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE PAVIMENTO, RAYA DE 10 CM DE ANCHO, EN LÍNEA CENTRAL O EN PASOS PEATONALES. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA AMARILLA TODO TRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	73.39	\$21.66	\$ 1,844.07
		RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA FINAL DE CALLE Y APERTURA DE TRAFICO DE LA CALLE.	M3	7.00	\$323.37	\$ 2,625.77
		SUBTOTAL \$				
	TOTAL \$					1,113,527.82

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRAFONICA ESTELA RODRIGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 20 DE MARZO DEL 2025
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0803-61501-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0803-61501-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0059/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I. (P.P. - 93)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,113.53	\$ 1,113,527.82	-	\$ 1,113,527.82	\$ -	M2 876.87	100%	ABRIL	JULIO	\$ 445,411.13
TOTAL					\$ 1,113.53	\$ 1,113,527.82	\$ -	\$ 1,113,527.82	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodríguez Baranda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



100	RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO	2821	
108	REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS	988	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 615,702.85

REMANENTES DISTRITO 16			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
250	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CREI MARTÍN LÓPEZ UBICADO EN EL CHARCO	1980	
378	REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA	1217	
TOTAL, DE REMANENTE			\$609,709.94

REMANENTES DISTRITO 17			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
129	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA	2910	
93	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I	1008	
TOTAL, DE REMANENTE			\$818,858.15

REMANENTES DISTRITO 18			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
76	CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA	2277	
382	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR	325	
TOTAL, DE REMANENTE			\$462,326.28

REMANENTE TOTAL \$2,987,723.15

11/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx