

D1588



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FAIS-OP-001

NO. PROYECTO: 2025OP000080

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$1,000,000.00** (UN MILLON PESOS 00/100 M.N.), COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025**, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPO
01-12354010001-999999-04-0712-221-000-02K1003-61401-2-0-FAIS-25	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,000,000.00

OBRA O PROYECTO

- CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 49a, COL POPULAR.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO.



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN			
1	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 49a, COL POPULAR	PRESUPUESTO					
		PRELIMINARES					
		Retiro de escombros existente en el sitio y material adicional producto de las demoliciones. Incluye: desmonte, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares, maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicie, no se pagaran sobrearcho. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Demolición de muro de block de concreto de 20x20x40 cm por medios manuales. Incluye: demolición, traspaleo, mano de obra, herramienta, retiro a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.					
		Demoliciones, de concreto hidráulico reforzado. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma autorizado por la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.					
		TERRACERÍAS					
		Afine y compactación del terreno natural en el área de desplante de los terrapienes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) por medios manuales con material producto de la excavación, medido compacto, en capas no mayores a 15 cm. Incluye: acarreo dentro de obra, extracción, cargas y descargas, tendido, afine, acomodados, humeclado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		Suministro, formación y compactación de material calizo, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) en capas no mayores de 20 cm de espesor del banco que elija el Contratista. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.					
		SUB-TOTAL				437,816.47	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA ROBULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTE: 2025OP000080	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 49a, COL POPULAR	PRESUPUESTO				
		ALBAÑILERIA				
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	50	275.9400	16,004.52
		Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-polvillo 1:3 utilizada en estribos, zapatas y aleros. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, nivelación, puenteo, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	84	2,989.4200	291,289.08
		Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	21	137.1800	3,341.70
		Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado simple colado en seco de f'c= 150 kg/cm2, utilizado en piso de 12 cm de espesor, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado a vuelta de plana. Incluye: malla electrosoldada, adquisición de agregados, cimbra perimetral, concreto, materiales, cargas y descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, curado, desperdicios, acabados, P.U.O.T.	m2	58	534.6300	35,969.91
		y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado simple colado en seco de f'c= 200 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor acabado flotado con junta a cada 2 m según proyecto. Incluye: adquisición de agregados, concreto, materiales, cargas y descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	4	409.7000	1,951.51
		Losa de concreto f'c= 200 kg/cm2 con espesor de 20 cm, armada con varilla de 5/8" @ 20 cm en ambos sentidos, acabado vuelta de plana. Incluye: suministro y colocación de cimbra, descimbrado, suministro, armado y colocación de varilla de refuerzo, suministro y colocación de concreto, membrana de curado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	84	2,028.0100	197,609.29
		Suministro y colocación de brocal para registro pluvial, anclado a losa superior con varillas de refuerzo y anclaje. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2	5,508.4800	12,779.67
		Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Publicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1	2,791.2400	3,237.84
			SUB-TOTAL	562,183.53		
			TOTAL		1,000,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTTA. VERÓNICA ESTELA ROBULLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE MARZO DEL 2025
CUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1003-61401-2-0-FAIS-25
SUBCUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1003-61401-2-0-FAIS-25
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0048/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRACESIMA QUINTA Y 49A, COL. POPULAR	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	DREN	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 500,000.00
TOTAL					\$ 1,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivera Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Roth-Hilf Borrada
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gestión de Proyectos

Agregar Proyecto

No	Folio	Nombre del Proyecto	Incidencia	Rubro	Monto	Acciones	Estatus de la revisión
1	17803	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	DIRECTA	APO	\$19,123,536.18		Planeación No Validada
2	20064	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 4Ba, COL POPULAR	DIRECTA	DRE	\$1,000,000.00		Planeación Validada
3	20146	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS.	DIRECTA	ALC	\$19,236,421.82		Planeación No Validada
4	20180	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE CALLE MARÍA ELENA HERNÁNDEZ Y CALLE CIUDAD PARRAL, COLONIA REVOLUCIÓN.	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,000,000.00		Planeación Validada
5	20273	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CIUDAD CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA REVOLUCIÓN.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,233,210.35		Planeación Validada
6	20419	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRIVADA MINA EL PILAR, ENTRE CALLE MINA DE LOS REYES Y CALLE MINA NUEVE MILLAS. COLONIA EL PORVENIR.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,558,537.20		Planeación No Validada
7	20520	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARÁ, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,569,099.75		Planeación Validada
8	20551	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RIO CONCHOS, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,636,511.36		Planeación Validada
9	20554	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	DIRECTA	ALC	\$800,000.00		Planeación No Validada
10	41048	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFERICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILLA, AMBOS CUERPOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$11,872,000.00		

Elementos por página

10

1 - 10 de 18

< > >