

D1773

EXP 0096/25



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FAIS-OP-009

NO. PROYECTO: 2025OP000096

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025**, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12354010001-999999-04-0712-221-000-02K1002-61401-2-0-FAIS-25	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$800,000.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA VISTA CERRO GRANDE.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
26 JUN. 2025
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

MTRA. ESTEFANÍA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO.

RECIBIDO
26 JUN. 2025
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO
23 JUN 2025
10:20
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO, C. TESORERA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
Gobierno Municipal 2024-2027

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION
23 JUN. 2025
RECIBIDO
LP-106

No. Oficio: DPIG-0372/2025

Chihuahua, Chih. Junio 20, 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA.
OFICIAL MAYOR.
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por el período del 23 al 27 de Junio del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Mtra. Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión, y al **Lic. Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el Artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Cop.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Cop.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

Palacio Municipal 2do Piso. Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 5412 (514) 200 48 00. | municipio@chihuahua.gob.mx

No	Folio	Nombre del Proyecto	Incidencia	Rubro	Monto	Acciones	Estatus de la revisión
1	20064	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 49a, COL. POPULAR	DIRECTA	DRE	\$1,000,000.00		Planeación Validada
2	20180	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE CALLE MARÍA ELENA HERNÁNDEZ Y CALLE CIUDAD PARRAL, COLONIA REVOLUCIÓN	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,000,000.00		Planeación Validada
3	20273	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIUDAD CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA REVOLUCIÓN	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,233,210.35		Planeación Validada
4	20520	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMÓN CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,565,099.75		Planeación Validada
5	20551	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO CONCHOS, ENTRE CALLE RAMÓN CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,636,511.36		Planeación Validada
6	41238	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE IGUANODONTE A CALLE PABLO LOPEZ, AMBOS CUERPOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$11,663,104.00		Planeación Validada con Observaciones
7	41369	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE GONZALO SANDOVAL A CALLE VALLE VERDE, SENTIDO PONIENTE-ORIENTE	COMPLEMENTARIA	URB	\$3,094,000.00		Planeación Validada con Observaciones
8	41455	REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE DE LAS INDUSTRIAS A PROLONGACIÓN AV. CARLOS PACHECO, SENTIDO ORIENTE	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,791,360.00		Planeación Validada con Observaciones
9	41641	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PUNTA EL ALAMILLO, TRAMO AV. EQUUS A CALLE PUNTA LA VIÑA	COMPLEMENTARIA	URB	\$637,849.00		Planeación Validada con Observaciones
10	43828	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. QUINTA REAL, TRAMO CALLE PASEOS DEL FRISÓN A CALLE PASEOS DEL PINTO, CUERPO PONIENTE.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,564,000.00		Planeación Validada con Observaciones
11	52617	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	DIRECTA	APO	Sin monto		
12	55569	REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE 65 A CALLE 61, EN AMBOS SENTIDOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$2,208,640.00		Planeación Validada
13	58856	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE	DIRECTA	DRE	\$800,000.00		Planeación Validada
14	58294	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE CALLE 70 Y CALLE 78 1/2, CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE PUERTO VALLARTA, COLONIA JORGE BAROUSSE.	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,012,929.34		
15	59169	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIANA LAURA, ENTRE CALLE 64a A CALLE 70, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	COMPLEMENTARIA	URB	Sin monto		
16	59206	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS.	DIRECTA	DRE	Sin monto		

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				2025-PDM-FAIS-OP-009		
				CONCEPTOS						
				PRESUPUESTO						
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA VISTA CERRO GRANDE.	No. EXPEDIENTE: 2025OP000096	ALCANTARILLADO SANITARIO							
			Suministro de tubería PVC de (8" 200mm de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie metrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.							
			Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE; limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T							
			Interconexión a pozo de visita existente; para tubería de P.V.C. DE 8" (200mm) de diámetro. Incluye: plantilla, concreto f'c = 250 Kg/cm2, mampostería de labique, aplanado, acero F'y= 4200Kg/cm2, fibra de polipropileno, impermeabilizante, cimbrado, descimbrado, etc; según plano anexo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			Suministro de anillo de hule para unir tubería de PVC de 8" (200mm) de diámetro serie 20 con pozo de visita; L.A.B. Obra. P.U.O.T.							
			Suministro de Brocal redondo de Hierro Ductil articulado con empaque anillado, antíolor, antivibración con actuador de alivio de presión y bisagra de antirretorno (marco y tapa) de 63 kg. de peso para pozo de visita; L.A.B en obra.							
			Suministro de arena para plantilla y relleno de zanjas; L.A.B. En obra. P.U.O.T.							
			Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. En obra. P.U.O.T.							
			Trazo con cal, medición y nivelación con cadenas y alfileres a cada 20.00 m como máximo de línea general, pozos de visita de alcantarillado, elaboración del perfil y planta de obra terminada. Incluye: materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablasacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.							
			Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 4.00m de profundidad. Incluye: extracción de resaca a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablasacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.							
			Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			Instalación y junteo de tubería de PVC serie 20 de 8" (200 mm) de diámetro. Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km y maniobras locales. P.U.O.T.							
			Pozo de Visita Común de 1.50 m. de profundidad para tuberías de 8" a 24" de Ø. Incluye: Plantilla, Concreto f'c = 250 kg/cm2 en cimentación, media caña, piso, instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de ruptura MR=40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno, mampostería y muros de tabique de 28 cm, aplanado interior y exterior con mortero cemento-arena 1:3, acero de fy = 4200 Kg/cm2, cimbrado, descimbrado, curado, fibra de polipropileno, impermeabilizante, escalones, prueba de estanqueidad; según plano anexo. y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T							
			Instalación de Brocal redondo de Hierro Ductil articulado con empaque anillado, antíolor, antivibración con actuador de alivio de presión y bisagra de antirretorno (marco y tapa) de 63 kg. de peso para pozo de visita.							
				SUB-TOTAL				383,720.35		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-009

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA VISTA CERRO GRANDE.	No. EXPEDIENTE: 2025OP000096	PRESUPUESTO							
		Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medido compacto. P.U.O.T.	m3	79		137.8400		12,631.66	
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BALLARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza p.u.o.t.	m3	157		279.1700		50,842.44	
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4		327.7600		1,520.81	
		Acarreo 1er kilómetro en camión de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo, incluye carga mecánica y descarga a volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T.	m3	253		33.9900		9,983.27	
		Acarreo km subsiguientes al primero de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T.	m3	2,532		9.3800		27,550.19	
		DESCARGAS DOMICILIARIAS							
		Suministro de Tubería de PVC de 4" (110mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. P.U.O.T.	m	175		74.5700		15,137.71	
		Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. En obra. P.U.O.T.	m3	135		205.5500		32,212.97	
		Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de denumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.	m3	96		207.1400		23,163.22	
		Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 4.00m de profundidad. Incluye: extracción de resaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de denumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.	m3	40		771.9900		35,820.34	
		Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	11		252.4400		3,308.98	
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5		327.76		1,901.01	
		Instalación y junteo de Tubería de PVC de 4" (110mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba de aire, acarreo a un km y maniobras locales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. p.u.o.t.	m	175		104.5400		21,221.62	
		Suministro e Instalación de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE). Codo de P.V.C. de 45" X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE). Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE). Cemento de fusión en frío para Unión de (Tubería-Sileta) P.V.C., Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C., lubricante para P.V.C.; L.A.B., Estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, herramienta y equipo, mano de obra, cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación,, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidrostática y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	25		1,546.2200		44,840.38	
SUB-TOTAL							280,134.60		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-009

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA VISTA CERRO GRANDE.	PRESUPUESTO Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5 con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1:3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4" de PVC. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. P.U.O.T. Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. se pagará medido compacto, P.U.O.T. Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza p.u.o.t. Acarreo 1er kilómetro en camión de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo, incluye carga mecánica y descarga a volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T. Acarreo km subsucesntes al primero de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso P.U.O.T. Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Publicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	25	2,759.9300	80,037.97			
		m3	44	137.8400	7,051.34				
		m3	80	279.1700	25,809.82				
		m3	135	33.9900	5,326.78				
		m3	1,349	9.3800	14,683.33				
		pza	1	2,789.4900	3,235.81				
					SUB-TOTAL		136,145.06		
					TOTAL		800,000.00		

No. EXPEDIENTE: 2025OP000096

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 16 DE ABRIL DEL 2025

CUENTA: 01-12354010001-9999999-04-07012-221-000-02K1002-61401-2-0-FAIS-25

SUBCUENTA: 01-12354010001-9999999-04-07012-221-000-02K1002-61401-2-0-FAIS-25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0096/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 800.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	M	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 400,000.00
TOTAL					\$ 800.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MAESTRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORONDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL