

OK #
D.1495

EXP 0145/25



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-OP-018

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000079

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,812,371.82 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,812,371.82

OBRA O PROYECTO

1. ADECUACIONES PEATONALES DE CRUCERO DE INTERSECCIÓN AV. ZARAGOZA Y AV. TECNOLÓGICO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-018

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACIONES PEATONALES DE CRUCERO DE INTERSECCIÓN AV. ZARAGOZA Y AV. TECNOLÓGICO No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000079	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Corte de carpeta asfáltica con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	198.00	75.59	16,572.35
		Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	62.00	86.37	6,211.73
		Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	13.00	427.37	6,444.74
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	3.00	799.12	2,780.94
		Demoliciones de carpeta asfáltica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	10.00	426.16	4,943.46
		Excavación manual para sondeos de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: el relleno compactado, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	1,346.18	15,615.69
		Renivelación de caja de válvulas de 0.00 a 2.00 m. Incluye: retiro de tapa existente, concreto armado para colocación de marco y tapa de foto nuevo sobre losa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación de tapa de foto, materiales, correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	18,327.23	85,038.35
		Retiro de señalamiento informativo. Incluye: resguardo en lugar indicado por la supervisión, traslados, excavaciones, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	585.34	1,357.99
		Retiro de poste bandera para semaforo de 5m altura aproximada con recuperación. Incluye: retiro de luces y cableado, maniobras, resguardo en lugar indicado por la supervisión, traslados, excavaciones, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	8,774.88	20,357.72
		Retiro de poste para camara de seguridad de 12m altura aproximada, con recuperación. Incluye: retiro de camara y cableado, resguardo en lugar indicado por la supervisión, traslados, excavaciones, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	6,815.85	7,906.39
		TERRACERIAS				0.00
		Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se desperdicia. Incluye: carga, acarreos y descargas fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	88.00	231.90	23,872.35
		Afine y compactación de terreno por medios manuales, para un grado de compactación del 95% de su P.V.M. Incluye: afine, humectación, maniobras y acarreo, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	11.00	57.20	729.87
		Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) por medios manuales, con material producto de banco que elija el contratista, medido compacto. Incluye: compactación en capas no mayores a 20 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de la sección. P.U.O.T.	m3	43.00	436.46	21,770.62
		SUB-TOTAL				213,402.20

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-018

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PRESUPUESTO					
	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
	Relleno para banquetas con material producto de excavación, colocado en capas no mayores de 20 cm compactado al 90% de su PVS.M. Incluye: carga, acarreos, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Guarnición tipo pecho de concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f'c=200 kg/cm2 de 568 cm2, de acuerdo a proyecto, juntas @ 3.00 m acabado aparente. Incluye: suministro de concreto, cargas, acarreos, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metálica y desmoldado, colado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.					
	Guarnición tipo trapezoidal de 26x20x15 de concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f'c=200 kg/cm2 de 455 cm2, de acuerdo a proyecto, juntas @ 3.00 m acabado aparente. Incluye: suministro de concreto, cargas, acarreos, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metálica y desmoldado, colado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.					
	Dintel de 20x15 de concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f'c=200 kg/cm2, de acuerdo a proyecto, juntas @ 3.00 m acabado aparente. Incluye: suministro de concreto, cargas, acarreos, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metálica y desmoldado, colado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.					
	Suministro y colocación de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, utilizado en banquetas y camellones, acabado foleado y/o escobillado. Incluye: cimbra, vibrado, curado, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c= 150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado estamperado (aprobado por la supervisión de Obras Públicas) con Color Marca Blender o similar en calidad. Incluye: desmoldante, vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de F'c=150 kg/cm2, utilizado en RAMPAS para personas con discapacidad de 8 cm de espesor, con color a dos manos tono sky blue, Marca Blender o similar en calidad, acabado rayado @10 cm. Incluye: estamperado con logo de discapacidad (aprobado por la supervisión de Obras Públicas), materiales, cimbrado, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	SEÑALAMIENTO					
	OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS					
	Suministro y colocación de boyas metálicas OD-13, boyas metálicas con doble reflejante (ámbar). Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, clavos de 8 1/2" x 1/4", colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de vialeón (OD) de 20 x 7 x 5 cm con un reflejante color blanco o ámbar. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de vialeta (OD) de 10 x 10 cm con un reflejante color ámbar. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de botón de cerámica amarillo y/o blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de OD-5 de 61x122cm (indicadores de obstáculos). Incluye: poste, materiales, colocación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
SUB-TOTAL				293,011.95		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA VERÓNICA ESTELA RODULFO-BORRUND
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-018

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
No. DE OBRA		CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	ADECUACIONES PEATONALES DE CRUCERO DE INTERSECCIÓN AV. ZARAGOZA Y AV. TECNOLÓGICO	PRESUPUESTO								
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000079	SEÑALES VERTICALES BAJAS								
		Señales preventiva SP de 86 x 86 cm acabado alta intensidad, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	4.00	4,695.12	21,738.96			
		Señales preventiva SP-32 (Cruce peatonal) de 86 x 86 cm acabado alta intensidad, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m y tablero adicional SP "50m". Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	4.00	4,742.23	22,003.95			
		Suministro e instalación de señales restrictivas SR de 86x86cm de tableros con material retroreflejante, instalada en poste de 3.50 m. con tablero adicional SR. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	6.00	5,444.73	37,865.32			
		Suministro e instalación de señales restrictivas SR Retorno de 86x86cm de tableros con material retroreflejante, instalada en poste de 3.50 m. con tablero adicional SR "Retorno". Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	1.00	5,444.73	6,315.99			
		Señales restrictiva SR-7 de 86x86cm (Ceda el Paso) de tableros con material retroreflejante, instalada en poste de 3.50 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	1.00	3,555.37	4,124.23			
		Señales restrictiva SIR de 147x30cm de tableros con material retroreflejante, instalada en poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	1.00	4,033.30	4,678.63			
		Señales restrictiva SIR de 147x56cm de tableros con material retroreflejante, instalada en poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	1.00	4,958.50	5,751.96			
		SEÑALES VERTICALES ALTAS								
		Canalización para conexión de semáforo. Incluye: corte en ASFALTO con cortadora de disco, excavación de 30cm de ancho x 40 cm de alto, tubo conduit PVC pesado de 3, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, reposición de asfalto, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	142.00	1,012.35	166,754.29			
		Canalización para conexión de semáforo. Incluye: corte en CONCRETO con cortadora de disco, excavación de 30cm de ancho x 40 cm de alto, tubo conduit PVC pesado de 3, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, reposición de asfalto, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	30.00	1,167.59	41,328.13			
		Suministro y colocación de cable 5x14 para conexión y control de semaforización. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	243.00	146.57	41,876.91			
		SUB-TOTAL							352,470.16	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-018

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
1	ADECUACIONES PEATONALES DE CRUCERO DE INTERSECCIÓN AV. ZARAGOZA Y AV. TECNOLÓGICO	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto Fc= 200 Kg/cm2 de 60x60x80cm, medidas exteriores, con marco y contramarco y tapa de concreto de angulo galvanizado fabricado según detalle Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	6.00	4,955.85	34,562.32
		Suministro y colocación de semáforo peatonal con cronómetro. Incluye: cruce con señal auditiva, kit de montaje, poste, base de concreto de 40x40x60 cm, concreto f=250 kg/cm2, con juego de anclas de 4 puntas de 3/4", para pedestal de controlador y semáforo, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	50,350.03	233,624.14
		Suministro e instalación de acometida. Incluye: caja para medidor, Q2 con SW termomagnético 30 W, Mufa, Tubo de 2 " conexión, 105 m cable 1+1 TWG 6 para acometida eléctrica, tierra física: varilla coparvel, conectores, cable desnudo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	10,464.16	48,553.70
		Suministro e instalación de control flex (cerebro) puertos usb y ethernet, pantalla de menu en 16 líneas x 40 caracteres, teclado 7x4, datakey(sistema operativo linux para soporte de otras aplicaciones de mcaain, software s-omni marca mcaain) Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	319,566.70	370,697.37
		Suministro e instalación de base piramidal de base mayor de 0.40x0.40 m, a base menor de 0.60 x 0.60 m en 0.60 m de alto y rectangular de 0.60x0.60 m en una altura de 1.80 m prefabricada o colada en el lugar. Incluye: apertura de cepa, nivelación, relleno de escombros, concreto hidráulico f= 200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	2.00	7,387.42	17,138.81
		Colocación de poste de semáforo previamente retirado . Incluye: nivelación con grout, maniobras , cableado, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	7,843.63	9,098.61
		Colocación de poste de cámara de seguridad previamente retirado . Incluye: nivelación con grout, maniobras , cableado, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	4,008.66	4,650.05
						0.00
		RECUBRIMIENTO CON PINTURA				
		Recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, leyendas, flechas y/o cualquier elemento necesario en superficie de rodamiento, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación y color que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	210.61	465.38	113,696.74
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	56.00	76.96	4,999.32
		Suministro y aplicación de raya de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	1747.00	21.93	44,441.58
		MOBILIARIO URBANO				
		Fabricación e instalación de Boleardo metálico medida de altura de 80 cm con extensión de tubo de 40 cm para ser ahogado en concreto, fabricado en tubo de acero negro de 8" Cód. 30, con banda reflectante color blanco, terminado en pintura electrostática. Incluye suministro de materiales, carga, transporte, descarga, demolición, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple de f= 200 kg/cm2, relleno compactado con material producido de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	20.00	3,104.52	72,024.86
SUB-TOTAL				953,487.51		
TOTAL				1,812,371.82		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 29 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-11
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0145/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	ADECUACIONES PEATONALES DE CRUCERO DE INTERSECCIÓN AV. ZARAGOZA Y AV. TECNOLÓGICO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,812.37	\$ 1,812,371.82	-	\$ 1,812,371.82	OBRA	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	\$ 604,123.94
TOTAL					\$ 1,812.37	\$ 1,812,371.82	\$ -	\$ 1,812,371.82					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Mestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL