

D-1878



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-078

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000109

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE JULIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,928,856.67 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-9999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,928,856.67

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0310-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-078						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
Nº. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0310-2025)	PRELIMINARES TERRACERIAS				
		Desplante de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	230.00	\$63.88	\$ 17,043.18
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	166.30	\$326.51	\$ 62,886.39
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogeneizado, tendido y compactado al 95%, según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	238.00	\$31.73	\$ 8,760.02
		Terraplen con material no compactable (pedregal) en capas de 30 cm. De espesor, con piedra bola con tamaños de 3" a 6". Incluye: suministro del material, clasificación del material, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	68.50	\$1,072.78	\$ 85,243.10
		Terraplen material de banco calidad Subbase hidráulica de 1 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogeneización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	48.90	\$736.26	\$ 41,763.61
		Terraplen material de banco calidad Base hidráulica de 1 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 100% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogeneización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	48.90	\$757.28	\$ 42,955.95
		CIMENTACION				
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	38.90	\$124.40	\$ 5,613.43
		Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	14.91	\$23.79	\$ 411.46
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarín) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	14.91	\$30.44	\$ 526.48
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: relleno de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	15.10	\$332.12	\$ 5,817.41
					SUB-TOTAL \$	271,421.04

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-078				
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0310-2025)	Zapata Corrida de sección 70 cms de ancho y 30 cms de peralte, a base de concreto Fc=250 kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #4 @ 20 cms en sentido transversal, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmontando, desmoldando para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	\$1,520.84 \$
		Zapata Alasida (Z-1) de sección 1'20 x 20 x 0.30 m., a base de concreto Fc=250 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,200 kg/cm2 del No. 4 @ 20 cm. en ambos sentidos en lecho inferior, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmontando, desmoldando para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$3,864.54 \$
		Zapata Alasida (Z-3) de sección 1'00 x 1'00 x 0.30 m., a base de concreto Fc=250 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,200 kg/cm2 del No. 4 @ 20 cm. en ambos sentidos en lecho inferior, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmontando, desmoldando para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	\$2,879.60 \$
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto Fc=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 3 a cada 40 cm., Fy=4,200 kg/cm2. Incluye: materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$1,357.13 \$
		Dalla de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas 3/8 y estribos de 1/4 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., desmontado, desmoldando para la madera, curado de concreto a base de mantirana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	\$541.68 \$
		Relleno de cepas con material no compactable (pedregal) en capas de 30 cm. De espesor, con piedra bola con tamaños de 3" a 6", Incluye: suministro del material, clasificación del material, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	\$1,124.40 \$
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	\$765.43 \$
		Relleno con material de banco calidad Base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	\$844.78 \$
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	\$287.50 \$
		ALBAÑILERIA Piso de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto primado Fc=200 kg/cm2, acabado floreado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materia, red de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$600.06 \$
		Muro de block cara de piedra (cappuccino) de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm. de espesor, reforzado con escarilla metálica de acero Fy=5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 haldas, Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreo internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la obra de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$1,535.19 \$
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm. de espesor, reforzado con escarilla metálica de acero Fy=5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 haldas, Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreo internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la obra de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$918.10 \$
		Casillo Integral a base de verilla de 5/8", en muros de block de 20 x 20 x 40 cm., con concreto Fc=150 kg/cm2 hecho en obra, Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de acero, vacado de concreto, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	\$147.44 \$
		SUBTOTAL \$		\$78,452.81


 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-078				
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
CONCEPTO				
PRESUPUESTO				
	Casillo de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos de alambres @ 20 cm., acabado común, de 0.00 a 4.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	104.00	\$607.38 \$
	Columna (C-1) de concreto de 20 x 30 cm., a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 6 No. 4 y estribos No. 3 @ 13 cm., acabado común, de 0.00 a 4.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	13.50	\$1,295.33 \$
	Columna (C-3) de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 4 y estribos No. 3 @ 12 cm., acabado común, de 0.00 a 4.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	18.80	\$916.71 \$
	Trabe (T-1) de 20 x 30 cm., a base de concreto F'c= 250 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 6 No. 4 y estribos No. 3 @ 13 cm., de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era., turno de 3/4", descimbrado, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	22.00	\$1,391.14 \$
	Dalla cerramiento de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas 3/8 y estribos de 1/4 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	78.00	\$619.80 \$
	Losa sólida de concreto de 20 cm de espesor a base de concreto F'c= 250 kg/cm2, acabado aparente. Incluye: redil de madera, cimbra aparente a base de triplay de 3/4", purlines y pie derechos con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación de acero de refuerzo, vacado de concreto, bombeo del concreto, extendido del concreto, acabado a base de agua, bombeo del concreto, acarreos internos de los materiales, fijación del caseton, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	82.00	\$2,513.04 \$
	Losa aligerada de concreto de 20 cm de espesor a base de concreto F'c= 250 kg/cm2, aligerada con caseton de poliestireno de 15 x 50 x 60 cm., reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 3 No. 3 en el sentido horizontal y 3 No. 3 en el sentido vertical de cada una de las nervaduras, acabado aparente. Incluye: redil de madera, cimbra aparente a base de triplay de 3/4", purlines y pie derechos con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación de acero de refuerzo, vacado de concreto, bombeo del concreto, extendido del concreto, acabado a vuelta de plana, curado de concreto con membrana a base de agua, bombeo del concreto, acarreos internos de los materiales dentro de la obra, suministro de los materiales, fijación del caseton, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	185.00	\$2,755.40 \$
	ESTRUCTURA METALICA Suministro de IPR 12" x 6" (V-1) 305mm x 44.5kg/m, en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	998.00	\$65.47 \$
	Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de IPR 12" x 6 1/2" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500 grado B, Incluye: Trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldadura, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	998.00	\$63.79 \$
	Suministro de IPR 8" x 4", 203mm x 15kg/m, en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	206.60	\$65.47 \$

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-078					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CADELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0319-2023)	Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de IPR 8" x 4" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A550 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, filitría, corte del material, armado de la columna con forme y planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldadura, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadura, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte conex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		kg	206.60	\$63.79 \$	15,287.66
		Placa base de acero A36 sección de 31.3 x 16.6 cm., de 1/4" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	8.00	\$608.15 \$	5,643.63
		Placa (rigidizador) base de acero A36 sección de 29.79 x 7.97 cm., de 1/4" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	19.00	\$295.75 \$	6,518.33
		Placa de acero A36 sección de 15 x 15 cm., de 1/4" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	6.00	\$257.31 \$	1,790.88
		Placa de acero A36 sección de 40 x 25 cm., de 1/4" de espesor con 9 anclas de vts No.4. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	6.00	\$1,290.79 \$	8,943.90
		ACABADOS			
		Aplanado de yeso en muros interiores de 2.00 cms. De espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	364.00	\$188.68 \$	79,668.24
		Aplanado de yeso en losas de concreto, muestreado y reglado con un espesor de 2.00 cm., con acabado pulido listo para recibir pintura y/o acabados que indique el proyecto. Incluye: suministro de materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, mano de obra, agua, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	168.00	\$198.61 \$	38,705.12
		Pintura vinílica sobre aplanados cualquier altura, en interiores, en color blanco, marca oel o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, manobras locales, andamiaje, leños, alisacalles, elevaciones, acarreos, retro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	364.00	\$133.40 \$	56,326.82
		PUERTAS Y VENTANAS			
		Suministro y colocación de puerta "P2" de aluminio, de 1.85 x 2.10 mts. con perfiles de 3" vidrio templado de 9 mm de espesor con marco de aluminio color blanco de perfil 3" de espesor y fijo en los costados y la parte superior de 2.00 x 0.30 m., con marco de aluminio blanco, fijado a muros de block con taquete y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral. Incluye: material, jaladera, cerradura uso exterior, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	1.00	\$27,111.25 \$	31,449.05
		Suministro y colocación de puerta multipanel, de 0.90 x 2.10 mts. con marco de acero color blanco de perfil 3" de espesor, fijado a muros de block con taquete y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral. Incluye: material, jaladera, cerradura uso exterior, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	4.00	\$7,658.93 \$	35,537.44
				SUBTOTAL \$	279,911.06

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-078						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-4210-2025)	Ventana "V2" de aluminio color blanco de perfil cristal 6.0 mm. y sección de 2.00 x 1.60 m. con 2 fijos arriba y abajo de 2.00 x 0.30 m y 1 corredizo en la parte central. Incluye: suministro de materiales, fabricación, montaje, colocación, herrajes, broche, mosquetero, sellos, sistema de fijación, sellado perimetral ambos lados, acaros dentro de la obra limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, P.U.O.T.	pza	4.00	\$19,348.18 \$	89,775.56
		Ventana "V1" de aluminio color blanco de perfil cristal 6.0 mm. y sección de 2.00 x 0.60 m. con 1 fijos y 1 corredizo. Incluye: suministro de materiales, fabricación, montaje, colocación, herrajes, broche, mosquetero, sellos, sistema de fijación, sellado perimetral ambos lados, acaros dentro de la obra limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, P.U.O.T.	pza	2.00	\$8,596.25 \$	19,943.30
		Reja metálica a base de acero A36, con basidor perimetral de P.T.R. 1" x 1" calibre 10 y cuadrado interior con cuadro sólido de 1/2" a cada 20 cm. en ambos sentidos, para ventanas, puertas, equipos de clima, etc. de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, fijado con barrenadoras, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acaros dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	17.60	\$1,565.07 \$	31,952.47
		Suministro e instalación de cortina enrollable de acero tipo comercial en lamina calibre 24 con barra inferior de ángulo sencillo, pasadores y portacandado, de 2.10 m x 1.85 mt. Incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$53,434.29 \$	61,983.78
		Suministro e instalación de puerta doble de emergencia marca Doorlock o similar de 0.90mx 2.13m cada puerta, de carácter estándar. Incluye: 2 barras antipánico, chapa, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$60,372.13 \$	70,031.67
		IMPERMEABILIZACION Impermeabilización a base de acrílico elastomérico tipo IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	267.00	\$289.57 \$	89,685.62
		HIDROSANITARIO INSTALACION HIDRAULICA Suministro y colocación de tubería de tubo plus de 13 mm (1/2"). Incluye: material, mano de obra, accesorios, pegamento y prueba hidrostática, excavación y conexiones, todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye copias P.U.O.T.	m	40.00	\$47.68 \$	2,212.35
		Suministro e instalación de Cople de PP-R marca Tuboplus de 13mm (1/2") de diámetro. Incluye: pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomo, cinta, alineación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	14.00	\$9.03 \$	146.65
		Suministro e instalación de Tee de PP-R marca Tuboplus de 13mm (1/2") de diámetro. Incluye: pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomo, cinta, alineación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	9.00	\$11.90 \$	124.24
		SUBTOTAL \$				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-078								
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CADELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0316-2025)	PRESUPUESTO						
			Suministro e instalación de Codo de PP-R marca Tuboplas de 90x13mm (1/2") de diámetro. Incluye: pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomo, cinta, alineación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
			pza	16.00	\$16.54 \$	306.96		
			Suministro e instalación de adaptador rosca exterior de PP-R marca Tuboplas de 13mm (1/2") de diámetro. Incluye: pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomo, cinta, alineación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
			pza	11.00	\$66.14 \$	843.95		
			Suministro y colocación de Llave de retención marca Utrea fig. 401-MLF o similar. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					
			pza	8.00	\$316.33 \$	2,935.54		
			Construcción de registro hidráulico de 30x50 cm de adobón repellido y altura de 80 cms. Incluye: Tapa de fo a base de marco y contramarco de ángulo de 2"x2"x1/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
			pza	2.00	\$6,334.06 \$	14,695.02		
			INSTALACION SANITARIA					
			Suministro y colocación de tubería de pvc de 100 mm (4") sanitario de norma. Incluye: material, mano de obra, accesorios, pegamento y prueba hidrostática, excavación y conexiones, todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
			m	30.00	\$60.04 \$	2,089.39		
			Suministro y colocación de tubería de PVC de 50 mm (2" de diámetro) sanitario de norma. Incluye: material, mano de obra, tubería de ventilación por baño, accesorios, pegamento y prueba hidrostática, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
			m	30.00	\$34.04 \$	1,184.59		
Suministro e instalación de Yee de PVC sanitario de 100x100mm e. Incluye: pegamento, conectores, accesorios, equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
pza	5.00	\$108.20 \$	627.56					
Suministro e instalación de Codo de PVC sanitario de 45"x100mm e incluye coples, pegamento, conectores, accesorios, equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
pza	7.00	\$54.12 \$	439.45					
Suministro e instalación de Yee de PVC sanitario de 100x50mm e incluye coples, pegamento, conectores, accesorios, equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
pza	1.00	\$65.88 \$	76.42					
Suministro e instalación de Yee de PVC sanitario de 50x50mm e incluye coples, pegamento, conectores, accesorios, equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
pza	3.00	\$19.18 \$	66.75					
Suministro e instalación de Tee de PVC sanitario de 100mm e incluye coples, pegamento, conectores, accesorios, equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
pza	6.00	\$78.71 \$	547.82					
					SUBTOTAL \$	23,815.48		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

[Firma]

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-078						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CADELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0310-2023)	Suministro e instalación de Reducción Pvc Sanitario 4" X 2", incluye coples, pegamento, conectores, accesorios, equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	\$35.51 \$	211.76
		Construcción de Registro Sanitario Tipo Seco de 40 x 60 cms., y hasta una profundidad de 1.00 mts., a base de firme de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 8 cms de espesor, acabado pulido, con media caña, muro a base de block de 15 x 20 x 40 cms., asentado con mortero cemento arena en proporción 1:5, apañado con mortero cemento arena en proporción 1:5 de 2 cms de espesor acabado pulido, marco y contramarco de ángulo de 2" x 1/4", tapa de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 10 cms de espesor, armada con varilla de 3/8" a cada 20 cms. en ambos sentidos. Incluye excavación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$6,393.48 \$	22,249.31
		MUEBLES Y ACCESORIOS				
		Suministro y Colocación de Inodoro de 2 piezas, marca American Standard modelo sonoma, en color blanco, con asiento de plástico sólido, abierto al frente y sin tapa, marca American Standard, Incluye: cueros de cera y pijas, fijación, materiales, mano de obra, pegamento, Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	5.00	\$6,910.89 \$	40,083.16
		Suministro y colocación de Mingitorio Seco (water free) marca Helvex modelo Neger MGO-E, Incluye: Material miscelaneo, pijas, tapetes, herramienta necesaria para su correcta ejecución, equipo, accaros, elevaciones, limpieza en areas de trabajo, trazo y mano de obra.	pza	1.00	\$14,613.64 \$	16,951.82
		Suministro y colocación de lavabo empotrable de mármol rectangular blanco de 17.15 x 61.6 x 47.63cm marca glacier bay modelo a2419-wh o similar, con perforación para monomando, altura normal color blanco, incluye: trampa, llave tepeizadora a piso de 1.9L, modelo TV122-1.9 Marca helvex o similar Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$11,169.34 \$	25,912.87
		Suministro de instalación de Fregadero Doble Acero Inoxidable Marca Midejail Derecho Con Escurridor o similar, incluye: llave mezcladora modelo hm-37 marca helvex o similar, canastillas de desagüe y contracanalista, material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$14,089.42 \$	16,343.73
		Suministro y colocación de Dispensador de Toalla Jofel Palanca Ag24300 Silver o similar, Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$3,891.88 \$	9,029.16
		Suministro y colocación de Portarrollo Jofel Futura Maxi Inox Ae26000 Satin o similar, Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	5.00	\$3,582.41 \$	20,777.98
		Suministro y colocación de Doficador de Jabón Ac54000 Rellenable Satinado o similar Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$3,603.57 \$	8,360.28
		Suministro y colocación de un juego de Barras de acero inoxidable acabado satinado marca Helvex, modelos B-610-S y B-062-S Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$10,206.56 \$	23,679.22
		Suministro y colocación de espejo de 4 mm. de 0.90 m. x 1.20 m. con marco de aluminio anodizado color natural, fijo a muro Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$3,041.75 \$	7,056.86
		SUBTOTAL \$				

MTRA. VERÓNICA ESTEZA RODRÍGUEZ-BORRUND
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-078					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CADELAMA EN COL. SIERRA AZUL (PP-3310-2025)	PRESUPUESTO			
		Suministro y colocación de Bauretro redondo pequeño, fabricado en acero inoxidable, dimensiones: 30 x 21 cm. (alto, diámetro), capacidad de 10 litros, modelo BT0190, marca Jufel. O similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$8,397.88 \$
		Suministro y colocación de división para mingitorio marca transformaciones metalicas o similar de lámina negra cal 22 esmaltada al color blanco de 0.46 x 0.90m. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,326.94 \$
		Suministro y colocación de módulo de mamparas para sanitario de personas con discapacidad marca transformaciones metalicas o similar de lámina negra cal. 22, esmaltada al color blanco conformada de mampara de división 1.70x1.50m, mampara frontal de 0.85x1.50m, palisera frontal de 0.30x1.80m, puerta estándar 1.00x1.50m. Incluye: bisagras, brackets de sujeción, cerradura, jaladera, gancho para bastón, tope. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$32,543.42 \$
		Suministro y colocación de módulo de mamparas para sanitario marca transformaciones metalicas o similar de lámina negra cal 22 esmaltada al color blanco conformada de mampara de división de 1.22x1.50m, 2 pilaseras frontales de 0.12x1.80m y puerta de 0.60x1.50m. Incluye: bisagras, brackets de sujeción, cerradura, jaladera, gancho para bastón, tope P.U.O.T.	pza	3.00	\$16,558.37 \$
		Suministro y colocación de linaco tipo Rotoplas o similar en calidad, de 2,500 lbs. Incluye: base metálica de ángulo de 1 1/2", flotador, tubería de cobre, válvula, llave de paso, pintura, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.	pza	1.00	\$17,688.78 \$
		INSTALACION ELECTRICA			
		ALIMENTACION			
		Suministro y colocación de centro de carga QQ, 20 polos, 11-3h monofásico, 125 A en barras de aluminio para empotrar, marca square d o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$9,172.37 \$
		Suministro y colocación de centro de carga QQ, 2 polos, 11-3h monofásico, nema 3R, 70 A en barras de aluminio para empotrar, marca square d o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$899.30 \$
		Suministro y colocación de base para medición de 5 terminales, 100 Amp, marca Square D o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,952.01 \$
		Suministro e instalación registro para sistema de tierras 6" x 24 cms con tapa verde. Incluye: excavación, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$616.29 \$
		Suministro e instalación compuesto intensificador de tierra. Incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$1,361.52 \$
		Suministro e instalación de varilla de cobre para tierra de 5/8" x 3m. Incluye: Conector mecánico de cobre, conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$642.72 \$
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 4 awg incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	21.00	\$127.01 \$
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 8 awg incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	7.00	\$39.79 \$
		Suministro e instalación de mufa de 1 1/4" incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,404.94 \$
No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000109				200,898.61	
SUBTOTAL \$				200,898.61	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2025-PDM-PCAM-OP-078

SUBTOTAL \$ 41,260.62



TARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

2026-PDM-PCAM-OP-078		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN EL CANTÓN BARRA CAÑADILLO EN COL. BARRA AZUL (PP-0310-2023)	PRESUPUESTO Suministro e instalación de luminaria colgante tipo led modelo cpx led panel, 5000 lm, 4000 k, 80 cm, 41.8 w, 120-277 v, marca cooper lighting o similar. Incluye: conectores tipo 3m, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de luminaria colgante tipo 4WP3040R, 4010 lm, 80 cm, 34.5 w, 120-277 v, marca cooper lighting o similar. Incluye: conectores tipo 3m, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de luminaria tipo wall pack, modelo WPMLED26S, 11664 lm, 80 cm, 5000 k, 70 w, marca cooper lighting o similar. Incluye: conectores tipo 3m, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de luminario 8qm led quantum combo emergencia indicador de salida cat. Hqm, 4.3 w, 120-277 v, marca lithonia lighting o similar. Incluye: conectores tipo 3m, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 12 awg incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" x 3m incluye: soportera tipo clip 3/4", mano de obra, herramienta menor, cople, conector y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería de PVC servicio pesado de 3/4" x 3m incluye: mano de obra, herramienta menor, cople, conector y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería de tipo americana galvanizada de 4"x4" incluye: soportera, conexiones, conector, tapa, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería conduí flexible 1/2" incluye: conector, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de apagador sencillo, 15 A, conexión a tierra, blanco con placa, marca blicón o similar. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de apagador doble, 15 A, conexión a tierra, blanco con placa, marca trícón o similar. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. CONTROL Suministro e instalación de gabinete hmel vacío de 300x300x200mm con platin, marca aligos o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de fotocelda 110-220 V, marca general electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo din de 1x30 Amp, 10kA, marca schnieder electric o similar. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de contactor 32 Amp, 11-120 V, marca schnieder electric o similar. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	\$3,521.82	\$3,682.49	
			pza	12.00	\$1,105.69	13,393.99	
			pza	4.00	\$5,600.49	25,966.27	
			pza	2.00	\$3,937.09	9,134.05	
			m	250.00	\$28.95	8,395.50	
			m	8.00	\$97.41	903.96	
			m	37.00	\$25.51	1,094.89	
			m	35.00	\$58.62	2,379.97	
			m	16.00	\$68.52	1,271.73	
			pza	5.00	\$197.21	1,443.82	
			pza	1.00	\$265.74	308.26	
			pza	1.00	\$2,168.90	2,515.92	
			pza	1.00	\$357.11	414.25	
			pza	1.00	\$383.51	444.87	
			pza	1.00	\$3,131.68	3,632.75	
					SUBTOTAL	\$ 106,702.73	

NOVA, LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

DIR. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-074						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
					IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CADELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-6310-3025)	PRESUPUESTO				
		TRAMITES				
		Tramitación para realización de solicitud de presupuesto en baja tensión para servicio 1F-3H.	pza	1.00	\$18,184.38 \$	21,093.88
		Verificación eléctrica efectuada por unidad verificadora de instalaciones eléctricas, incluye tramites, pagos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$18,184.38 \$	21,093.88
		Tramitación y pagos ante la C.F.E. para la contratación del servicio (lw definidos mediante dictamen de verificación) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$36,369.35 \$	42,168.45
		CLIMAS				
		Suministro y colocación de unidad de refrigeración tipo minisplit de 2.0 t r fto - calor marca Carrier o similar, modelo para trabajar en corriente 220/380, con termostato digital marca Honeywell modelo pro9000 con guarda de plástico. Incluye base metálica de pared, traslados y acarreos puesto a pie de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$33,909.25 \$	157,336.92
		PLACA DE IDENTIFICACIÓN				
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$12,948.57 \$	15,020.34
		LIMPIEZA				
		Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, aple de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	302.98	\$39.68 \$	13,945.79
SUB-TOTAL \$				270,681.26		
TOTAL \$				3,528,866.67		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0161/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0310-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,928.86	\$ 3,928,856.67	\$ -	\$ 3,928,856.67	M2	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 785,771.33
TOTAL					\$	\$ 3,928,856.67	\$ -	\$ 3,928,856.67					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martinez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 17			\$16,494,319.01
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
236	REMDELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO	5403	
237	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO	4434	
310	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL	2,533	
TOTAL			\$ 14,874,233.23

REMANENTE DISTRITO 17 \$ 4,587,534.07

DISTRITO 18

PAVIMENTACION DISTRITO 18			\$ 17,823,750.83
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
90	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR DE LA AVENIDA SENDA REAL DEL FRACC. SENDA REAL	1504	
70	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR EN LAS CALLES HDA. PALO ALTO, HDA. NOMBRE DE DIOS Y PRIV. NOMBRE DE DIOS EN COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO	1264	
66	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MINERAL TERRENATE ENTRE C. MINERAL SAN MARTÍN Y C. MINERAL URIQUE EN COL. MINERAL II	956	
75	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINERAL BATOPILAS Y H. COLEGIO MILITAR EN COL. MINERALES	707	
139	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES NANDU Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL	499	

8/12

"2025. Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx