



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-080

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000113

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE JULIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,062,400.00 (TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0806-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,062,400.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALÁ Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CRUCERO (PP-0081-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-080				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALA Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CURCERO (PP-6081-3025)	PUENTE VEHICULAR Y MUROS DE PROTECCION PRELIMINARES		
		Corte de carpeta asfáltica con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$75.59
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicio, no se pagaran sobreanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DOUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	\$334.40
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	\$220.96
		TERRACERÍAS		
		Aline y compactación de terreno por medios manuales, para un grado de compactación del 95% de su P.V.S.M. Incluye: aline, humedación, manibras y acarreo, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$57.20
		Relevo con material producto de la excavación a volteo. Incluye: acarreo dentro de obra, carga y descargas, tendido, aline, compactación, acomodos, humedado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	\$156.26
		Suministro, formación y compactación de material calizo, compactado al noveta y cinco por ciento (95%) en capas no mayores de 20 cm de espesor del banco que elija el Contratista. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezcclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	\$436.46
		ALBAÑILERIA		
		Pavilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$368.29
		Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, aserfiada con mortero de cemento-póvillo 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, andamos, desperdicios, nivelación, puenteo, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	\$2,991.97
		Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	\$128.52
		Suministro y colocación de concreto hidráulico F'c=150 kg/cm2 para dentellón de sección 0.3 x 0.6 cm. Incluye: materiales, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, cimbrado, herramientas, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$794.96
		SUB-TOTAL		\$1,426,654.96

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-080							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALA Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CURCERO (PP-0081-2025)	Suministro y colocación de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 12 cm de espesor, utilizado en piso. Incluye: colado en franjas no mayores a 4 m, malla electrosoldada 6-6/10-10, cimbra, vibrado, curado, materiales, juntas con costuras de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	553.00	\$507.71	\$	325,685.81
		Suministro de acero de refuerzo, con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: material, suministro, acarreo, cargas y descargas, almacenamiento, protección, corte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	3,051.00	\$45.49	\$	160,996.39
		Habilitado y colocación de acero de refuerzo (F'c = 4200 Kg/cm2) a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 1" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, conado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, soldar, alambre recocido, limpieza, armado con alambre y/o puntas de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	3,051.00	\$14.41	\$	50,999.30
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de F'c=250 kg/cm2, utilizado en estructuras. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamiento y movimientos en la obra, lujos, cinchado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empujamiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	22.00	\$5,301.05	\$	135,282.80
		HERRERIA Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro óxido 30 de 3" de diámetro con altura de 1 m con postes a cada 1.5 m y 2 barra intermedias de tubo de 3" ced. 30. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	14.00	\$3,491.93	\$	56,708.94
		PAVIMENTACION TERRACERIAS Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablasacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azoles, carga, acarreo y descargas fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	155.00	\$231.90	\$	41,695.62
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	639.00	\$38.59	\$	28,604.45
		Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acarreador, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución se pagará medido compacto P.U.O.T.	m3	128.00	\$360.75	\$	53,564.16
		PAVIMENTACION Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación P.U.O.T.	m3	128.00	\$456.27	\$	67,746.97
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECI-65%) a razón de 1.5 litro/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR CAR 1.04.004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	l	959.00	\$20.50	\$	22,805.02
		Suministro y colocación de concreto MR=40kg/cm2 TMA 3/4" para construcción de carpeta de concreto hidráulico de 12cm de espesor acabado rasillado, Incluye: materiales, acero transversal de varilla corrugada de 3/8" de diámetro, cimbra metálica, cinchado y descinchado, calafateo con sello económico, cola de rita, curado, alarado, corte, mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	77.00		\$	473,937.28
					\$5,306.06		
SUBTOTAL					\$	1,418,026.73	

MTSA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BONDURA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

2025-PDM-PCAM-OP-080

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 3 de 3



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


FECHA: 04 DE JULIO DEL 2025

CUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0806-61501-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0806-61501-2-0-PCAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0166/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALÁ Y FRANCISCO J MADERO EN COL. CRUCERO (PP-0081-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,062.40	\$ 3,062,400.00	\$ -	\$ 3,062,400.00	OBRA	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 765,600.00
TOTAL					\$ 3,062.40	\$ 3,062,400.00	\$ -	\$ 3,062,400.00					

[Firma]

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

Maestra Verónica Estela Rodríguez Baranda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



60	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS, ELENA MILLÁN Y YAQUI, Y REHABILITACIÓN ASFALTO 2CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES PETRA SOLÍS, BLANCA DE ESTEFANO, ELISA GARCÍA, ADELA MILLER, AMALIA SOLORZANO, ROSARIO CASTELLANOS Y CONSUELO ENRÍQUEZ EN COL. CUMBRES DEL SUR	2,155	
256	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES VALLE NACIONAL, TAMBOREL, PRIV. DE TAMBOREL Y 72 1/2A DE LA COL. VALLE DE LA MADRID	2140	
43	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 13A ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y EMILIO CARRANZA, COL. VILLA JUÁREZ	1,899	
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CMS DE ESPESOR CALLE SAMANIEGO DE LA COLONIA ROSARIO ENTRE 46 Y 52	1331	
178	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LA CALLE 42A ENTRE LAS CALLES OBRERO MUNDIAL, BARRANCA DEL COBRE, COORDINADORA Y PINOS ALTOS DE LA COL. UNIDAD PROLETARIA	840	
28	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES 13A/TOMAS URBINA Y PARCIAL LUCIO CABAÑAS, 13A/CHE GUEVARA Y CÉSAR SANDINO, COL. DIVISIÓN NORTE	327	
TOTAL			\$ 18,690,069.27

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 16			\$ 9,628,900.44
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
63	Y SE HIZO LA LUZ EN SAN JOAQUÍN	2258	
61	ILUMINACIÓN COLONIA PACÍFICO	1042	
81	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALÁ Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CRUCERO	568	

5/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del AyuntamientoAv. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx