



CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 017/2025 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN, EL LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ POR SI Y EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS, C.P. Y M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ Y LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDÓN, EN SUS CARACTERES DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA, C. MANUEL MOLINA DURÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARAN “LAS PARTES”:

I.1.- Que con fecha 07 de mayo de 2025, LAS PARTES celebraron el Contrato de Obra Pública número 017/2025, en el cual “EL CONTRATISTA” se obligó a realizar los trabajos descritos en la Cláusula Primera del mismo, consistentes en la obra denominada: “REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUÁREZ (PP-380).”

I.2. En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago de “EL MUNICIPIO” por un importe de \$1,285,313.24 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 24/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así como en la cláusula tercera de dicho instrumento legal, se estableció en un plazo de ejecución de 90 días naturales, debiendo iniciarlos el día 09 de mayo de 2025 y terminarlos a más tardar el 06 de agosto de 2025.

I.3. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión para 2025, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales, correspondientes de la Participación Ciudadana Aportación Municipal, mediante oficio de autorización No. 2025-PDM-PCAM-OP-013, de

Dirección de Obras Públicas



Acuerdo de Autorización de Convenio Modificatorio por Monto y Plazo al
Contrato de Obra Pública Número 017/2025

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE CONVENIO QUE EMITE EL LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 017/2025, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUAREZ (PP-380)".

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 80 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del convenio antes indicado, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Con fecha 07 de mayo de 2025, se celebró con la persona física: C. MANUEL MOLINA DURÁN, el Contrato de Obra Pública No. 017/2025, el cual tiene como objeto los trabajos de: "Rehabilitación de Instalación Eléctrica en Escuela Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en Col. Villa Juarez (PP-380).", por un monto de \$1,285,313.24 (un millón, doscientos ochenta y cinco mil, trescientos trece pesos 24/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 90 días naturales, debiendo iniciarlos el día 09 de mayo del 2025 y terminarlos a más tardar el día 06 de agosto de 2025, sin otorgarse anticipo para el inicio de los trabajos.
- II. Con fecha 04 de julio de 2025, se firmó Convenio Modificatorio por Excedentes al contrato.
- III. Con fecha 30 de julio de 2025, se firmó Acuerdo de Reprogramación del plazo de Ejecución del Contrato por Caso Fortuito o causa de fuerza mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 26 de agosto de 2025.
- IV. Con fecha 04 de agosto de 2025, se firmó II Acuerdo de reprogramación del plazo de ejecución del contrato, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 05 de septiembre de 2025.
- V. Que con fecha 29 de agosto de 2025, se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del contrato que nos ocupa a partir del 30 de agosto de 2025.
- VI. Con fecha 30 de octubre de 2025, la Dirección de Obras Públicas, recibe el oficio de autorización de ampliación presupuestal de fecha, 28 de octubre de 2025 mediante oficio de autorización 2025-PDM-PCAM-OP-AM/002 donde nos comunica la C. Directora de Planeación e Innovación Gubernamental, la autorización de los recursos por un monto de \$204,082.05 (doscientos cuatro mil, ochenta y dos pesos 05/100 m.n.) IVA incluido, para la conclusión de la obra, por lo que se procede a llevar acabo el Levantamiento de la Suspensión de la totalidad de los trabajos a partir del 31 de octubre de 2025, estableciéndose como nueva fecha de término el día 06 de noviembre de 2025.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuisar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

1

Se dicta el presente Dictamen y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

03596



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA.

OFICIO No. CU-1148-2025.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO

Chihuahua, Chih. 31 de octubre de 2025.

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez

Director de Obras Publicas

Presente. –

Por medio del presente me permito comunicar a Usted referente a la Obra **REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUÁREZ (PP-38)**; que ampara al contrato No. 017/2025, en el cual es necesario solicitar un **CONVENIO MODIFICATORIO** por **MONTO Y PLAZO** de **10 días** adicionales y un monto de **\$204,082.05 (Doscientos cuatro mil ochenta y dos pesos 05/100 MN)** IVA incluido, ya que se requirieron trabajos fuera de catálogo y volúmenes excedentes considerados en el siguiente presupuesto anexo al oficio.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Susana Rubio

Arquitecta Susana Ivonne Rubio Arguelles
Residente de Obra.



C.c.p.- Ingeniero Ricardo Rodarte De La Rosa – Subdirector de infraestructura.

C.c.p.- Arquitecta Karla Anahí Corral Valverde – Jefa del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana.

C.c.p.-Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chavez – Residente de Obra.

C.c.p.- RRDLR/KACV/LJACH.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

PRESUPUESTO CONTRATADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUÁREZ (PP-380)
CONTRATO NO. 017/2025
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2025-PDM-PCAM-OP-013
NÚMERO DE PROYECTO: 2025OP000029

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
A	Subestación				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL TIPO 12:750. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION , SUJETACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	19,027.77	1.000000	19,027.77
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL TIPO 7:500. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION , SUJETACION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	14,532.49	1.000000	14,532.49
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARRILLA PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION , SUJETACION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	7,341.54	1.000000	7,341.54
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TIPO POSTE 23 PC, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	1,248.68	3.000000	3,746.04
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLES DE 27 KV, 95-100 AMP, NOM. C.I. SIM. 10,000 A. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	3,094.12	3.000000	9,282.36
6	SUMINISTRO Y COLOCACION APARTARRAYO OXIDO DE ZINC DE 18 KV. , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	3,952.95	3.000000	11,858.85
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PREFORMADO ALTA TENSION DE 25KV 1/0 PARA INTEMPERIE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	2,618.63	3.000000	7,855.89
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO CALIBRE No. 4 AWG E INSTALACION P.U.O.T..	KG	455.95	8.000000	3,647.60
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA APARTARRAYO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION , BUEN FUNCIONAMIENTO E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1,058.35	3.000000	3,175.05
10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CAJAS FS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION RELLENO E INSTALACION P.U.O.T..	M	438.69	12.000000	5,264.28
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT-200, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	3,028.88	2.000000	6,057.76
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL UNISTRUT DE 2X4" CON ABRAZADERA PARA 53 MM DE DIAM., INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T..	M	156.88	4.000000	627.52
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO CAL. 1/0. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	296.59	3.000000	889.77
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INLCUYE ELEVACIONES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	280.06	2.000000	560.12
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	310.39	2.000000	620.78
16	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL. 2 AWG, INCLUYE CINTA AISLANTE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD E INSTALACION P.U.O.T...	M	155.24	-	-
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR KS-20, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	201.22	-	-
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COOPERWELD DE 16X3050 MM CON CONECTOR , BENTONITA E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	1,207.27	4.000000	4,829.08
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL 4" E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	895.83	-	-
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA 22860 KVN220-127 VOLTS DELTA-ESTRELLA MARCA PROLEC, INCLUIR TODAS LAS TERMINALES PARA LA CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN , ZAPATAS PARA LA BAJA TENSIÓN Y BARRA DE TIERRAS SE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN , FUNCIONAMIENTO E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	116,402.77	1.000000	116,402.77
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METÁLICO PZA DE 55X55X35 CMS CON FONDO DE MADERA, PARA ALOJAR DONAS DE MEDICION, SEGUN NORMAS CFE, INCLUYE CONEXION A GABINETE DE MEDICION CON TUBO LICUATITE DE 32 MM DE DIAMETRO Y CONECTORES, DEBERÁ DE DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE GABINETE, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA.E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	5,106.71	1.000000	5,106.71
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDICION 13T-20 AMP, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	10,677.37	1.000000	10,677.37
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYO EN BAJA TENSION, 220 V, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	2,376.02	1.000000	2,376.02
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	226.26	1.000000	226.26
25	ALIMENTACION PRINCIPAL CON CABLES 6-2/0 CU (F) Y 2-2/0 CU (N), 2-2 CU (n ALOJADOS EN 2 TUBOS CONDUIT PGG DE 63 MM. DE DIAMETRO E INSTALACION P.U.O.T...	M	5,085.78	-	
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE NEMA 3R DE 40 X 40 X 20 CMS. PARA ALOJAR INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA HIMMEL, INCLUYE PORTACANDADO, CANDADO, DEBERÁ DE DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE GABINETE, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	3,277.58	-	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X300 AMPERES, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, DEBERÁ INSTALARSE ZAPATAS DE DOBLE ENTRADA POR FASE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL INTERRUPTOR, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	27,208.46	1.000000	27,208.46
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X150 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE SEMIP.E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	12,565.43	-	
29	SUMINISTRO Y COLOCACION BLOCK DE DISTRUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	4,248.33	3.000000	12,744.99
B	Tableros y alimentación				
30	GABINETE ELÉCTRICO DE ACERO AL CARBONO, 36 PULGADAS DE ALTO, 10 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, 16 PULGADAS DE ANCHO, NEMA 3R PARA ALOJAR CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS. MARCA SIEMENS O SIMILAR EN CALIDAD, , DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	5,218.42	-	-
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS TRIFASICO, 200 AMP CU EN BARRAS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 AMP CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE 7 DE 2X40 AMP, 4 DE 1X20 AMP, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE CONECTOR DE ACOUPLE DE INTERRUPTOR Y ZAPATAS, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	34,219.45	1.000000	34,219.45
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS TRIFASICO, 200 AMP CU EN BARRAS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 AMP CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE 6 DE 2X40 AMP, 5 DE 1X20 AMP, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE CONECTOR DE ACOUPLE DE INTERRUPTOR Y ZAPATAS, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	33,727.56	2.000000	67,455.12
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS TRIFASICO, 200 AMP CU EN BARRAS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 80 AMP CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE 9 DE 2X40 AMP, 4 DE 1X20 AMP, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE CONECTOR DE ACOUPLE DE INTERRUPTOR Y ZAPATAS, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	30,872.71	-	
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO 40X40X40 CMS CON TAPA . INCLUYE EXCAVACION,RETIRO DE ESCOMBRO,CONEXIÓN Y RELLENO E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	2,959.57	12.000000	35,514.84
35	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO XHHW-2 FORRADO CAL. # 3/0, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION E INSTALACION P.U.O.T.	M	180.75	-	-
36	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO XHHW-2 FORRADO CAL. # 4, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T.	M	107.87	260.700000	28,121.71
37	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO XHHW-2 FORRADO CAL. # 6, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T.	M	66.52	-	-
38	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PAD R17 DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO DE TRAMO DE 6.10 M. INCLUYE COPLE PVC TIPO PESADO R-1 DE 63 MM TRAZO, EXCAVACION, FONDO DE ARENA,CONEXIÓN Y RELLENO E INSTALACION P.U.O.T...	M	217.35	287.000000	62,379.45
C	Climas				
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE TIPO MINISPLIT CON CONDESADORA Y EVAPORADORA E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	21,755.61	20.000000	435,112.20
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTOR DE SEGURIDAD DE 2 POLOS, 30 AMP, NEMA 3R. TIPO NAVAJA, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD. ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	2,887.31	20.000000	57,746.20
41	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA METALICA PARED DELGADA DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE COPLE Y CONECTOR TIPO COMPRESIÓN, SUJETACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T...	PZA	414.51	24.000000	9,948.24

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA METALICA PARED DELGADA DE 27 MM DE DIAMETRO INCLUYE COPLE Y CONECTOR TIPO COMPRESIÓN, SUJETACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	570.06	18.000000	10,261.08
43	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO THHW-LS FORRADO CAL. # 8, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T...	M	53.34	-	-
44	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO THHW-LS FORRADO CAL. # 10, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T...	M	45.07	-	-
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4"X4" GALVANIZADA	PZA	52.73	6.000000	316.38
D	Tramites				
46	ELABORACION DE PROYECTO, TRAMITE PRESENCIAL Y POR SISPROTER HASTA ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A UNA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION AEREA- SUBTERRANEA QUE SUMINISTRARA LA ENERGIA ELECTRICA HASTA EL PLANTEL. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE DATOS, INVENTARIO DEFINITIVO, ENTREGA DE PROTOCOLOS EN PLATAFORMA DE SIGLA 03, ENTREGA DE DOCUMENTACION IMPRESA DE TERMINO DE OBRA ANTE CFE, FORMALIZACION DE CARTA ENTREGA-RECEPCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA APROBACION DEL PROYECTO HASTA LOGRAR LA ENERGIZACION DEL PLANTEL	TRAMITE	36,390.75	1.000000	36,390.75
47	TRAMITACIONES Y PAGOS ANTE LA C.F.E. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO (KW DEFINIDOS MEDIANTE DICTAMEN DE VERIFICACION)	KW	909.77	58.380000	53,112.37
48	COSTOS GENERADOS Y PAGOS ANTE C.F.E. POR APROBACION DE PROYECTO Y OFICIO RESOLUTIVO ANTE C.F.E. INCLUYE: REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION DE OBRA, MANIOBRAS Y CONEXIONES Y PRUEBAS POR PUESTAS EN OPERACION.TRABAJOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION REALIZADOS POR PERSONAL DE C.F.E. , Y MEDIDORES DE M.T. AUTOCONTENIDOS TAMBIEN PROPORCIONADO MEDIANTE LOS OFICIOS GENERADOS DE LA C.F.E.	TRAMITE	12,130.25	1.000000	12,130.25
49	VERIFICACION ELECTRICA EFECTUADA POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE TRAMITES, PAGOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMITE	19,408.40	1.000000	19,408.40
EXT 1.00	DEMOLICION DE CONCRETO SIN ACERO DE REFUERZO CON ROMPEDORAS ELECTRICAS, INCLUYE : MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, CARGA A CAMION, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$ 1,022.67	3.840000	3,927.05
EXT 2.00	REPOSICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL,MANODEOBRA,HERRAIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJOS	M2	\$ 424.90	48.040000	20,412.20
EXT 3.00	CORTE DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CM. DEESPESOR, INCLUYE: LOS COSTOS HORARIOS DE LAMAQUINA CORTADORA DE GASOLINA, DISCO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$ 64.12	240.200000	15,401.62
EXT 4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN UNISTRUT 6" PARA SOPORTE DE TUBERIAS Y CAJAS ELECTRICAS. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	\$ 433.84	12.000000	5,206.08
EXT 5.00	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA 2 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	\$ 660.76	6.000000	3,964.56
EXT 6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA ROSCABLE 2 1/2" (63 MM) HUBBEL. INCLUYE: HERRAMIENTA, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,124.20	2.000000	2,248.40
EXT 7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METALICO AEM75/250PM MCA ARGOS 700X500X250. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ETIQUETACIÓN CORRESPONDIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 4,407.49	1.000000	4,407.49
EXT 8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METALICO 100X80X30. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ETIQUETACIÓN CORRESPONDIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 8,065.28	1.000000	8,065.28
EXT 9.00	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA 3". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	\$ 741.68	2.000000	1,483.36
EXT 10.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB 3". INLCUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,337.11	1.000000	1,337.11
EXT 11.00	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 3". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	\$ 108.66	1.000000	108.66
EXT 12.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT PVC PESADO 3". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 174.85	2.000000	349.70
EXT 13.00	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 2". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	\$ 72.72	6.000000	436.32
EXT 14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT PVC PESADO 2". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 164.23	6.000000	985.38
EXT 15.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP DRS 600V 3X3/0+1X1/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	\$ 353.82	251.000000	88,808.82
EXT 16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMEENTACION PRINCIPAL CON CABLE 2/0 CU (F)(N) INCLUYE: SUMINISTRO INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	\$ 341.87	120.000000	41,024.40
EXT 17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	\$ 225.03	30.000000	6,750.90
EXT 18.00	SUMINISTRO Y COLOLACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 11,274.73	3.000000	33,824.19
EXT 19.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB 3/4". INLCUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 102.66	3.000000	307.98

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
EXT 20.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	\$ 28.04	820.000000	22,992.80
EXT 21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	\$ 34.57	1,060.000000	36,644.20
EXT 22.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE PARED CON NIVEL PARA CONDENSADORA DE MINISPLIT BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 911.94	17.000000	15,502.98
EXT 23.00	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	\$ 77.57	14.000000	1,085.98
EXT 24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA FS GALVANIZADA DE 2X4. INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 67.80	11.000000	745.80
EXT 25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 5X5. INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 139.12	6.000000	834.72
EXT 26.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A CON PLACA PARA INTERPERIE DUPLEX DE METAL GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 370.81	11.000000	4,078.91
EXT 27.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB 1". INLCUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 110.76	13.000000	1,439.88
EXT 28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE USO RUDDO 3X12 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	\$ 77.01	35.000000	2,695.35
SUBTOTAL					1,461,246.04
IVA (16%)					233,799.37
TOTAL					1,695,045.41



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-AM/002

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000029

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE OCTUBRE DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$204,082.05 (DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) COMO AMPLIACIÓN DEL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NO. 2025-PDM-PCAM-OP-013 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025, CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,695,045.41
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUAREZ (PP-380).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

30 OCT. 2025

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



OFICIO NUM. TM/1692/2025
Chihuahua, Chih., a 22 de septiembre del 2025
ASUNTO: Recurso PCAM

MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio número **CPC/478/2025**, me permito informar a usted que la ampliación de recurso, **para el proyecto "Rehabilitación de Instalación eléctrica en la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez" folio 380 correspondiente al Programa de Contratos de Ampliación y Modernización (PCAM)**, al respecto me permito informarle que su solicitud ha sido autorizada y registrada en la cuenta según se detalla a continuación:

Lo anterior de acuerdo como se detalla a continuación:

PROYECTO PBR	CUENTA	REDUCCION	AMPLIACION
PBR25PC000020	01-12711010002-999999-04-22001-271-000-02E1201-63102-2-0-PCAM-11	\$ 204,082.05	
PBR25OP000061	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		\$ 204,082.05

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2025.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda.- Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
C.C.P. Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez- Director de Obras Públicas Municipales
C.C.P. C.P. Arturo Amparan Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo
AAS/ANG/ICV/jir

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

C. Victoria No. 14 edificio Comermex Col. Centro, C.P. 31000
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



ÁREA: COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASUNTO: AMPLIACIONES PCAM 2025
CHIHUAHUA, CHIH., 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OFICIO: CPC/478/2025


MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE. –

c.c.p LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente oficio, nos dirigimos a usted, para solicitarle su apoyo con el monto ampliado y solicitado por la Dirección de Obras Públicas de \$204,082.05 (doscientos cuatro mil, ochenta y dos pesos 05/100 m.n.) para el proyecto "Rehabilitación de instalación eléctrica en Escuela Josefa Ortiz de Domínguez" folio 380 correspondiente al Programa de Contratos de Ampliación y Modernización (PCAM) 2025, de conformidad con el artículo 16 de los Lineamientos del Comité Técnico de Presupuesto Participativo del municipio de Chihuahua. Se adjunta oficio donde hace la solicitud esta dirección.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere necesaria.

ATENTAMENTE


MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REMG/mav



"2025, Año del bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Participación Ciudadana

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6557 (614)200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx



ACUSE

Dirección de Obras Públicas
Oficio No. D/4413/2025
Asunto: Solicitud de ampliación de recurso

Chihuahua, Chihuahua a 29 de agosto de 2025

Maestra Laura Patricia Contreras Duarte
Coordinadora de Participación Ciudadana
Presente.-

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted su amable apoyo a fin de autorizar la ampliación de recursos dentro del fondo de Participación Ciudadana Aportación Municipal (PCAM) por un importe de \$204,082.05 (doscientos cuatro mil ochenta y dos pesos 05/100 M.N.). a fin de dar suficiencia a la obra que a continuación detallo:

PBR	NOMBRE DE LA OBRA	CUENTA	IMPORTE AMPLIACION
PBR250P000061	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUAREZ (P.P. 380)	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	\$204,082.05

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas

P.e.e
CARM/LPCD/blar



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Coordinación de
Participación
Ciudadana

01:32
02 SEP 2025

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUÁREZ (P.P. 380)

CONTRATO: 017/2025

MONTO AUTORIZADO	\$ 1,490,693.36
AMPLIACIÓN	\$ 204,082.05
TOTAL:	\$ 1,694,775.41

JUSTIFICACIÓN: Se genera la necesidad de cambio de conexiones eléctricas como: suministro y colocación de cable de cobre calibre 12 AWC, , suministro y tendido de tubería flexible licuatite 1/2" , suministro y colocación de base de pared con nivel para condensadora de Minisplit por mencionar algunos conceptos no considerados en el presupuesto inicial todo esto para un funcionamiento correcto de los equipos instalados.



Contrato 077/2025

022

Nota No 43

30/10/2025

Se levanta Suspencion de contrato ya que se recibio Oficio de ampleacion presopuestal.

Susana Robio.

Ara. Susana L Robio A.

Manuel Molina D

C. Manuel Molina Duran.

Nota No 44

31/10/2025

Se solicita convenio de Monto y plazo para poder concluir con los trabajos contratados, estableciendo como nueva Fecha de termino el dia 16 de Noviembre del 2025

Susana Robio

Ara. Susana L Robio A.

Manuel Molina D

C Manuel Molina Duran