

D0528



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2026-PDM-PCAM-OP-002

NO. EXPEDIENTE: 2026OP000002

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE FEBRERO DE 2026

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2026, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,622,760.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-07027- 222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,622,760.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



Feb 26 2026
1435

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

		2026-PDM-PCAM-OP-002					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026)	PRELIMINARES GENERAL					
		Limpieza y deshierbe, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	766.00	\$21.60	\$	19,192.90
		Demolición de resbaladero de concreto simple a base de muros de block, concreto. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	38.00	\$1,290.28	\$	56,875.54
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de juegos infantiles metálico. Incluye: demolición de cimentaciones, acarreo de los materiales dentro de la área de trabajo, traslado de los materiales hasta donde indique la supervisión, excavaciones, carga y acarreo de material producto de las demoliciones hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$2,912.72	\$	23,651.29
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de canasta metálica, con tablero de acrílico, metálico, madera y/o cualquier otro material, Incluye: maquinaria, equipo, demoliciones de concreto acarreo dentro de la obra hasta donde indique el supervisor, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$3,943.73	\$	4,574.73
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de barandal de herrería metálica. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	7.50	\$507.74	\$	4,417.34
		Demolición de bancas de concreto simple, con equipo mecánico manual rompedoras eléctricas. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	6.00	\$1,290.28	\$	8,980.35
		MALLA CICLONICA				\$	-
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diámetro exterior embebido 40 cms en rodapié relleno de concreto y anclado con varilla, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts a cada 1.00 mt entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en toda las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	m	105.00	\$3,967.50	\$	483,241.50
		Suministro y colocación puerta sencilla de 0.80 x 2.10 mts. de malla ciclónica galvanizada calibre10.5, rombo de 55 mm x 55 mm con marco de tubo de 3" cedula 30, intermedio del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, cerrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00		\$	13,116.57
					\$3,769.13		
					TOTAL \$	614,050.21	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026					2026-PDM-PCAM-OP-002	
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026) No. DE EXPEDIENTE: 2026OP000002	PRESUPUESTO						
		EJERCITADORES						
		Suministro y colocacion de ejercitador ABDOMINALES DOBLE OK codigo OKOK-F01X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	1.00	\$35,569.19	\$	41,260.26	
		Suministro y colocacion de ejercitador CAMINADORA codigo OKST-M04X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	2.00	\$36,800.02	\$	85,376.05	
		Suministro y colocacion de ejercitador POTRO OK codigo OKST-J02X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	2.00	\$25,555.02	\$	59,287.65	
		Suministro y colocacion de ejercitador CINTURA Y ESCALERAS codigo OKOK-N01 marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	2.00	\$58,378.03	\$	135,437.03	
		Suministro y colocacion de ejercitador PECHO DOBLE codigo OKST-Z03X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	2.00	\$49,206.02	\$	114,157.97	
		EQUIPAMIENTO URBANO						
		Suministro y colocacion de BANCA EVEREST codigo BAN-LP-07-00 marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	7.00	\$34,651.43	\$	281,369.61	
		Suministro y colocacion de BOTE GRIJALVA codigo BOT-LP-03-00 marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	4.00	\$17,704.69	\$	82,149.76	
		SUBTOTAL				\$	799,038.32	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026					2026-PDM-PCAM-OP-002	
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026)	No. DE EXPEDIENTE: 2026OP00002	PRESUPUESTO						
			JUEGOS INFANTILES						
			Suministro e instalación de modulo de juego infantil Módulo Vizcaya Compuesto Plástico Reforzado TDF-00-01-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$196,567.76	\$	228,018.60	
			Suministro e instalación de modulo de juego infantil Módulo Arkansas Compuesto Plástico Reforzado EOS-PR-15-03 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$495,258.84	\$	574,500.25	
			Suministro e instalación de Columpio pp en 3 asientos de banda COL-AB-02-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$37,982.75	\$	88,119.98	
			Suministro e instalación de Sube y baja doble SUB-00-01-01 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$37,127.69	\$	86,136.24	
			ALBAÑILERIA						
			Demolición concreto simple por medios mecánicos o manuales, 15.0 cm. espesor promedio. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.60	\$1,290.28	\$	5,388.21	
			Excavación a mano en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	2.70	\$481.83	\$	1,509.09	
			Afine de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecanico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	11.50	\$25.50	\$	340.17	
			Compactación del terreno natural con equipo mecanico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	11.50	\$31.66	\$	422.34	
			Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redila de madera, fabricacion del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	11.50	\$295.16	\$	3,937.43	
									SUBTOTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-002		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026)	Zapata Corrida de seccion 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra comun en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, descimbrando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 dias, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	18.70	\$	18,467.48		
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm., Fy= 4,200 kg/cm2, Incluye: materiales, habilitado y colocacion del acero de refuerzo, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	7.50	\$	11,178.72		
		Dala de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocacion del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra comun con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 dias, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	18.70	\$	10,468.99		
		Suministro y colocación de dren pluvial a base de p.v.c. de 3" (30 cm) ahogado en dala a cada 5.00m. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	11.00	\$	585.81		
		Dala de cerramiento de 20 x 20 cm, a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm, acabado comun de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra comun con madera de 1era, descimbrado, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 dias, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	18.90	\$	12,283.14		
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hiladas, Incluye: suministro de los materiales, colocacion del acero, acarreo internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevacion de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	23.00	\$	23,649.69		
		CANCHA				\$886.42		
		Suministro e instalación de canasta porteria a base de tubo negro de 3" de diam. Ced-30 según detalle, porteria de 2.0 mts de altura x 3.05 mts. de ancho, protector de porteria a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15 cms en ambos sentidos, tablero de placa cal. 10 de 1.60 x 1.20 mts., aro de 50 cms de vs de 3/4", red para basquetbol, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidálica color según supervisión, anclaje a piso, cimentación, materiales, cortes, desperdicios, acarreo, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pza	1.00	\$	76,810.28		
		Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				\$66,215.76		
		Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad en líneas de 5.00 cm de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol y futbol, etc. (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	24,024.01		
						\$20,710.35		
					m	180.00	\$	10,191.53
							\$48.81	
					SUBTOTAL	\$ 187,659.65		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

		2026-PDM-PCAM-OP-002				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026)	PLACA DE IDENTIFICACION Murete para instalacion de placa de identificacion, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cmento-arena porporcion 1:5, sellador vinilico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	10,051.09
					\$8,664.73	
		Suministro e instalacion de placa de identificacion, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijacion en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	16,562.39
					\$14,277.92	
		LIMPIEZA Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Cologia del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	7,026.02
					\$ 6,056.92	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11



NDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COSTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

EXP: 0052/26

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/26	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
	LOCALIDAD				SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MARMOL III (PP-145-2026)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,622.76	\$ 2,622,760.00	\$ -	\$ 2,622,760.00	\$ -	OBRA	1.00	100%	MARZO	JUNIO	\$ 874,253.33
TOTAL					\$ 2,622,760.00	\$ -	\$ 2,622,760.00	\$ -						

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

rell



116	ADAPTACIÓN DE ÁREA DE TECHUMBRE EXISTENTE EN LA PRIMARIA MIGUEL AHUMADA	\$6,245,300.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3015	\$2,675,714.86
277	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE 3 TRAMOS (PRIV. ÁNGEL CASTILLO, PRIV. VALLE DORADO Y VALLE VERDE),	\$5,825,604.51
493	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN 2 TRAMOS (CALLE VALLE DORADO Y CALLE 80a), COLONIA VALLE DE LA	\$5,838,915.36
376	INSTALACIÓN DE PARABÚSES EN RUTA KENNEDY, COL.11 DE FEBRERO, COL.LAS TORRES Y GRANJAS SAN JOAQUIN	\$3,349,724.03
114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO "MEDIA LUNA" Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN COL. ROSARIO	\$2,000,420.00
129	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN DEPORTIVO SUR	\$3,978,245.52
76	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOSCOS	\$2,445,084.00
11	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA CALLE JOSÉ VASCONCELOS EN CALLE BERNARDINO VÁZQUEZ DE TAPIA	\$2,747,440.13
145	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MÁRMOL III	\$2,622,760.00
314	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MELCHOR GUASPE ENTRE C.52 Y C. 54 COL. REFORMA	\$264,100.12
288	ESCALINATA EN CALLE 34 ENTRE 23 DE SEP Y 24 DE JULIO EN COL. AMPLIACIÓN UNIDAD PROLETARIA	\$402,684.39
538	AMPLACION DE BANQUETAS Y SENDEROS EN CAMELLON CENTRAL DE LA C. ERNESTO MALDA ENTRE LA C. MISION DE SANTA BARBARA Y LA AV. NUEVA	5,839,009.94
62	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECCIÓN 42	\$5,838,989.99

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua".

Coordinación de Participación Ciudadana

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6557(614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx