



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FIER-DE-002

NO. PROYECTO: 2025DE000002

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$1,172,856.28** (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA (FIER), APROBADO MEDIANTE EL OFICIO 2025-2K028D1-A-17450 RELATIVO A LA OBRA N° 21911133 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12362010001-999999-04-04012-371-000-02K0904-62201-2-0-FIER-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,172,856.28

OBRA O PROYECTO

1. REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO.



Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), and 10⁸ cells/ml (c). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), and 10⁸ cells/ml (c). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), and 10⁸ cells/ml (c).

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025

No. DE	OBRA
--------	------

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN G

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				2025-PDM-FIER-DE-002	
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	No. EXPEDIENTE: 2025DE000002	PRESUPUESTO					
		Retiro de riel para luminaria tipo spot sin recuperación ,Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	pza	1	461.51	535.35	
		Pintura a la cal ecológica vinil Berel o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de cal., a cualquier altura, Incluye:suministro , colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Berel 5x1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	132	153.90	23,565.17	
		Limpieza especializada de vidrios en puertas y ventanas ,Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	m2	54	66.14	4,143.01	
		Suministro e instalación de luminaria tipo spot colgante ,Incluye: mano de obra, herramienta menor, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	pza	8	1,042.46	9,674.03	
		Aplanado con cal en muros de adobe en fisura, relegado y aplomo de 0.00 a 5.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, andamios, perfilados, equipo, agua, acarreos internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, protección de áreas aledañas con hule, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	6	253.68	1,883.32	
		SALA SEBASTIAN					
		Retiro de iluminación colgante existente y colocación de tapa ciega., Incluye: mano de obra, retiro de balastras, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	pza	4	133.20	618.05	
		Suministro e instalación de riel suspendido para lámparas spot, 2 metros de longitud, 3 hilos/ 1 fase, acabado color blanco, modelo YS-200/B, mca. Tecnolite o similar. Incluye: caja 4x4 con tapa ciega,cable armoflex 3x12 awg 2 mts,conector de uso rudo, soportería, conectores, andamios para elevación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. ,P.U.O.T.	pza	11	1,020.97	13,027.58	
		Suministro e instalación de luminaria para riel, acabado color blanco, modelo 12YSNLE021MVCCB, 800 LM, temperatura de color ajustable, 100-240 V, 12 W, mca. Tecnolite o similar. Incluye: caja 4x4 con tapa ciega, soportería, andamios para elevación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, conexión, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	pza	88	1,125.45	114,885.94	
		Pintura a la cal ecológica vinil Berel o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de cal., a cualquier altura, Incluye: limpieza de , colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Berel 5x1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	200	153.90	35,704.80	
		Limpieza especializada de vidrios en puertas y ventanas ,Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	m2	52	66.14	3,989.56	
		Aplanado con cal en muros de adobe en fisura, relegado y aplomo de 0.00 a 5.00 m., de altura, Incluye: suministro de materiales, andamios, perfilados, equipo, agua, acarreos internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, protección de áreas aledañas con hule, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	3	253.68	882.81	
		Suministro e instalación de Apagador doble 15a, 127 v, tipo decora cal. 5601-W mca. Leviton o similar en calidad y especificación. En caja 2x4" empotrada en muro Con tapa 80401-W. Incluye: ranurado, fijación, conector y todo lo necesario para su correcta instalación,P.U.O.T.	pza	1	521.97	605.49	
		Restauración de puerta de acceso en madera de encino de 1.70 x 3.00 m. de altura Incluye: reponer pieza de peñazo inferior, lijado, reforzado,barniz, suministro materiales, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1	56,206.25	65,199.25	
PATIO SECUNDARIO							
Restauración de puerta de pasillo en madera de encino de 1.80 x 3.00 m. de altura Incluye: lijado, reforzado,barniz,suministro materiales, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1	60,173.75	69,801.55			
TOTAL					344,515.90		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FIER-DE-002		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. No. EXPEDIENTE: 2025DE000002		PRESUPUESTO					
		Suministro y colocación de reflector 5000K, IP65, 5000k, 127/277V, modelo LFD60B150F-US, marca Luceco o similar en calidad y especificaciones. Incluye: Suministro e instalación, conexiones, fijación, soporteria,foco de led, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	4	4,779.89	22,178.69	
		Suministro y colocación de malla para control de palomas marca guacamalla o similar. Incluye: Suministro e instalación, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	m2	102	32.42	3,835.93	
		Limpieza especializada de piso con agua a presión. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	m2	90	65.94	6,884.14	
		Suministro y colocación de guardapolvo en accesos de 1.70 m de longitud. Incluye: Suministro e instalación, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	1	1,799.27	2,087.15	
		Reparación de desagüe. Incluye: retirar coladera ,sondear, colocar coladera de piedra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	1	7,076.07	8,208.24	
		PASILLOS					
		Retiro de arbolante y colocación de tapa ciega., Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	4	1,217.59	5,649.62	
		Suministro e instalación de luminaria lineal vector system on/off para suspender, acabado color negro, modelo AC 4253 N BN A., 4000 LM, 4000 K, 100-277 V, 38 W, mca. Construita o similar.Incluye: caja 4x4 con tapa ciega, soporteria, andamios para elevación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, conexión, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1	2,493.66	2,892.65	
		BAÑO ENTRE PATIOS					
		Suministro y colocación de alimentador en W/C Incluye: material, mano de obra, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1	521.07	604.44	
		Suministro y colocación de herraje (jaladera y cerrojo)en modulo de mamparas de vidrio para sanitario de m. Incluye: cerradura, jaladera, material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1	1,410.00	1,635.60	
		Suministro y colocación de Llave economizadora marca Helvex modelo TV-122, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, marca Urrea, figura 401-MLF., incluye: miscelaneos,pijas, conectores de hule, taquetes, materiales, herramienta necesaria para su correcta ejecución, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza en áreas de trabajo, trazo y mano de obra.	pza	3	6,037.22	21,009.53	
		Suministro y colocación de espejo de 4 mm. de 0.90 m. x 1.20 m. con marco de aluminio anodizado color natural, fijo a muro. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1	4,298.13	4,985.83	
		Suministro y colocación de tapa ciega galvanizada de 2"x2". Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8	35.67	331.02	
					TOTAL	80,302.83	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN-GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FIER-DE-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO
		PRESUPUESTO			
		Suministro e instalación de Apagador sencillo 15a. 127 v. tipo dacora cat. 5601-W mca. Leviton o similar en calidad y especificación. En caja 2x4" empotrada en muro Con tapa 80401-W. Incluye: ranurado, fijación, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	1	320.69
		PATIO CENTRAL			
		Suministro y colocación de malla para control de palomas marca guacamalla o similar Incluye: Suministro e instalación, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	m2	163	32.42
		Limpieza especializada de piso con agua a presión. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	m2	163	65.94
		Suministro y colocación de reflector 5000K, IP65, 5000K, 127/277V, modelo LFD60B150F-US, marca Luceco o similar en calidad y especificaciones Incluye: Suministro e instalación, conexiones, fijación, soportaría,foco de led, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	4	4,779.89
		Suministro y colocación de papel polarizado tono por definir en vidrios de puerta y ventana Incluye: Suministro e instalación, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	m2	100	75.13
		Suministro y colocación de guardapolvo en accesos de 2.30 m de longitud Incluye: Suministro e instalación, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	3	2,434.17
		Suministro y colocación de vidrio de 6 mm. de 0.90 m. x 0.90 m. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1	825.15
		BAÑOS INTERIORES			
		Reparación y cambio de bisagras tipo libro de 3" de puerta sanitario mujeres incluye , fijación, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	pza	1	368.97
		Suministro y colocación de cuello de cera con guía y alimentador en sanitario. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1	529.00
		Demolición de plafones de Tablaroca con equipo manual y/o mecánico, Incluye: andamios, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, carga y acarreo del material producto de la demolición hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	8	215.18
		Plafón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaletas de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con perla y redmix acabado fino, alambre galvanizado, anclajes, andamios, acarreo internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, carga y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	10	686.26
		Suministro y colocación de Dosificador de Jabón Ac54000 Rellenable Satinado o similar. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2	3,603.57
		TOTAL			78,671.15

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FIER-DE-002

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. No. EXPEDIENTE: 2025DE000002		PRESUPUESTO							
		Suministro y colocación de Llave economizadora marca Helvex modelo TV-122, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, marca Urrea, figura 401-MLF, incluye: miscelaneos, pilas, conectores de hule, taquetes, materiales, herramienta necesaria para su correcta ejecución, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza en áreas de trabajo, trazo y mano de obra.		pza.	2	6,037.22		14,006.35	
		Pintura vinil Berel o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre plafón de Tablaroca, a cualquier altura, Incluye: limpieza .suministro , colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Berel 5x1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreo internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	10	133.40		1,547.44	
		BAÑOS OFICINA							
		uministro y colocación de cuello de cera con guía,alimentador en sanitario y reparación de fuga en tubería PVC de 4", Incluye: material, mano de obra, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		pza	1	515.27		597.71	
		Suministro y colocación de Dosificador de Jabón Ac54000 Rellenable Salinado o similar. Incluye: material, mano de obra, Accesorios, así como lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		pza	2	3,603.57		8,360.28	
		OFICINAS							
		Limpieza especializada de vidrios en ventana y barandal .Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.		m2	16	66.14		1,227.56	
		Restauración de puerta en madera de encino de 1.80 x 2.40 m. de altura Incluye: reponer pieza de peñazo inferior, lijado, reforzado, barniz, suministro materiales, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		pza	2	37,691.25		87,443.70	
		Limpieza especializada de vidrios en puertas y ventanas ,Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.		m2	30	66.14		2,301.67	
		Desmantelamiento y retiro de cancelería de aluminio y vidrio sin recuperación ,Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.		m2	98	528.20		60,045.78	
		SALA GUARNALDA							
		Suministro e instalación de riel suspendido para lamparas spot, 2 metros de longitud, 3 hilos/ 1 fase, acabado color blanco, modelo YS-200/B, mca. Tecnolite o similar. Incluye: caja 4x4 con tapa ciega, cable amolflex 3x12 awg 2 mts, conector de uso rudo, soportería, conectores, andamios para elevación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.		pza	8	982.56		9,118.16	
		Suministro e instalación de luminaria para riel, acabado color blanco, modelo 12YSNLE0021MVCCB, 800 LM, temperatura de color ajustable, 100-240 V, 12 W, mca Tecnolite o similar. Incluye: caja 4x4 con tapa ciega, soportería, andamios para elevación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, conexión, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.		pza	64	1,032.59		76,659.48	
		TOTAL						261,308.13	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FIER-DE-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	No. EXPEDIENTE: 2025DE000002	PRESUPUESTO						
		PABELLON CULTURAL						
		Limpieza de piso de concreto con agua a presión. Incluye: maquina de presión, maniobras locales, acarreos, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Limpieza de palapa metálica con agua a presión. Incluye: maquina de presión, andamios, maniobras locales, acarreos, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Reparación de luminaria tipo candil metálico de acceso Incluye: Suministro e instalación, conexiones, fijación, soportería,foco de led, vidrios laterales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.						
		Suministro y colocación de focos de led en luminaria tipo candil colgante metálico en sombras Incluye: Suministro e instalación, conexiones, fijación, soportería,foco de led, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.						
		Pintura a la cal ecológica vinil Berel o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de cal., a cualquier altura, Incluye: suministro , colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Berel 5x1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Restauración de puerta de acceso en madera de encino de 2.00 x 2.50 m. de altura Incluye: lijado,reforzado,barniz,suministro materiales, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		Limpieza y resane de pilástras de cantera de 0.60 x0.60 m, de 1.80 m de altura, e). Incluye: suministro de los materiales, máquina para presión de agua, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		ELECTRICO GENERAL						
		Suministro e instalación de cable thw-ls 75° cal 12 marca indiana o similar. incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.. P.U.O.T.						
SUB-TOTAL							294,545.21	294,545.21
TOTAL								1,172,856.28

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12362010001-999999-04-04012-371-000-02K0904-62201-2-0-FIER-26

SUBCUENTA: 01-12362010001-999999-04-04012-371-000-02K0904-62201-2-0-FIER-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0205/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMEDIACIÓN DEL MUSEO SEBASTIAN CASA SIGLO XIX	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,172.86	\$ 1,172,856.28	\$ 1,172,856.28	\$ -	\$ -	OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 390,951.23
TOTAL					\$ 1,172.86	\$ 1,172,856.28	\$ 1,172,856.28	\$ -	\$ -					

Licenciado José Jesús Jordán Orozco
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Maestra Verónica Estela Rodríguez Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2025-2K028D1-A-17450
Chihuahua, Chih. 27 de Agosto de 2025

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$1,172,856.28 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO AL TURISMO	<u>\$1,172,856.28</u>
ESTATAL 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-371-2K028D1- C0200-E208T4-18-1118899	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSIÓN PÚBLICA)	\$1,172,856.28

Para su ejercicio, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Asimismo para las adquisiciones y arrendamientos seguirán sujetos a lo dispuesto en los artículos vigentes de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección "

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

Subdirección de programación
y seguimiento

RECIBIDO
10 SET. 2025

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD		CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO		CONCEPTOS DEL PROYECTO	
21911133 PR TURISMO/E/2025	REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO NO, ICM-DIR 0289/2025 DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH; AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE PLANEACION TURISTICA CON OFICIO ST-PLA-167/2025. EJERCICIO 2025.- 100%	Descripción	Unidad	Cantidad	
					REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
					PINTURA VINILICA EN MUROS EN PABELLON CULTURAL
					PINTURA VINILICA EN MUROS MANCHADOS EN PUERTA DEL SOL
					PINTURA VINILICA EN MUROS EN PASILLO
					PINTURA VINILICA EN MUROS EN SALA SEBASTIAN
					CONCEPTOS DE OBRA:
					AREA EXTERIOR
					PABELLON CULTURAL
					PUERTA DEL SOL
PASILLO					
BAÑOS INTERIORES					
BAÑOS OFICINA					
BAÑOS ENTRE PATIOS					
SALA SEBASTIAN					
OFICINAS					
SALA GUIRNALDA					
RECEPCIÓN					
PATIO CENTRAL					
PATIO SECUNDARIO					

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

No de proyecto y ipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción del Proyecto	Sit. del Proyecto	Tipo de Mov (A,C,A M,R)	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/2024	ESTRUCTURA FINANCIERA 2025 (PESOS)							Metas Totales del Proyecto			Beneficiarios	Avance Físico (%) 31/12/2 025	Jornale s	Moda lidad
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2024		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2025				
1911133	04 REHABILITACION Y CONSERVACION	IT	A	2025 2025	CHIHUAHUA	1,172,856.28	0.00	0.00	1,172,856.28	0.00	0.00	1,172,856.28	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,142.00	100	937,674	100	1,172	C
PR	REMDELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.															OBRA	1.00					
								Total	1,172,856.28	0.00	0.00	1,172,856.28	0.00	0.00	0.00							

servaciones:

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN