



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2026-PDM-PDFNREF/25-OP-006

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000152

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE ENERO DE 2026

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2026, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$7,326,408.82 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 82/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DIRECTO POR FINANCIAMIENTO REFRENDO 2025, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0805-61501-2-0-DF25-12	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$7,326,408.82

OBRA O PROYECTO

1. REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 115 KV UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA VIALIDAD LOS NOGALES Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026-PDM-PDFNREF/25-OP-006

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 115 KV UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA VIALIDAD LOS NOGALES Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000152 REFERENDO	PRESUPUESTO				
		LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE 115 KVA				
		Trazo y ubicación de base de concreto de estructuras de alta tensión de 115 kv.	pza	4.00	2,348.88	10,898.80
		Construcción de base de concreto para poste troncocónico 1213 DCH de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Excavación, acero de refuerzo concreto juego de anclas, sistema de tierras, perforadora, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción.	pza	2.00	320,879.68	744,440.86
		Suministro e instalación de estructura "PMR" clase 115 KV, de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Poste de fibra de vidrio reforzado de 22 mts, herrajes, aisladores, retenidas, accesorios, grúas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	374,679.52	434,628.24
		Suministro e instalación de estructura "IR" clase 115 KV, de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: 3 Postes de concreto 115/115, herrajes, aisladores, retenidas, accesorios, grúas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	442,445.84	513,237.17
		Suministro e instalación de poste troncocónico 1213 DCH de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Herrajes, aisladores, accesorios, balizados, grúas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	1,098,167.31	2,547,748.16
		Suministro e instalación de Cable ACSR calibre 477 KCM de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Clemas de remate, conectores ponchables, accesorios, canastilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1200.00	817.55	1,138,029.60
		Suministro e instalación de Cable de guarda 7#8 de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Herrajes, remates, accesorios, canastilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	400.00	190.27	88,285.28
		Suministro e instalación de Cable OPGW de 48 hilos de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Cajas de empalme, remates, herrajes, accesorios, pruebas, canastilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	400.00	1,317.44	611,292.16
		Maniobra de desconexión, nueva conexión, desmantelado de postes, aisladores, herrajes, conductor de líneas de 115 KV, incluye:grúas, acarreo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta maniobra	maniobra	1.00	312,384.40	362,365.90
		Seguimiento, supervisión, elaboración de planos finales, entrega recepción de línea de 115 KV a CFE	tramite	1.00	319,009.38	370,050.88
		Construcción de base de banco de ductos de media tensión formado por 4 tupos PAD de 76 mm RD 19 de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Corte de concreto, demolición, excavación, cinta indicadora, relleno compactado en capas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	152.00	1,295.26	228,380.26
		Suministro e instalación de Cable de potencia de aluminio tipo XLP, calibre 500 kcm al 133% clase 23 KV de acuerdo a especificaciones de CFE, incluye: Conectores, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	450.00	530.75	277,051.50
AJUSTE POR REDONDEO						
TOTAL					7,326,408.82	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2026
REFERENDO
MODIFICACIÓN 2
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2025-PDM-PDFN-OP-010
FECHA: 22/01/2026

CUENTA:
01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0805-61501-2-0-PDFN-12

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXP: 0005/26

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				BENEFICIARIOS	METAS DE PROYECTO U. DE M.		AVANCE AL 31/12/2026	PERIODO EJECUCIÓN INC. (MES)		FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL	PDFN		U. DE M.	CANTIDAD					
2025OP000152	REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 115 KV UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA VIALIDAD LOS NOGALES Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$7,326.41	\$7,326,408.82	\$0.00	\$0.00	\$7,326,408.82	\$0.00	OBRA	1.00	100%	FEBRERO		SEPTIEMBRE	\$915,801.10
TOTAL						7,326,408.82	0.00	0.00	7,326,408.82	0.00							

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MAESTRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

R.R.L.