



VALLEKAS
CONSTRUCTORA INTEGRAL

Constructora Integral Vallekas S.A. De C.V.
Calle Río de Janeiro No 917-C Col. Los Frailes Tels 482-36-68
R.F.C. CIV020508LE8. Padrón de Contratistas PUCGE-02064.

**PARQUE CENTRAL 3 PRESAS A.C.
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.-**

En documento anexo se muestra presupuesto por conceptos de los trabajos:

"Suministro e Instalación de postes e instalación eléctrica en
Presa El Rejon"

Quedo a sus órdenes para las aclaraciones que tenga a bien realizar.

Me reitero de Usted, con un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Santiago Pérez Barreda



VALLEKAS
CONSTRUCTORA INTEGRAL

Constructora Integral Vallekas S.A. De C.V.
Calle Río de Janeiro No 917-C Col. Los Frailes Tels 482-36-68
R.F.C. CIV020508LE8. Padrón de Contratistas PUCGE-02064.

**"Suministro e Instalación de postes e instalación eléctrica
en Presa El Rejon"**

Ubicación: Parque Central 3 Presas
En Chihuahua, Chih.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
Suministro y colocación de poste de concreto de 12 m de altura, incluye cepa de cimentación a base de dado de concreto, flete y descarga en el punto, plomeado y fijado con retenida para su correcta colocación.	pza	6.00	\$ 37,292.00	\$ 223,752.00
Suministro y colocación de poste de concreto de 8 m de altura, incluye cepa de cimentación a base de dado de concreto, flete y descarga en el punto, plomeado y fijado con retenida para su correcta colocación.	pza	1.00	\$ 31,798.00	\$ 31,798.00
Instalación eléctrica a 110v en cada uno de los postes a colocar para conexión de cámaras de seguridad.	lote	1.00	\$ 27,940.00	\$ 27,940.00
Alimentación en poste a partir de luminari existente para conexión de cámara de seguridad (postes existentes numeradas y señalados).	pza	12.00	\$ 4,105.00	\$ 49,260.00
Sub total				\$ 332,750.00
I.V.A.				\$ 53,240.00
Total				\$ 385,990.00