

D2790



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-059

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000046

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$390,324.05** (TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 05/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS **RECURSOS MUNICIPALES**, CON UNA APORTACIÓN DE **BENEFICIARIOS** POR LA CANTIDAD DE **\$43,369.24** (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$390,324.05
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$43,369.24

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE FIRME PARA CANCHAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 2238 CON CLAVE 08EPR0580L.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-059

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
1		CONSTRUCCIÓN DE FIRME PARA CANCHAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 2238 CON CLAVE 08EPR0580L		PRESUPUESTO														
				PRELIMINARES														
				Desmantelamiento y retiro sin recuperación de muebles WC de baño, incluye: esbilar en patio o parte exterior de la obra, mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											pza	4.00	648.17	3,007.51
				Demolición y retiro sin recuperación de piso de loseta, incluye: esbilar en patio o parte exterior de la obra, mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m2	55.00	49.00	3,126.20
				CIMENTACIÓN														
				Excavación para zapatas por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagarán sobrecostos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m3	16.20	115.00	2,161.08
				Planilla de 5.0 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m2	54.00	170.00	10,648.80
				Rodapié a base de block de 15x20x40 cm celdas rellenas de concreto hecho en obra, f'c= 200 kg/cm². Incluye: material, habilitado, desperdicio, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m2	66.78	612.00	47,408.46
				Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material caliche cribado, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 20 cm, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m3	91.46	460.00	48,803.06
				ALBAÑILERÍA														
				Firme de concreto premezclado f'c=200kg/cm2 de 10.0 cms de espesor, colado de franjas no mayores de 4 mts. acabado semi pulido. Incluye: malla electrosoldada 6x6-10/10, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m2	250.00	466.00	135,140.00
				Cimbra en piso de cancha para formar nariz sobresalida 5 cms. Incluye: luño en aristas, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											m	106.30	130.76	16,123.77
				BAÑOS														
				Suministro y colocación de inodoro alargado (taza-tanque) color blanco de cerámica vitrificada con acabado porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/16", descarga de 4.8 lts, marca Urrea modelo Kino o similar, sin grifos en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque plana, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del mueble sanitario, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, nivelación, fijación, pilas, cubre pilas al color del inodoro, cuello de cera o similar, asiento alargado 100% de polipropileno virgen con agente antimicrobial, frente abierto y tapa de línea, acarreo, cargas, descargas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.											pza	4.00	4,305.52	19,977.61
Suministro y colocación de mamparas para baño marca Transformaciones Metálicas o similar en calidad, de 064 x 1.36 m a base de lámina negra calibre 22, esmaltada a color Beige, fosfatizada, pintada con polvo y hornizada a base de rayos infrarrojos, abatimiento exterior. Incluye: insumos, bisagras, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											pza	4.00	6,120.00	28,396.80				
SUB-TOTAL 344,793.28																		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-059

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE FIRME PARA CANCHAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 2238 CON CLAVE 08EPR0580L	PRESUPUESTO					
		Suministro y colocación de loseta de cerámica de 33.0 x 33.0 cm mca. Interoceramic mod. Venato Grafito estilo mármol o similar en calidad, asentada con pegazulejo. Incluye: boquilla con sellador color a determinar en obra, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, accesorios de instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	55.00	380.00	24,244.00	
		PINTURA					
		Aplicación de pintura esmalte aplicada en barandal, colores claros, mca. Osel Plata o similar, incluye: la preparación de la superficie, lijado en pintura suelta, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir la varilla, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	150.00	180.00	27,840.00	
		Aplicación de pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, mca. Osel Plata o similar, incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	800.00	72.00	66,816.01	
						0.00	
						0.00	
		ESTRUCTURA PRESUPUESTAL					
		PDAM	350,324.05				
		BENEFICIARIOS	43,369.24				
		TOTAL	433,693.29				
				SUB-TOTAL	118,900.01		
				TOTAL	433,693.29		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 02/09/2022

SUBCUESTA:

CUENTA:

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE FIRME PARA CANCHAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 2238 CON CLAVE 08EPR0580L	DURAZNO Y GONZALEZ ORTEGA 1301, COL. GRANJAS MILITAR	c	IT	433.69	433,693.29		390,324.05	43,369.24				OCTUBRE	NOVIEMBRE	216,846.64
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	433,693.29	0.00	390,324.05	43,369.24						

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental