



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-060

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000047

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$237,049.52 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$9,690.28 (NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 28/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$237,049.52
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$9,690.28

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082".

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-060

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082"		PRESUPUESTO CIMENTACIÓN					0.00	
		Excavación en material "b" profundidad hasta 1.50 m. con máquina, no se pagarán sobreanchos. Incluye: equipo, operador y acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	5.00	205.45	1,191.61	
		Plantilla de 5.0 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	25.00	170.00	4,930.00	
		Rodapé de block de sección constante de 2 hiladas de 15x20x40 cm concreto hecho en obra, f'c= 200 kg/cm². Incluye: material, habilitado, desperdicio, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	21.00	612.00	14,908.32	
		Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballarina, con caliche cribado, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 20 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m3	35.00	460.00	18,676.00	
		ALBAÑILERÍA					0.00	
		Firme de concreto f'c 200 kg/cm2 de 10.0 cm de espesor con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.		m2	150.00	466.00	81,084.00	
		ACABADOS					0.00	
		Suministro e instalación de canasta portería modelo FTCPCTP11 o similar según croquis a base de tubo negro de 3" de diámetro. Ced. 30. Incluye: portería de 2.00 m de altura x 3.05 m de ancho, protector de portería a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15.0 cm en ambos sentidos, tablero de placa Cal. 10 de 1.60 x 1.20 m, aro de 50.0 cm de vs de 3/4", pintura electrosfática color según supervisión, anclaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarreo, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.		pza	2.00	42,201.59	97,907.68	
		Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de basquetbol, 5 cm de ancho, color a determinar en obra, pintura Top deportiva Marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.		m	200.00	48.13	10,702.16	
Suministro y aplicación de sellador Adhetop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua, Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.		m2	150.00	35.63	6,199.62			
PLACA CONMEMORATIVA					0.00			
Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		pza	1.00	9,603.80	11,140.41			
		ESTRUCTURA PRESUPUESTAL						
		PDAM	237,049.52					
		BENEFICIARIOS	9,690.28					
		TOTAL	246,739.80					
		TOTAL 246,739.80						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 05/09/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082	CALLE CEBOLLAS S/N COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA	C	IT	246.74	246,739.80		237,049.52	9,690.28	OBRA	1	OCTUBRE	NOVIEMBRE	123,369.90
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
TOTAL						246,739.80	0.00	237,049.52	9,690.28					

Mtra. Mónica Irujo de Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Veyónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental