



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-075

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000067

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$1,462,154.98** (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.) COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES**, CON UNA APORTACIÓN DE **BENEFICIARIOS** POR LA CANTIDAD DE **\$60,923.12** (SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,462,154.98
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$60,923.12

OBRA O PROYECTO

1. **CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3060, CON CLAVE 08EES0199G.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-075

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3060, CON CLAVE 08EES0199G	PRESUPUESTO				0.00
		PRELIMINARES				
		Demolicion de muro de block de 15 cms. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m2	9.00	508.63	5,310.10
		Muro de block normal de 15 cms x 20 cms x 40 cms, color gris a una altura 6.00 m, asentado con mortero cemento-arena en proporcion 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	9.00	794.18	8,291.24
		CIMENTACION				0.00
		Excavación para cimentación con maquinaria, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye afine de taludes, acarreo, área en planta de cimentación considerando sobre anchos de 25 cms. Por lado. P.u.o.t.	m3	73.95	459.73	39,436.56
		Relleno con material seleccionado producto de la excavación compactado con medios mecánicos o manuales en capas no mayor de 20 cm de espesor. 95 % proctor. P.u.o.t.	m3	81.30	300.79	28,366.90
		Carga y acarreo en camión de material al primer kilómetro, carga a máquina, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t.	m3	92.40	333.97	35,796.24
		Plantilla 5 cm de espesor, con concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm². Considerando sobre ancho de 12.50 cm en cada lado. Incluye afine del desplante, traslape fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t.	m2	38.40	179.73	8,005.89
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye cimbra, colado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t.	m3	0.12	39,029.00	5,546.02
		Zapata aislada z-1 de concreto de sección constante de 240 x 120 cms x 20 cm de peralte, refuerzo con 1 varilla de 1/2" de diámetro a cada 20 cms ambas direcciones y ambas patillas. Concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t.	pza	10.00	5,176.07	60,042.41
		Dado d-1 de concreto de sección constante de 30 cms x 30 cms x 162 cms, refuerzo con 4 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20 cms. Concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye cimbra de madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t.	pza	20.00	1,544.86	35,836.11
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zintro, con el sistema auto soportante kspan-p120 calibre 20, medido horizontal. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. P.u.o.t.	m2	475.50	1,329.60	733,380.77
SUB-TOTAL						960,012.25

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2022-PDM-AT-075

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

AMTRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



FECHA: 07/09/2022

SUBCUENTA:

CUENTA:

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO 3060, CON CLAVE 08EES0199G	CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE 26, COLONIA 3 DE MAYO	C	IT	1,523.08	1,523,078.10	1,462,154.98	60,923.12				100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	507,692.70
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
					TOTAL	1,523,078.10	0.00	1,462,154.98	60,923.12						

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental