



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-050

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000036

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$166,194.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$11,680.22 (ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$166,194.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$11,680.22

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ENTRADA PRINCIPAL Y BANQUETAS EXTERIORES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA CCT 08EJN0404Q.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-050

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ENTRADA PRINCIPAL Y BANQUETAS EXTERIORES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA CCT 08EJN0404Q	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Demolición de firme dañado, espesor variable, incluye: delimitación del área a demoler por medios manuales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, esbilar en patio o parte exterior de la obra, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	18.00	125.00	2,610.00
		Despalme a mano, corte y retiro de maleza espesa en terreno, 20.0 cm de espesor aproximado, incluye: corte, acarreo, herramientas, materiales, mano de obra, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	121.20	56.25	7,908.30
		Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con balastina, con material caliche cribado, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 20 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operadores para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	24.40	480.00	13,019.84
		ALBAÑILERIA				
		Firme de concreto de 10.0 cm de espesor de f'c=200kg/cm2 en acceso, acabado a vuelta de plana de rayado @ 1.0 m. Incluye: material, acarreo preparación de la superficie, nivelación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	45.00	466.00	24,325.20
		Banqueta exterior principal de 10.0 cm espesor de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, acabado de vuelta de plana, con corte de rayado @ 2.0 m. Incluye: afine, membrana, acabado con orillero en esquinas, trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	140.00	486.00	75,678.40
		Fosas para arboles de 80.0 x 80.0 cm, solo hueco en banquetta. Incluye: cimbra y descimbra, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	325.83	1,511.84
		TECHUMBRE				
		Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, equipo, herramienta, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	8.00	84.29	782.21
		Excavación para zapatas por medios manuales en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad cuando el material se desperdicia, no se pagarán sobresancos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.00	247.92	287.59
		Dado de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de 50.0 x 50.0 cm y 50.0 cm de altura, incluye: materiales, herramientas, mano de obra, equipo, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	1,850.21	7,656.97
		Suministro y colocación de columnas para techumbre a base de PTR 3"x3" blanco, a una altura mínima de 2.50 m ahogado en dados de concreto, incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreo, flees, habilitado, mano de obra, herramientas, equipo, soldadura, nivelación, pintura anticorrosiva color a determinar en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	93.32	95.00	10,283.86
		SUB-TOTAL				144,064.21

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-050		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ENTRADA PRINCIPAL Y BANQUETAS EXTERIORES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA CCT 08EJN0404Q	PRESUPUESTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN		
		Suministro y colocación de strut 4EP14 para soporte de estructura, incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, fletes, habilitado, mano de obra, herramientas, equipo, soldadura, nivelación, pintura anticorrosiva color a determinar en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			kg	105.28	95.00	11,601.86
		Suministro y colocación de polín monten 4EP14 para soporte de estructura, incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, fletes, habilitado, mano de obra, herramientas, equipo, soldadura, nivelación, pintura anticorrosiva color a determinar en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			kg	86.86	95.00	9,571.97
		Suministro y colocación de lámina de acero galvanizada estilo galvateja, incluye: pilas con neopreno, andamios, herramientas, pegamento, traslapes, mano de obra, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.			m2	25.00	435.73	12,636.18
				ESTRUCTURA PRESUPUESTAL			SUB-TOTAL	33,810.01
				PDAM			166,194.00	
				BENEFICIARIOS			11,680.22	
				TOTAL			177,874.22	
				TOTAL			177,874.22	177,874.22

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	
PDAM	166,194.00
BENEFICIARIOS	11,680.22
TOTAL	177,874.22

TOTAL 177,874.22

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MITRA YERRONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 02/09/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

CUENTA:

SUBCUESTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL			
		LOCALIDAD					SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)				
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ENTRADA PRINCIPAL Y BANQUETAS EXTERIORES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA CCT 08EJN0404Q	C. 41 1/2 #13710 COL. NUEVO TRIUNFO		C	IT	177.87	177,874.22			166,194.00									
						0.00	0.00												
						0.00	0.00												
						0.00	0.00												
						0.00	0.00												
						0.00	0.00												
						TOTAL	177,874.22	0.00		166,194.00			100%	OCTUBRE	OCTUBRE	177,874.22			

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental