

REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: CA.M3

Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10 cm, incluye: suministro de la mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30, material pétreo producto de trituración total tamaño máximo de 3/4", incluye: Suministro de los materiales, desperdicios de los materiales, abundamientos, mano de obra, herramienta y equipo, corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadreo con pico para baches menores a 1 m2, excavación y cuadreo manual, perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la superficie, colocación de la mezcla, acomodo y rastrilleo, suministro y colocación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en riego de liga, compactación de la mezcla tendida y la base existente cuando se requiera, carga, y retiro del material producto de los trabajos fuera de la obra a los lugares autorizados, limpieza final del área y todo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T

Unidad :	m3
Cantidad :	330.97
Precio unitario : \$	6,201.47
Total : \$	2'052,500.53

Co Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
+ PRODUCCIONPET	PRODUCCION DE MATERIAL PETREO	m3	1.30000	\$ 506.63	\$ 658.62
+ CONC ASF	CEMENTO ASFALTICO	M3	1.30000	\$ 2,026.80	\$ 2,634.84
+ PROD MEZCLA	PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	M3	1.30000	\$ 1,008.96	\$ 1,311.65
+ AC1K	Acarreo en Camión 1er KM Material Abundando (capacidad de 7 m3) Incluye: Carga a máquina	m3	1.10000	\$ 10.86	\$ 11.95
+ ACKS	Acarreo en camión KM subsecuente (Capacidad de 7 M3)	m3-km	14.30970	\$ 5.36	\$ 76.70
+ EXT CARPETA	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA	M3	1.30000	\$ 291.45	\$ 378.89
Total de Materiales					\$ 5,072.65
Equipo					
H EXTENDEDORA	EXTENDEDORA DE ASFALTO BARBER GREEN, SA41	hora	0.01000	\$ 1,027.76	\$ 10.28
H 03-4400	Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P.	Hora	0.05000	\$ 844.93	\$ 42.25
Total de Equipo					\$ 52.53

Costo Directo	\$ 5,125.18
Indirectos (0.00%)	\$ 0.00
Indirectos de Campo (10.00%)	\$ 512.52
Subtotal	\$ 5,637.70
Financiamiento (0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 5,637.70
Utilidad (10.00%)	\$ 563.77
Cargos Adicionales (0.00%)	\$ 0.00

Precio Unitario \$ 6,201.47

**** SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N. ****