

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
Materiales						
CEMENTO ASF	Cemento Asfaltico AC-30	ton	43.02610	\$ 18,767.96	\$ 807,512.12	47.61
FLETE ASF	Flete de asfalto	ton	43.02610	\$ 1,500.00	\$ 64,539.15	3.80
REGALIAS BCO	REGALIAS DE BANCO	M3	559.33930	\$ 6.00	\$ 3,356.04	0.20
Total de Materiales					\$ 875,407.31	51.61
Mano de Obra						
ALBAÑIL	Oficial Albañil	jor	25.81566	\$ 839.39	\$ 21,669.41	1.28
AYUDANTE	Ayudante	jor	64.53915	\$ 608.93	\$ 39,299.82	2.32
CABO	CABO	JOR	12.90783	\$ 1,116.65	\$ 14,413.53	0.85
HM.	Herramienta Menor	(%)mo	0.03000	\$ 132,312.10	\$ 3,969.36	0.23
MI	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000	\$ 53,109.27	\$ 5,310.93	0.31
RASTRILLERO	RASTRILLERO	jor	64.53915	\$ 882.09	\$ 56,929.34	3.36
Total de Mano de O					\$ 141,592.39	8.35
Equipo						
03-4400	Camion de Volteo FAMSA de 7 m3 Motor Diesel 140 H.P.	Hora	51.25352	\$ 844.93	\$ 43,305.64	2.55
03-5000	COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMATICAS DUO-PACTOR 30 TON 105 H.P. CON TAMBORES DE CUCHILLAS DE 1.28 M	Hora	17.21044	\$ 846.09	\$ 14,561.58	0.86
CARGADOR980H	CARGADOR DE LLANTAS CAT MOD. 980H	hora	47.32871	\$ 2,002.40	\$ 94,771.01	5.59
COMPACTADORCS	Compactador CAT MOD CS563E	hora	17.21044	\$ 672.59	\$ 11,575.57	0.68
CRIBA	CRIBA N.C. RIBBLE	hora	25.81566	\$ 250.38	\$ 6,463.72	0.38
EXTENDEDORA	EXTENDEDORA DE ASFALTO BARBER GREEN, SA41	hora	20.52014	\$ 1,027.76	\$ 21,089.78	1.24
GENERADOR	GENERADOR ELECTRICO DE 350KVA	hora	47.32871	\$ 1,370.66	\$ 64,871.57	3.82
PLANTA ASF	PLANTA DE ASFALT ADM	hora	21.51305	\$ 14,016.67	\$ 301,541.32	17.78
TRACTOR D8T	TRACTOR D8T	hora	25.81566	\$ 2,279.00	\$ 58,833.89	3.47
TRITURADORA	TRITURADORA	hora	25.81566	\$ 2,411.44	\$ 62,252.92	3.67
Total de Equipo					\$ 679,267.00	40.04
TOTAL DEL REPOF					\$ 1'696,266.70	100.00