

07-MARZO-2023.

RFC. CPC-111130-T78. e-mail: nelsoncruzsaenz@gmail.com TEL. 614-426-7977.
AVE. AMERICAS No. 803-D. COL PANAMERICANA C.P. 31210. CHIHUAHUA, CHIH.

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 1

Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10 cm, incluye: suministro de la mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30, material pétreo producto de trituración total tamaño máximo de 3/4", incluye: Suministro de los materiales, desperdicios de los materiales, abundamientos, mano de obra, herramienta y equipo, corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadreo con pico para baches menores a 1 m2, excavación y cuadreo manual, perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la superficie, colocación de la mezcla, acomodo y rastrilleo, suministro y colocación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en riego de liga, compactación de la mezcla tendida y la base existente cuando se requiera, carga, y retiro del material producto de los trabajos fuera de la obra a los lugares autorizados, limpieza final del área y todo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T

Unidad: M3
Cantidad: 330.97
Precio U.: 6,195.04
Total: 2'050,372.39

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales						
	ASFC	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE CON ASFALTO AC-30, MATERIAL PETREO MAXIMO 3/4"	m3	1.30000	3,281.00	4,265.30
	ASFFR3	ASFALTO FR-3 ROMPIMIENTO RAPIDO	DE litro	1.50000	25.00	37.50
Total de Materiales						4,302.80
Mano de Obra						
	CABO	CABO O SOBRESTANTE	jor	0.05952	730.89	43.50
	PAV	OFICIAL PAVIMENTACION	jor	0.14286	571.41	81.63
	AYUDANTE	AYUDANTE	jor	0.57143	337.04	192.59
Total de Mano de Obra						317.72
Herramienta						
	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	(%)mo	0.05000	317.72	15.89
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD. (SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA: FLECHA LUMINOSA, CHALECOS REFLEJANTES Y CONOS VERTICALES, ZAPATOS DE SEGURIDAD)	(%)mo	0.03000	317.72	9.53
Total de Herramienta						25.42
Equipo						
	H AMAPE-039	Camión de volteo FREIGHTLINER 7M3	hora	1.14286	400.57	457.80
	H CORTADORA	CORTADORA CIPSA MOD. CCT8 DISCO 14"	hora	0.06667	92.82	6.19
	H AMAIN-014	Compactador de placa wacker	hora	1.14286	38.62	44.14
Total de Equipo						508.13

Costo Directo 5,154.07
Indirectos (10.52%) 542.21
Subtotal 5,696.28
Financiamiento (0.70%) 39.87
Subtotal 5,736.15
Utilidad (8.00%) 458.89

LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

07-MARZO-2023.

RFC. CPC-111130-T78. e-mail: nelsoncruzsaenz@gmail.com TEL. 614-426-7977.
AVE. AMERICAS No. 803-D. COL PANAMERICANA C.P. 31210. CHIHUAHUA, CHIH.

Análisis de Precio Unitario						
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
					Cargos Adicionales (0.00%)	0.00
					Precio Unitario	6,195.04
		** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **				


LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.