

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

Catálogo de Conceptos. (Forma AE-04).

No.	CODIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. EN LETRA	IMPORTE TOTAL
REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES							
PAVIMENTOS							
1	N-CTR-CAR-1-02-003/0	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombro a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,001.84	\$ 1,986.80	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.	\$ 1'990,455.71
2	N-CTR-CAR-1-02-003/0	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombro a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 TMA 3/4 Fraguamax de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	128.10	\$ 2,802.38	DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N.	\$ 358,984.88
3	N-CTR-CAR-1-04-002/1	Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	m3	85.75	\$ 417.73	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 M.N.	\$ 35,820.35
4	N-CTR-CAR-1-02-005/0	Perforación para pasajuntas en juntas de construcción perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (rotomartillo y broca especial para concreto y generador de energía de 500 watts), hasta 2.54 cm de diámetro y hasta 38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,000.00	\$ 99.93	NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.	\$ 99,930.00
5	NOM-001-CONAGUA-2011	Reubicación de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: materiales, excavación manual, relleno compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	23.00	\$ 251.18	DOS CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.	\$ 5,777.14

TOTAL DE HOJA : \$ 2'490,968.08
TOTAL ACUMULADO : \$ 2'490,968.08

HOJA: 1
FECHA: 04 MAYO 2023

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES
HASTA BLYD. FUENTES MARES

Catálogo de Conceptos. (Forma AE-04).

No.	CODIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. EN LETRA	IMPORTE TOTAL
6	NOM-001-CONAGUA-2011	P.U.O.T. Renivelación de caja de válvulas tipo 2 de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de fofó nuevo sobre losa existente, colocación de tapa de fofó, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	9.00	\$ 1,533.51	UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.	\$ 13,801.59
		Total de PAVIMENTOS					\$ 2'504,769.67
		** DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **					
		Total de REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLYD. FUENTES MARES					\$ 2'504,769.67
		** DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **					
		Subtotal de Presupuesto					\$ 2'504,769.67
		** DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **					
		** DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **					
						I.V.A.	\$ 400,763.15
						Total	\$ 2'905,532.82

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 2
FECHA: 04 MAYO 2023

	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Licitación Por Invitación Restringida a cuando menos tres contratistas No. DOPM-06-2023 Obra: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		DOCUMENTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 120 DIAS		FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO			HOJA DE
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN							
NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
		DESCRIPCIÓN			CON NÚMERO	CON LETRA	
		PAVIMENTOS					
	N CTR CAR 1 02 003/04	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUJ, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR-50 kg/cm2 de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1001.84			\$ -
2	N CTR CAR 1 02 003/04	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUJ, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR-50 kg/cm2 TMA 3/4 Fraguamix de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	128.1			\$ -
3	N CTR CAR 1 04 002/11	Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	85.75			\$ -
4	N CTR CAR 1 02 005/01	Perforación para pasajuntas en juntas de construcción perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (rotomartillo y broca especial para concreto y generador de energía de 500 watts), hasta 2.54 cm de diámetro y hasta 38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1000			\$ -
5	NOM-001-CONAGUA-2011	Reubicación de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: materiales, excavación manual, relleno compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	23			\$ -
6	NOM-001-CONAGUA-2011	Renovación de caja de válvulas tipo 2 de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de fofo nuevo sobre losa existente, colocación de tapa de fofo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	9			\$ -
				Subtotal			\$ -
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE					SUBTOTAL \$ -
							IVA (16%) \$ -
							TOTAL \$ -

