

**GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC S.A. DE C.V.**

CALLE RIO MADEIRA # 2026, RIBERAS DEL SACRAMENTO

CHIHUAHUA, CHIH. 614 5-12-45-53

construcciones.sepuric@gmail.com

RFC: GCS160311ID6

OBRA:

ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE
EN COLONIA OCAMPO.

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE INICIO : 05 DE JULIO 2023

DURACION DE LA OBRA: 60 DIAS NAT.

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

PRESENTE:

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	Demolición de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	3.61	\$ 880.26	\$ 3,177.74
2	Excavacion por medios manuales para dado de concreto de .40 x .40 m con una profundidad de .80 m Incluye: sobreaños, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	1.02	\$ 425.28	\$ 433.79
3	Excavación para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a .80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreaños, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	8.90	\$ 425.28	\$ 3,784.99
4	Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	M3	15.50	\$ 125.05	\$ 1,938.28
5	Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm² hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	15.46	\$ 174.79	\$ 2,702.25
6	Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm² de 0.60 mt x 0.20 mt armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	20.00	\$ 871.00	\$ 17,420.00
7	Muerto de concreto F'c=200 kg/cm² de 0.80 mt x 0.80 mt de .80 mts de profundidad colado contra terreno natural Incluye: excavacion con equipo, suministro de materiales, desperdicios, colado, vibrado, acarreos de material producto de excavacion fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 2,158.00	\$ 17,264.00
8	Rodapié con block de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm, acabado común, relleno de celdas con concreto F'c=150 kg/cm² con una altura de 40.0 cms de altura o dos hiladas de block. Incluye: Impermeabilización con impermeabilizante tipo Microlastic marca Fester o similar en calidad en ambos lados, proporción 1.00 lt/m², material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	8.00	\$ 1,163.20	\$ 9,305.60
9	Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.20 mt x 0.20 mt, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm², agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución	M	20.00	\$ 491.90	\$ 9,838.00

ING. JORGE R. AGUIRRE RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

**GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC S.A. DE C.V.**

CALLE RIO MADEIRA # 2026, RIBERAS DEL SACRAMENTO

CHIHUAHUA, CHIH. 614 5-12-45-53

construcciones.sepuric@gmail.com

RFC: GCS160311D6

OBRA:

ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE
EN COLONIA OCAMPO.

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE INICIO : 05 DE JULIO 2023

DURACION DE LA OBRA: 60 DIAS NAT.

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

PRESENTE:

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
P.U.O.T.					
Total de PRELIMINARES					\$ 65,864.64
KIOSKO					
2.1	Muro de block cara de piedra (natural) de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	8.00	\$ 734.89	\$ 5,879.12
2.2	Construcción de escalera de concreto F'c= 200 kg/cm2. Armado con acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm., En ambas direcciones consta de dos escalones de sección 2.00 m de ancho x 0.30 m de huella x 0.17 de peralte, revisar detalles en planos. Incluye: habilitado, acabado, cimbrado, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 2,079.02	\$ 8,316.08
2.3	Relleno y compactación al 90% de la prueba Proctor de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T	M3	10.52	\$ 170.00	\$ 1,788.40
2.4	Firme de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: sellador para cemento pulido y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cimbra limite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	30.78	\$ 548.30	\$ 16,876.67
2.5	Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diametro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	KG	216.70	\$ 88.51	\$ 19,180.12
2.6	Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2"x2" Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T	KG	351.90	\$ 90.78	\$ 31,945.48
2.7	Suministro e instalación de GALVATEJA Cal. 24. Incluye: pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M2	39.47	\$ 2,307.00	\$ 91,057.29
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbra, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M	21.00	\$ 357.85	\$ 7,514.85
Total de KIOSKO					\$ 182,558.01
HERRERIA					
3.1	Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su	M	8.68	\$ 2,889.74	\$ 25,082.94

ING. JORGE R. AGUIRRE RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

**GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC S.A. DE C.V.**

CALLE RIO MADEIRA # 2026, RIBERAS DEL SACRAMENTO
CHIHUAHUA, CHIH. 614 5-12-45-53
construcciones.sepuric@gmail.com
RFC: GCS160311ID6

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

OBRA:
ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE
EN COLONIA OCAMPO.

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO : 05 DE JULIO 2023
DURACION DE LA OBRA: 60 DIAS NAT.

PRESENTE:

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	correcta colocación P.U.O.T				
Total de HERRERIA					\$ 25,082.94
INSTALACION ELECTRICA					
1	OBRA CIVIL				
4.1	Elaboracion de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecanicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diametro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavacion, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactacion, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	60.00	\$ 308.56	\$ 18,513.60
Total de OBRA CIVIL					\$ 18,513.60
2	KIOSKO				
4.2	Suministro e instalacion de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3X10, conector tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	Pza	4.00	\$ 5,335.89	\$ 21,343.56
4.3	Suministro e instalacion de tuberia pared delgada galvanizada de 3/4" incluye coples de compresion, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	40.00	\$ 131.15	\$ 5,246.00
4.4	Suministro e instalacion de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavacion por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	50.00	\$ 306.97	\$ 15,348.50
4.5	Suministro e instalacion de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavacion, nivelacion, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	2.00	\$ 3,781.12	\$ 7,562.24
4.6	Suministro e instalacion de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	3.00	\$ 108.85	\$ 326.55
4.7	Suministro e instalacion de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	2.00	\$ 92.99	\$ 185.98
4.8	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	60.00	\$ 69.00	\$ 4,140.00
4.9	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	300.00	\$ 31.14	\$ 9,342.00
Total de KIOSKO					\$ 63,494.83
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 82,008.43
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO					

ING. JORGE R. AGUIRRE RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC S.A. DE C.V.

CALLE RIO MADEIRA # 2026, RIBERAS DEL SACRAMENTO
CHIHUAHUA, CHIH. 614 5-12-45-53
construcciones.sepuric@gmail.com
RFC: GCS160311D6

OBRA:
ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE
EN COLONIA OCAMPO.

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO : 05 DE JULIO 2023
DURACION DE LA OBRA: 60 DIAS NAT.

PRESENTE:

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
5.3	Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 31,401.65	\$ 31,401.65
5.4	Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 26,194.01	\$ 26,194.01
5.5	Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, bondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 2,917.42	\$ 20,421.94
5.6	Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, bondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	12.00	\$ 2,978.12	\$ 35,737.44
5.7	Suministro y aplicación de Pintura vinílica Mca Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el area, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	218.00	\$ 92.96	\$ 20,265.28
Total de OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO					\$ 134,020.32
Subtotal de Presupuesto					\$ 489,534.35
					IVA \$ 78,325.50
					Total \$ 567,859.85

ING. JORGE R. AGUIRRE RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO