



ASI MISMO PARA LA UBICACIÓN EXACTA DE CUALQUIER INSTALACION EXISTENTE SE DEBERAN REALIZAR SONDEOS
TODAS LAS CALLES SE ENCUENTRAN PAVIMENTADAS CON ASFALTO O CON CONCRETO HIDRAULICO

TUBERIA PVC SERIE 20 DE 8" DE Ø. 2,242 ml.

1.50 a 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	29.00 Pozos.
2.00 a 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	8.00 Pozos.
2.50 a 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	5.00 Pozos.
3.00 a 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	0.00 Pozos.

CAJA DE CAIDA LIBRE DE HASTA:
1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD _____ 9.00 Caidas.

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE HASTA:
8.00 MTS. DE LONGITUD. _____ 351.00 Desc.

		PROYECTO: ALCANTRILLADO SANITARIO	
RED DE ATARJEAS DE LA COL. LAS NORIAS.			
DIRECTOR EJECUTIVO		DIRECTOR TECNICO	
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ENGENIERIA			
ING. ANTONIO RAMIREZ BACA.		ING. MANUEL ALTES CARDENAS.	
ING. VICTOR AJMENDARIZ MEZA			
PROYECTO: Ing. Eulalio Tarasgo		REVISOR: Ing. Victor Hugo Martinez G.	
FECHA DE ELABORACION: 2014/05/01		FECHA DE REVISION: 2014/05/01	