



Obra: **TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO
COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA
(OFICINAS DEL IMPLAN)**



Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SEXTO PISO				
1.01	MARCO DE ALUMINIO, CANAL LISO DE 4 "PARA ALOJAR VENTANA, DIMENSIONES 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8.00	\$1,284.00	\$10,272.00
1.02	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 4 MM, DIMENSIONES DE 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8.00	\$4,750.00	\$38,000.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS EN VENTANAS METALICAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	12.00	\$300.00	\$3,600.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORRERIZA, CAFÉ OSCURO 3", CRISTAL CLARO DE 6 MM, CHAPA, DIMENSIONES 1.80 X 2.40 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1.00	\$8,425.00	\$8,425.00
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA, DIMENSIONES .90 X 2.40 MT, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/2 " X 3 " CAL. 18, CRISTAL CLARO 6 MM, CHAPA DE MANIJA, CIERRA PUERTA, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	4.00	\$6,200.00	\$24,800.00
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 9MM, EN ACCESO PRINCIPAL, DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 0.90M X 2.40M INCLUYE MATERIAL : BISAGRA DE PISO, BARRA DE EMPUJE DE ACABADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 M, CHAPA DE PISO, HERRAJES, MATERIAL ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1.00	\$29,312.00	\$29,312.00
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA 56-200 MM, HASTA 210 CABLE UTPCAT6, INCLUYE COLGANTES EN VARILLA ENROSCADA DE 1 ", UNISTRUT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	90.86	\$665.00	\$60,421.90
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" PARED DELGADA, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE SOPORTERIA, COPLES, CURVAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	100.29	\$85.00	\$8,524.65
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS DE 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	53.00	\$145.00	\$7,685.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VINILICO GRIS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	33.46	\$80.06	\$2,678.81
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE ALUMINIO G2 DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	245.00	\$260.00	\$63,700.00
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", CODOS, TEES, COPLES, SUJECIONES, TAQUETES, PARA TARJA EN LACTAREO, INCLUYE PERFORACION DE LOSA E INTERCONEXION EN TUBERIA DE 5o PISO, LONGITUD DE DESARROLLO DE 9.00 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$1,850.00	\$1,850.00
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR LED DE 12 WATTS BLANCO 6500 K MODELO YDLED43000265B, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	26.00	\$420.00	\$10,920.00



Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 2 PUERTAS DE MADERA , UBICADAS EN AREA DE LAVADO, DIMENSIONES DE 0.92 M X 2.40 M, FABRICADAS EN: MARCO DE MADERA DE PINO, ENCHAPADO EN TRIPLAY DE PINO, PUERTAS EN BASTIDOR DE PINO ENCHAPADA EN MELAMINA COLOR BLANCO MATE, BISAGRAS DE PERNO, JALADERA Y BOTON TIPO PRESION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$7,984.00	\$7,984.00
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM EN VENTANAS METALICAS, DIMENSIONES DE 0.50 M X 1.30 M, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES VIEJOS O QUEBRADOS DE VENTANAS, LIMPIEZA,	PZA	16.00	\$630.00	\$10,080.00
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL , DESDE EL 6o PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$38,650.00	\$38,650.00
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 DE 4 Y 1 1/2, "EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA) ", NCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	LOTE	1.00	\$17,290.00	\$17,290.00
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (6 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA) ", NCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	LOTE	1.00	\$15,274.00	\$15,274.00
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR (40 M2) MECANICO PARA AREA DE BAÑOS, INCLUYENDO TUBERIA DE PVC DE 6", 3 TOMAS VERTIVALES, LONGITUD DE DESARROLLO DE 8 MLTUBERIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	2.00	\$9,265.00	\$18,530.00
1.19	CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EN CAJILLO DE 1.20X1.00M REPOSICION DEL MISMO Y PINTURA. INCLUYE CORTE DE TUBERIA DE COBRE DIAMETRO DE 2 1/2" EXISTENTE, TEE , COPLES , NIPLE, DOS REDUCCIONES DE COBRE, CONEXIÓN TUBO PLUS DIAMETRO DE 1 1/2" Y PRUEBAS. (TRABAJOS EN PLAFON DE 5TO. PISO.) Y ELABORACION DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA DE PASILLO DE 5o PISO DE 60X60 CM, CON TEE DE ALUMINIO, PINTURA. INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DIAM. DE 1 1/2" TUBO PLUS INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBA (	LOTE	1.00	\$15,375.00	\$15,375.00
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION CUADRADA DE 8" CON REDUCCION ZAPATO A REDONDO DE 4".	PZA	7.00	\$687.50	\$4,812.50
1.21	MOCHETA DE 53 CM. DE ANCHO, 20 CM. DE ESPESOR DE PISO A TRABE CON UNA ALTURA DE 2.87 M.	ML	2.87	\$409.50	\$1,175.27
1.22	DENGLASS Y TABLAROCA EN PERIMETRO DE VENTANA PARA COLOCAR VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO CON UN DESARROLLO DE (6.5ML).	ML	6.50	\$398.75	\$2,591.88
1.23	TEIPEAR, RESANAR, REDIMIX Y LIJADO DE TABLAROCA DE 1 CARA DONDE VA LA VENTANA DE ALUMINIO Y LA VENTANA DE ENSEGUIDA.	M2	22.98	\$46.70	\$1,073.17

SUBTOTAL: \$403,025.16
I.V.A (16%): \$64,484.03
TOTAL: \$467,509.19

Construccion y Supervisora del Roble S.A. de C.V.
 Arq. Juan Domingo Gonzalez Rodriguez.