

DO350



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-M/004

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000008

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE FEBRERO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/18-AT-011, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-51351010001-999999-04-07001-131-000-02K0904-35101-1-4-PD18-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$469,071.71

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



RECIBIDO
01 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

12:12

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
01 MAR 2019
DIRECCION



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/004
2019-PDMREF/18-OP-011

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLANI). No. EXPEDIENTES: 2019OP000008	PRESUPUESTO					
		SEXTO PISO					
		MARCO DE ALUMINIO, CANAL LISO DE 4" PARA ALOJAR VENTANA, DIMENSIONES 1.32 X 1.90 MT., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8	1,300.00	12,064.00	
		VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 4 MM, DIMENSIONES DE 1.32 X 1.90 MT., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8	4,750.00	44,080.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS EN VENTANAS METALICAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	12	300.00	4,176.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORRERIZA, CAFÉ OSCURO 3", CRISTAL CLARO DE 6 MM, CHAPA, DIMENSIONES 1.80 X 2.40 MT., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1	8,500.00	9,860.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA, DIMENSIONES .90 X 2.40 MT., FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" CAL. 18, CRISTAL CLARO 6 MM, CHAPA DE MANIJA, CIERRA PUERTA, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	4	6,200.00	28,768.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 9MM, EN ACCESO PRINCIPAL, DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 0.90M X 2.40M, INCLUYE MATERIAL: BISAGRA DE PISO, BARRA DE EMPUJE DE ACABADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 M, CHAPA DE PISO, HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1	29,600.00	34,336.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA 56-200 MM, HASTA 210 CABLE UTPCAT6, INCLUYE COLGANTES EN VARILLA ENROSCADA DE 1", UNISTRUT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	91	665.00	70,089.40	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" PARED DELGADA, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE SOPORTERIA, COPLES, CURVAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	100	85.00	9,888.59	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS DE 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	53	145.00	8,914.60	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VINILICO GRIS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	33	80.06	3,107.42	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE ALUMINIO G2 DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	245	260.00	73,892.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", CODOS, TEES, COPLES, SUJECIONES, TAQUETES, PARA TAREA EN LACTAREO, INCLUYE PERFORACION DE LOSA E INTERCONEXION EN TUBERIA DE 50 PISO, LONGITUD DE DESARROLLO DE 9.00 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	1,850.00	2,146.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR LED DE 12 WATTS BLANCO 6500 K MODELO YDLED4300269B, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	26	420.00	12,667.20	
MODIFICACION					SUB-TOTAL	313,989.21	

ING. IGNACIO RAMIREZ SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE AFECTACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CH/CDSP-PPES DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/004
2019-PDMREF/18-OP-011

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
1		TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL, MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).	PRESUPUESTO					
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE 2 PUERTAS DE MADERA, UBICADAS EN AREA DE LAVADO, DIMENSIONES DE 0.92 M X 2.40 M, FABRICADAS EN: MARCO DE MADERA DE PINO, ENCHAPADO EN TRIPLAY DE PINO, PUERTAS EN BASTIDOR DE PINO ENCHAPADA EN MELAMINA COLOR BLANCO MATE, BISAGRAS DE PERNO, JALADERA Y BOTON TIPO PRESION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	7,984.0000	9,261.44	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM EN VENTANAS METALICAS, DIMENSIONES DE 0.50 M X 1.30 M. INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES VIEJOS O QUEBRADOS DE VENTANAS, LIMPIEZA, COLOCACION DE NUEVOS, SELLALASTIC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16	650.00	12,064.00	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 6o PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML. INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	38,650.00	44,834.00	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 DE 4 Y 1 1/2, EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA)", INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	17,400.00	20,184.00	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (6 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA)", INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	15,700.00	18,212.00	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR (40 M2) MECANICO PARA AREA DE BAÑOS, INCLUYENDO TUBERIA DE PVC DE 6", 3 TOMAS VERTICALES, LONGITUD DE DESARROLLO DE 8 ML.TUBERIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	2	9,265.00	21,494.80	
			CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EN CAJILLO DE 1.20X1.00M REPOSICION DEL MISMO Y PINTURA, INCLUYE CORTE DE TUBERIA DE COBRE DIAMETRO DE 2 1/2" EXISTENTE, TEE, COPLES, NIPLE, DOS REDUCCIONES DE COBRE, CONEXION TUBO PLUS DIAMETRO DE 1 1/2" Y PRUEBAS, (TRABAJOS EN PLAFON DE 5TO. PISO.) Y ELABORACION DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA DE PASILLO DE 5o PISO DE 60X60 CM. CON TEE DE ALUMINIO, PINTURA, INSTALACION DE VALVULA DE ESPERA DIAM. DE 1 1/2" TUBO PLUS INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBA (VALVULA DE CONTROL)	LOTE	1	15,375.00	17,835.00	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION CUADRADA DE 8" CON REDUCCION ZAPATO A REDONDO DE 4".	PZA	7	687.50	5,582.50	
			UNA ALTURA DE 2.87 M.	ML	3	409.50	1,363.31	
DENGLOSS Y TABLAROCA EN PERIMETRO DE VENTANA PARA COLOCAR VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO CON UN DESARROLLO DE (6.5ML).	ML	7	398.75	3,006.58				
TEIPEAR, RESANAR, REDIMIX Y LUADO DE TABLAROCA DE 1 CARA DONDE VA LA VENTANA DE ALUMINIO Y LA VENTANA DE ENSEGUIDA.	M2	23	46.70	1,244.87				
			SUB-TOTAL			155,082.49		
			SUB-TOTAL				469,071.71	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP/PLA DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.