



We Innovate By Building

+52 (614) 413-61-16

Av. de las Américas No. 204 Altos
San Felipe V Etapa C.P. 31203
Chihuahua, Chih. México

Para:

Arq. Lev Coronel de la Rosa

De:

Ing. Antonio Sandoval Olivas

Referencia

HS-191103-CCE-03/03

Título:

Propuesta eléctrica "HVAC Nivel 05 edificio Scotiabank." localizado en Chihuahua, Chihuahua.

Instalaciones Eléctricas

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU. MN	TOTAL MN
HVAC SCOTIABANK 5N					\$ 61,676.20
Tablero					\$ 15,525.86
LS1/0	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 1/0	Im.	24.00	\$ 173.53	\$ 4,164.72
LS2	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2	Im.	8.00	\$ 159.67	\$ 1,277.36
LS6	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 6	Im.	8.00	\$ 74.18	\$ 593.44
PDG53	Tubo de Fe Galv. Pared delgada 53 mm	Pc.	3.00	\$ 720.53	\$ 2,161.59
UNI53	Soporte tipo unistrut para tubo tipo pared gruesa de 53 mm	Pc.	5.00	\$ 98.35	\$ 491.75
ITEM3X150	Interruptor termomagnetico tipo caja moldeada alojado en gabinete tipo N-1 con una capacidad de 3x150 Amp.	pza.	1.00	\$ 3,766.87	\$ 3,766.87
TAB-A	Centro de carga tipo sobre poner N1, 3F-4H 220/127V, con zapatas principales y barras de 150A, con los siguientes derivados, 18C, con barra de neutro - 6 ITEM 2x30 - 2 ITEM 1x20 - 1 ITEM 1x15	Pc.	1.00	\$ 3,070.13	\$ 3,070.13
CONDENSADORAS					\$ 37,267.72
LS8	Cable de Cu. THHW-LS cal. 8 AWG	Im.	150.00	\$ 39.82	\$ 5,973.00
LS10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10	ML.	100.00	\$ 23.05	\$ 2,305.00
PDG21E	Tubo de Fe Galv. Pared delgada 21 mm con accesorios de compresion	pza.	2.00	\$ 129.24	\$ 258.48
PDG27E	Tubo PDG de 27 (25) mm, con accesorios para instalaciones en exterior	Pza.	4.00	\$ 224.56	\$ 898.24
UNI27	Soporte tipo unistrut para tubo tipo pared gruesa de 27 mm	pza.	6.00	\$ 284.63	\$ 1,707.78
UNI21.	Soporte tipo unistrut para tubo tipo pared gruesa de 21 mm	pza.	3.00	\$ 97.87	\$ 293.61
30N3RSF2	Int. de Seg. 2 x 30 A, 220 V, N-3R, S/Fus.	pza.	6.00	\$ 3,752.61	\$ 22,515.66
LIQ21	Tubo metalico flexible con cubierta de pvc de 21mm, incluye conectores	pza.	6.00	\$ 345.02	\$ 2,070.12
DUCT	Ducto cuadrado 4x4 N1	pza.	1.00	\$ 1,245.83	\$ 1,245.83
CONTACTOS					\$ 3,811.48
CONT5	Contacto doble polarizado 20 Amps, 120 Volts, con protección de circuito contra falla de tierra CAT. 8899-w LEVITON	pza.	2.00	\$ 938.75	\$ 1,877.50
PDG21E	Tubo de Fe Galv. Pared delgada 21 mm con accesorios de compresion	pza.	4.00	\$ 129.24	\$ 516.96
UNI21.	Soporte tipo unistrut para tubo tipo pared gruesa de 21 mm	pza.	6.00	\$ 97.87	\$ 587.22
LS10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10	ML.	36.00	\$ 23.05	\$ 829.80
TUBERIA VACIA TVR					\$ 5,071.14
PDG21	EMT 3/4" (19) MM, WITH FITTINGS	Pc.	12.00	\$ 275.79	\$ 3,309.48
UNI21.	Soporte tipo unistrut para tubo tipo pared gruesa de 21 mm	pza.	18.00	\$ 97.87	\$ 1,761.66



We Innovate By Building

+52 (614) 413-61-16

Av. de las Américas No. 204 Altos
San Felipe V Etapa C.P. 31203
Chihuahua, Chih. México

Lugar/ Fecha

Chihuahua, Chih. Marzo 11, 2019

Referencia

HS-191103-CCE-03/03

PARA	CLIENTE	Proyecto
Arq. Lev Coronel de la Rosa	O.P.	HVAC N05 Scotiabank
DE	DIVISIÓN	Localidad
Ing. Antonio Sandoval Olivas	Eléctrica	Chihuahua, Chihuahua
TÍTULO		

Propuesta eléctrica "HVAC Nivel 05 edificio Scotiabank." localizado en Chihuahua, Chihuahua.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MXN
1.00	Tablero	\$ 15,525.86
2.00	CONDENSADORAS	\$ 37,267.72
3.00	CONTACTOS	\$ 3,811.48
4.00	TUBERIA VACIA TVR	\$ 5,071.14

MONTO TOTAL	SUBTOTAL	\$ 61,676.20
	IVA 16%	\$ 9,868.19
	TOTAL	\$ 71,544.39

Sinceramente

Ing. Antonio Sandoval Olivas
Director General



We Innovate By Building

+52 (614) 413-61-16

Av. de las Américas No. 204 Altos
San Felipe V Etapa C.P. 31203
Chihuahua, Chih. México

LUGAR/ FECHA

Chihuahua, Chihuahua

REFERENCIA

HS-191103-CCE-03/03

NOTAS

- 1.- *Estos costos son como se indican mas impuesto al valor agregado IVA*
- 2.- Esta propuesta tiene una vigencia de 15 días
- 3.- Esta propuesta no incluye obra civil
- 4.- Esta propuesta no incluye dismantelamientos
- 5.- Esta propuesta esta basada única y exclusivamente según en la información contenida en los planos enviados el día 04 de septiembre del