



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/17-OP-C/001

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000020

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE ABRIL DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL, DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$2,564.27 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES REFRENDO 2017, ASIGNADO EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/17-OP-001 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02K0904-62201-2-4-PD17-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$110,965.53

OBRA

1. REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/17-OP-C001
2019-PDMREF/17OP-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CANT.		
1	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LUGAR EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHIVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, No. EXPEDIENTES: 2019OP000020	PRESUPUESTO	UNL	CANT.	P.U.		
		PRELIMINARES					
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6X10CM, INCLUYE ACARREO FUERA DEL EDIFICIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE OBRA,	m2	7.88	96.13	878.71	
		DEMOLICION DE REPELLADO SUELTO Y DAÑADO EN PAREDES	m2	21.14	34.73	851.66	
		DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS EXISTENTES DE COBRE DE 1" DE DIAM. Y PVC 2" Y 4"	late	1.00	2,247.21	2,606.76	
		DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO DE SECCION 1.17 M. X 0.625 M. INCLUYE: CON RECUPERACION Y ENTREGA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	pza	2.00	238.73	484.25	
		DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA FUERA DEL EDIFICIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA	m2	34.65	40.85	1,641.92	
		DESMONTAJE DE PUERTAS DE TAMBOR, INCLUYE MARCO Y MOLDURAS, CON RECUPERACION, Y ENTREGA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	pza	2.00	195.76	454.16	
		DEMOLICION DE MURO DE TABLARACA, (BAÑO HOMBRES INCLUYE: RETIRO DE ESCORIA Y PUNTO DE RETIRO FUERA DE LA OBRA	m2	4.73	78.29	429.56	
		INSTALACION HIDROSANITARIA				0.00	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO PRINCIPAL DE DRENAJE A BASE DE TUBO DE PVC DE 4", INCLUYE: COPLES, CODOS, CORTES DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	13.88	198.43	3,194.88	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO PRINCIPAL DE TUBERIA HIDRAULICA BASE DE TUBO COBRE DE 1" INCLUYE: COPLES, CODOS, CORTES DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	10.66	387.17	4,911.25	
		SALIDA SANITARIA DE TUBO DE PVC DE 2" PARA MINGITORIO Y LAVABO, INCLUYE: CODOS, PVC, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	sal	9.00	378.21	3,448.51	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPOL DE 4" A 2", INCLUYE CONEXIONES A RED	pza	2.00	441.11	1,023.38	
					SUB-TOTAL	20,425.05	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO Y REGISTRO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2018 CHIHUESP/PRO, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA ENRIQUETA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PD/REF/17-OP-C/001
2019-PD/REF/17OP-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
No. DE OBRA	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.	PRESUPUESTO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA PARA TARIJA, CON PVC DE 4" Y TUBO DE COBRE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA		sal	1.00	1,057.9100	1,238.78
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO CONECTADO A RED DE 4"		pza	2.00	355.99	828.22
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LLAVE DE ESFERA DE 3/4". SE SUSTITUYE POR TAPON MACHO DE 3/4", INCLUYE DESMONTAJE DE TUBO Y VALVULA DE ESFERA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA		pza	1.00	215.41	249.88
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000020	MUEBLES SANITARIOS					0.00
		COLOCACION DE WC. SUMINISTRADO POR OBRAS PUBLICAS. (EL WC, LLAVE DE RETENCION, ALIMENTADORES Y BRIDA FLEXIBLE DE 4" COPLEX) MARCA ECOLÓGICO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: LLAVE DE RETENCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO		pza	5.00	521.40	3,024.12
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC. MARCA CASTEL MODELO ZEUS ECOLÓGICO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: LLAVE DE RETENCION, ALIMENTADOR, BRIDA FLEXIBLE 4" COPLEX, MATERIAL Y MANO DE OBRA, (PONTANERY) SUMINISTRADA POR O.P.M., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE, MARCA ARTITA SUMINISTRADO POR O.P.M., INCLUYE: INSTALACION DE LAVABO MEZCLADORA, LLAVE DE RETENCION, SUMINISTRADAS POR O.P.M. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO		pza	2.00	3,600.95	8,354.20
		INSTALACION DE MINGITORIO. SUMINISTRADO POR O.P.M. INCLUYE: INSTALACION DE LLAVE DE RESORTE PARA MINGITORIO ECONOMICA RUGO (PONTANERY) SUMINISTRADA POR O.P.M., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE, MARCA ARTITA SUMINISTRADO POR O.P.M., INCLUYE: INSTALACION DE LAVABO MEZCLADORA, LLAVE DE RETENCION, SUMINISTRADAS POR O.P.M. HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO		pza	4.00	521.40	2,419.30
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE MARCA ARTITA INCLUYE: LLAVE ARTITA MONOMANDO MODELO SARA. INSTALACION DE ALIMENTADOR Y LLAVE DE RETENCION SUMINISTRADA POR O.P.M., HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO		pza	1.00	3,285.70	3,811.41
		SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO MARCA ARTITA MODELO SARA		pza	1.00	1,241.97	1,440.89
		INSTALACION DE ESPEJO SUMINISTRADO POR O.P.M., DE SECCION 0.80 X 1.81 M., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		pza	2.00	195.78	454.16
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS					0.00
		IMPERMEABILIZACION EN MURO CON HUMEDAD MARCA PASA FERRECRIL O SIMILAR EN CALIDAD. EN BAÑO DE MUJERES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA		m2	8.39	108.44	1,055.38
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCOA MARCA GLASS REY O SIMILAR EN CALIDAD PARA HUMEDAD A UNA CARA, EN MURO EXISTENTE. INCLUYE: POSTES GALVANIZADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		m2	8.39	438.71	4,250.24
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCOA DE 1/2" EN AREA DE TARIJA. INCLUYE: POSTES METALICOS, RESANES, TAPEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		m2	7.17	374.53	3,115.04
							32,660.70

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD
CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP PRES. DE FEBRERA 19 DE ENERO DE 2019. SIGNADO
POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARILYN EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PDMREF/17-OP-C001
2019-PDMREF/17OP-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
1	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.	PRESUPUESTO					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCA DE 12" (LATERAL Y ANTERECHO) PARA FORMAR VANO DE PUERTA EN ACCESO A BAÑO DE HOMBRES. INCLUYE: POSTES METALICOS, TAPEDOS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	1.63	374.5300	708.16	
		ELABORACION DE BARRA PARA RECIBIR LAVABOS A BASE DE DUROCK, Y ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, EN UN ANCHO DE 60 CM.	ml	4.77	1,037.56	5,741.03	
		RECUBIERTO CON PORCELANATO DE 60 X 60 CM. (EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES) INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	40.76	152.61	7,215.54	
		INSTALACION DE CERAMICA EN MURO, SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE ZULEJAS, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	7.47	337.76	2,526.76	
		SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	8.35	141.67	1,372.22	
		SUMINISTRO DE CERAMICA EN PISO, SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	25.83	326.81	9,792.14	
		SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	6.00	201.60	1,403.14	
		SUMINISTRO DE CERAMICA EN PISO, DE SECCION 50 X 50 CM. (CUDROS FALTANTES), INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	6.00	141.67	986.02	
		INSTALACION DE CERAMICA EN PISO, DE 50 X 50 CM. EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PEGAZULEJO, PEGAZULEJO, BOQUILLA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	1,711.94	1,985.85	
		REMODELACION DE BAÑO DE MUJERES. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PEGAZULEJO, PEGAZULEJO, BOQUILLA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	7.88	350.91	3,207.60	
		75 CM. DE LARGO A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM., RELLENO DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CERAMICA, Y CERAMICA EN MUROS EN UN AREA DE 64 X 71 CM Y 64 X 62 CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	12.41	14.64	210.75	
		PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	12.41	297.56	4,263.55	
		SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARENA PARA DAR PENDIENTE DE 1:25 % EN EL ESPESOR DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	1,038.09	1,204.18	
		INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE HOMBRES SUMINISTRADA POR O.P.M., (SOLO PUERTA Y MARCO) INCLUYE: BISAGRA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					
	CANCELACION PARCIAL						

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHUESEP/PRIS, DE FECHADO DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENCIA MUNICIPAL MTRA. MARCELO ROSA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PDMREF/17-OP-CJ001
2019-PDMREF/17-OP-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				
1	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA. No. EXPEDIENTES: 2019OP00020	PRESUPUESTO										
		INSTALACION Y ADECUACION DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE MUJERES SUMINISTRADA POR O.P.M. (SOLO PUERTA Y MARCO) INCLUYE: BISAGRA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION										
		INSTALACION Y ADECUACION DE PUERTA DE TAMBOR EN AREA DE TALLA INCLUYE: BISAGRA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION										
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURAS EN PUERTA DE BAÑO DEL PUBLICO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MOLDURA EXISTENTE, RECORTE DE ZOCLO DE CERAMICA, PINTURA DE ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION										
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA METALICA EN SANITARIO (BAÑO HOMBRES)										
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA METALICA EN MINGITORIO (BAÑO HOMBRES)										
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN MAMPARA METALICA PARA EVITAR VISUALIZACION ENTRE RANURAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.										
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA										
		SUB-TOTAL										
		16,842.73										
		CANCELACION PARCIAL										
				TOTAL								
				110,965.53								

ING. IGNACIO RAMIREZ SANCHEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2018 CHIHUESP/PRER. DEFECHA: 10 DE FEBRO DE 2019. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA ROSA CAMPOS GALVAN.

CUENTA: 01-7230710001-499999-04-07001-151-400-0203004-422012-4-P017-400
SUBCITA: EDIFICACION HABITACIONAL

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACION PARCIAL

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACION DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECCION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						FIG.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2019POP000020	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPEESINA NUEVA	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDMREF/17-OP-001	IT			49	113,529.80	113,529.80					49	2,564.27	2,564.27						49	110,965.53	110,965.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION Y EVALUACION