

0637



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/17-OP-M/001

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000020

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE ABRIL DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-


EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA Y MODIFICACION EN NUMERO DE PROYECTO, QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/17-OP-001 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02K0904-62201-2-4-PD17-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$113,529.80

OBRA

1. REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE



RECIBIDO
DIRECCION

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

2019-PDMREF/17OP-M/001
2019-PDMREF/17OP-Q001

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/17OP-M001
2019-PDMREF/17OP-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIMILIL, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA LAGUNA, NUMERO 1198, COL. CAMPESESINA NUEVA. No. EXPEDIENTES: 2019OPM00020	PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA PARA TARIJA, CON PVC DE 4" Y TUBO DE COBRE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO CONECTADO A RED DE 4" DE COBRE DE 3/4". SE SUSTITUYE POR TAPON MACHO DE 3/4". INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA NUBIOS SANITARIOS COLOCACION DE WC. SUMINISTRADO POR OBRAS PUBLICAS, EL WC, LLAVE DE RETENCION ALIMENTADORES Y BRIDA E INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO ECOLOGICO SUMINISTRADO EN CALIDAD INCLUYE LLAVE DE RETENCION, ALIMENTADOR, BRIDA FLEXIBLE 4" COFLEX, MATERIAL Y MANO DE OBRA. INSTALACION DE MINGITORIO. SUMINISTRADO POR O.P.M. INCLUYE: (FONTANER) SUMINISTRADO POR O.P.M. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE, MARCA ARTITA SUMINISTRADO POR O.P.M. INCLUYE: INSTALACION DE LAVABO MEZCLADORA, LLAVE DE RETENCION, SUMINISTRADO POR O.P.M. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE MARCA ARTITA INCLUYE: INSTALACION DE LAVABO ARTITA MONOMANDO MONODEL SARA. INSTALACION DE ALIMENTADOR Y LLAVE DE RETENCION SUMINISTRADO POR O.P.M. HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO MARCA ARTITA MODELO SARA INSTALACION DE ESPEJO SUMINISTRADO POR O.P.M. DE SECCION 0.80 X 1.20. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION ALBAÑILERIA Y ACABADOS IMPERMEABILIZACION EN MURO CON HUMEDAD MARCA PASA FERRECRIL O HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCA MARCA GLASS REY O SIMILAR EN CALIDAD PARA HUMEDAD A UN COSTO DE 1.140.57 INCLUYE: POSTES GALVANIZADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCA DE 1/2" EN AREA DE TARIJA. INCLUYE: POSTES METALICOS, RESANES, TAPEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	unl p28 p28 p28 p28 p28 p28 p28 p28 p28 p28 p28 m2 m2 m2	1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 4.00 4.00 1.00 1.00 2.00 9.00 9.00 7.50	1,071.4700 353.07 216.34 535.98 3,553.36 535.98 535.98 3,244.47 1,216.90 201.19 1,140.57 433.66 327.74	1,242.81 822.78 250.95 0.00 3,103.68 8,249.80 2,486.95 2,486.95 3,763.59 1,411.60 466.76 0.00 1,140.57 4,527.41 3,242.84 33,196.76

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE INGENIERO EN DESPACHO, DEL 15 DE ENERO DE 2016. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL INTRAMUNICIPAL DOYENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMBEFF/170P-M/001

2019-PDMREF/170P-001

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCA DE 1/2" (LATERAL Y ANTERECHO) PARA FORMAR VANO DE PUERTA EN ACCESO A BAÑO DE HOMBRES, INCLUYE: POSTES METALICOS, TAPEADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m2	1.50	372.7400	778.28
		ELABORACION DE BARRA PARA RECIBIR LAVABOS A BASE DE DUROCK, Y ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, EN UN ANCHO DE 60 CM., RECUBIERTO CON PORCELANATO DE 50 X 60 CM., (EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES) INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION	m1	4.50	1,030.66	5,738.71
		INSTALACION DE CERAMICA EN MURO, SUMINISTRADA POR O.P.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	m2	40.76	155.33	7,344.25
		SUMINISTRO PARA SU CORRECTA COLOCACION	m2	8.00	336.73	3,124.85
		SUMINISTRADA POR O.P.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	m2	8.35	144.07	1,396.46
		NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	m2	26.25	325.49	9,917.17
		SUMINISTRADA POR O.P.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pza	8.00	202.81	1,411.56
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO, DE SECCION 50 X 50 CM., (CUADROS FALTANTES) INCLUYE SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA, CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	6.00	144.07	1,002.73
		DESMONTAJE, LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PEGAZULEJO, PEGAZULEJO, BOQUILLA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION	pza	1.00	1,665.76	1,665.94
		ELABORACION DE TABLERO DE 1/2" DE ANCHO X 75 CM. DE LARGO A BASE DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM., RELLENO DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CERAMICA, Y CERAMICA EN MUROS EN UN AREA DE 64 X 71 CM Y 64 X 62 CM. INCLUYE : TABLARCA CONTRA HUMEDAD MARCA GLASS REY, (0.52 M2), MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION	m2	8.00	348.19	3,231.20
		PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M2	12.50	15.58	225.91
		UN ESPESOR DE 6 CM.A TERMINAR EN 0.00 CM.	m2	12.50	356.80	4,289.10
		PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	pza	1.00	1,044.22	1,206.98
		INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE HOMBRES SUMINISTRADA POR O.P.M. (SOLO PUERTA Y MARCO) INCLUYE: BISAGRA, MOLDEURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				
		SUB-TOTAL				41,590.15

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIRIHUESA PUES, SE FECHA 17 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MPPROFANABIA ELMIRA CAMPOS GALVAN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREFITOP-M/001

2019-PDMREFITOP-001

No. de Obra	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.	PRESUPUESTO INSTALACION Y ADECUACION DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE MUJERES SUMINISTRADA POR O.P.M. (SOLO PUERTA Y MARCO) INCLUYE: BISAGRA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN AREA DE TARJA INCLUYE: BISAGRA, CHAPA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DEL PUBLICO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MOLDURA EXISTENTE, RECORTE DE ZOCLO DE CERAMICA, PINTURA DE ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA METALICA EN SANITARIO (BAÑO HOMBRES) SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA METALICA EN WINGITORIO (BAÑO HOMBRES) SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN MAMPARA METALICA PARA EVITAR VISUALIZACION ENTRE RANURAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA	pza pza ml pza pza pza m2	1.00 1.00 10.50 1.00 1.00 20.00 43.00	1,311.0200 2,285.29 123.70 4,892.22 1,086.15 161.93 8.49	1,520.78 2,650.94 1,506.67 5,674.98 1,271.53 3,756.78 423.48
	MODIFICACION				SUB-TOTAL	16,805.15
					TOTAL	113,529.80

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHUESP/PIES, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.