

DO. 630



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-M/012

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000019

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE ABRIL DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA Y MODIFICACION EN NUMERO DE PROYECTO, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/18-OP-014 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$156,820.30

OBRA

1. TUBERIA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. VICTORIA.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.




RECIBIDO
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
02 ABR 2019
DIRECCION



RECIBIDO
03 ABR 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/012
2019-PDMREF/18-OP-014

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	TUBERIA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. VICTORIA. No. EXPEDIENTES: 2019OP000019	PRESUPUESTO							
		MEZANINE							0.00
		PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1/2, COPLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60		67.50		4,698.00	
		PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR UN METRO DE TUBERIA DE PDG-3/4, COPLES, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	45		78.00		4,071.60	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 3/4" PDG, INCLUYE COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	40		25.00		1,160.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUIT FS DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	35		100.00		4,060.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION CONDUIT T, LB, OLR DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	30		58.00		2,018.40	
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR : UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1, COPLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20		129.23		2,998.14	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 1" PDG, INCLUYE COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4		35.00		162.40	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUIT FS DE 1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2		125.00		290.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION CONDUIT, LB OLR DE 1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4		70.00		324.80	
		2 NIVEL						0.00	
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR : UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1/2, COPLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	70		67.50		5,481.00	
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR : UN METRO DE TUBERIA DE PDG-3/4, COPLES, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	188		78.00		15,200.64	
		SUB-TOTAL						40,464.98	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP PRES. DE FECHADO DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/012
2019-PDMREF/18-OP-014

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA	TUBERIA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. VICTORIA.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. EXPEDIENTES: 2019OP000019	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 3/4" PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	150	25.00	4,350.00
		SUMINISTRO YCOLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FSDE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	75	100.00	8,700.00
		SUMINISTROY COLOCACION CONDUET T, LB, OLRDE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	60	58.00	4,036.80
		MONTAJE Y TENDIDODE TUBERFA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR : UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1, COPIES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30	129.23	4,497.20
		SUMINISTROY COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 1" PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3	35.00	121.80
		SUMINISTROY COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5	125.00	725.00
		SUMINISTROY COLOCACION CONDUET T, LB, OLR DE1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	70.00	324.80
		5 NIVEL				0.00
		MONTAJEY TENDIDODE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1/2, COPIES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60	67.50	4,698.00
		MONTAJEY TENDIDODE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-3/4, COPIES, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	225	78.00	20,358.00
		SUMINISTROY COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 3/4" PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	100	25.00	2,900.00
		SUMINISTROY COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	86	100.00	9,976.00
		SUMINISTROY COLOCACION CONDUET T, LB, O LR DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	58	58.00	3,902.24
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1, COPIES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	37	129.23	5,546.55
SUB-TOTAL					70,136.40	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP PRES, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/012
2019-PDMREF/18-OP-014

NOMBRE		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
No. DE OBRA	DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	TUBERIA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. VICTORIA.	PRESUPUESTO			IMPORTE
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 1" PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	35.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE 1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5	125.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION CONDUET T, LB, O LR DE 1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	70.00
		2 NIVEL ESQUINA BANCO			0.00
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1/2, COPIES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	80	67.50
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-3/4, COPIES, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	90	78.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 3/4" PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	8	25.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	98	100.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION CONDUET T, LB, O LR DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	35	58.00
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1, COPIES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30	129.23
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, 1" PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10	35.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE 1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	8	125.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION CONDUET T, LB, O LR, INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	70.00
		SUB-TOTAL			35,962.20

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/012

2019-PDMREF/18-OP-014

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TUBERIA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. VICTORIA. No. EXPEDIENTES: 2019OP000019	PRESUPUESTO TUBERIA ENTRE 2N-2N ESQUINA BANCO MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-3/4, COPIES, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION CONDUET T, LB, O LR DE 1", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TUBERIA ENTRE 2N-MEZANINE MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-3/4, COPIES, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PARA TUBERIA CONDUIT, PDG, INCLUYE COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO CONDUET FS DE 3/4", INCLUYE CONECTORES, TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION					0.00
			ML	45	78.00	4,071.60	
			PZA	20	25.00	580.00	
			PZA	2	100.00	232.00	
			ML	9	58.00	605.52	
						0.00	
			ML	45	78.00	4,071.60	
			PZA	8	25.00	232.00	
			PZA	4	100.00	464.00	
			SUB-TOTAL				
		MODIFICACION					
						TOTAL	156,820.30

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP/PAES, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.