



Depto. de Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/1315/2019
Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 16 DE MAYO DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envío a usted, solicitud de cancelación parcial y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0067/19: RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA, por un importe de \$ 1,693,753.11 (un millón seiscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 11/100 M.N.).

La cantidad a cancelar es de \$ 6,246.89 (seis mil doscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2019-PDM-33FM-OP-035

Número de proyecto: 2019OP000014

Número de cuenta contable: 01-12352010001-999999-04-07001-131-000-02K0101-61201-2-5-FAFM-000

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/GMM



RECIBIDO
22 MAYO 2019

DIRECCIÓN GENERAL

20 MAY 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDM-33FM-OP-035


FECHA: 01 DE MARZO DEL 2019

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07001-131-000-02K0101-61201-2-5-FAFM-000

SUBCUENTA: EDIFICACION NO HABITACIONAL

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0067/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2019OP000014	RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,693.75	\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11	.	OBRA	100%	MARZO	JUNIO	\$ 423,438.28
TOTAL					\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11	\$	.					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0067/19

FECHA: 01/03/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,693,753.11

INVERSIÓN:

SUMA: 1,693,753.11
MUNICIPAL: 1,693,753.11
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR190P000086

LINEA DE ACCION	
(19-21) 6.1.1.3	INTEGRACIÓN DE ESPACIOS URBANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIALIDADES

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: MARZO

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,299

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN: X

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	1344	1456	2800
ADULTOS MAYORES DE 65	185	201	386
ADULTOS ENTRE 35-64	396	430	826
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	302	328	630
ADOLESCENTES DE 14-17	114	124	238
NIÑOS ENTRE 5-13	347	373	720

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN RESTAURAR LOS PISOS Y LA CANTERA DEL TEMPLO, INCLUYENDO: 50.00 M2 DE RAJUELEO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, 40.00 ML DE INYECCIÓN PARA REPARAR GRIETAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, 293.12 M2 DE ENJARRES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA A BASE DE CAL Y ARENA, 600.00 M2 DE PINTURA A LA CAL, 45.00 M2 DE PISOS DE CANTERA Y 450.00 M2 DE PISOS DE MARMOL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

DESCRIPCIÓN RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

CARACTERISTICAS LA OBRA CONSISTE EN RESTAURAR LOS PISOS Y LA CANTERA DEL TEMPLO, INCLUYENDO:
50.00 M2 DE RAJUELO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 40.00 ML DE INYECCIÓN PARA REPARAR
GRIETAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 293.12 M2 DE ENJARRES EN MUROS DE MAMPOSTERIA
A BASE DE CAL Y ARENA, 600.00 M2 DE PINTURA A LA CAL, 45.00 M2 DE PISOS DE CANTERA Y
450.00 M2 DE PISOS DE MARMOL.

LATITUD: 28° 40' 53.33" N
LONGITUD: 106° 4' 41.87" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,693,753.11 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 2800 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,693,753.11

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA



Calendario de Ejecución de la Obra								
Concepto		MESES				Importe	% Ponderado	
		1	2	3	4		Parcial	Acumulado
RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA		\$423,438.28	\$423,438.28	\$423,438.28	\$423,438.28	\$1,693,753.11	1.0000	1.0000
		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$1,693,753.11	1.0000	
		25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			
% de Avance								
Acumulado								

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$423,438.28	\$423,438.28	\$423,438.28	\$423,438.28
Acumulado	\$423,438.28	\$846,876.56	\$1,270,314.83	\$1,693,753.11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

DESCRIPCIÓN RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

CARACTERISTICAS LA OBRA CONSISTE EN RESTAURAR LOS PISOS Y LA CANTERA DEL TEMPLO, INCLUYENDO: 50.00 M2 DE RAJUELO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 40.00 ML DE INYECCIÓN PARA REPARAR GRIETAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 293.12 M2 DE ENJARRES EN MUROS DE MAMPOSTERIA A BASE DE CAL Y ARENA, 600.00 M2 DE PINTURA A LA CAL, 45.00 M2 DE PISOS DE CANTERA Y 450.00 M2 DE PISOS DE MARMOL.

LATITUD: 28° 40' 53.33" N
LONGITUD: 106° 4' 41.87" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,693,753.11 (I.V.A. INCLUIDO)
(CANCELACIÓN PARCIAL)

BENEFICIARIOS: 2800 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,693,753.11

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

FECHA: 15-may-19

NOMBRE DE LA OBRA:

LOCALIZACION:

NOMBRE DE LA OBRA RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

[illegible]



OBRA:

RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTE EN RESTAURAR LOS PISOS Y LA CANTERA DEL TEMPLO, INCLUYENDO: 50.00 M2 DE RAJUELEO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 40.00 ML DE INYECCIÓN PARA REPARAR GRIETAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA, 293.12 M2 DE ENJARRES EN MUROS DE MAMPOSTERIA A BASE DE CAL Y ARENA, 600.00 M2 DE PINTURA A LA CAL, 45.00 M2 DE PISOS DE CANTERA Y 450.00 M2 DE PISOS DE MARMOL.

CONTRATO:

009/2019

EMPRESA:

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2019-PDM-33FM-OP-035

NÚMERO DE PROYECTO:

2019OP000014

MONTO AUTORIZADO:

MONTO AUTORIZADO \$1,700,000.00 INCLUYE IVA.
2019

MONTO EJERCIDO 2019 \$0.00 INCLUYE IVA.

MONTO A CANCELAR \$6,246.89 INCLUYE IVA.

MONTO TOTAL \$1,693,753.11 INCLUYE IVA.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DE 13 MARZO DEL 2019 AL 11 JULIO DEL 2019.

JUSTIFICACIÓN:

CANCELACIÓN PARCIAL POR AHORRO PRESUPUESTAL AL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCLUSIÓN:

ESTE RECURSO NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A MAYO DE 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA"					
PRESUPUESTO CANCELACION PARCIAL					
N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.01	TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACIÓN DE PIEDRA DE MUROS PARA ANÁLISIS ESTRUCTURAL. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MUESTRA	6.00	\$ 1,782.17	\$10,693.02
1.02	MONITOREO DE GRIETAS Y DESPLAZAMIENTOS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TESTIGOS Y PUNTOS GEO-REFERENCIADOS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, VISITAS DE TOPOGRAFO Y REGISTRO, ASI COMO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	20.00	\$ 1,256.94	\$25,138.80
1.03	PROTECCIÓN Y REGISTRO DE CUADROS E IMÁGENES, SE ENVOLVERAN ESCULTURAS Y CUADROS CON PELLÓN DELGADO, PELÍCULA DE AIRE SELLADO (POLIBURBUJA) Y CINTA CANELA, PARA LA PROTECCIÓN DE IMPACTOS Y POLVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	40.00	\$ 231.41	\$9,256.40
1.04	RETIRO DE BANCAS Y MOBILIARIO CON HULE NEGRO Y CINTA CANELA Y TRASLADO A UN AREA SEGURA DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	40.00	\$ 179.39	\$7,175.60
1.05	PROTECCIÓN DE PISO EXISTENTE Y VENTANAS, POR UNA PELÍCULA DE HULE ESPUMA DE 5 MM DE ESPESOR, Y TRIPLAY DE 5/8" EN ÁREAS DONDE SE ESTE TRABAJANDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00	\$ 216.15	\$10,807.50
1.06	PROTECCIÓN DE CARPINTERÍA Y ORNAMENTOS A BASE DE HULE NEGRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.10	\$ 90.97	\$3,829.84
1.07	DEMOLICIÓN DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR, CONFORMADO POR CERAMICA, LOSETA Y CONCRETO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL CON CARRETETILLA HASTA LA BANQUETA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.00	\$ 149.25	\$3,731.25
1.08	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UN PUNTO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, CARGA CON MAQUINA O A MANO, RETIRO Y KILOMETROS SUBSIGUIENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.00	\$ 211.37	\$3,170.55
1.09	RELLENO CON MATERIAL CALICHE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS CON CARRETILLA DESDE LA BANQUETA, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	16.00	\$ 413.84	\$6,621.44
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO A VUELTA DE PLANA PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: CIMBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZOS, CALZADO DE LA MALLA, VIBRADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.00	\$ 341.60	\$8,540.00
1.11	EXCAVACIÓN DE 27CM PARA RETIRAR MATERIAL DE MADERA Y TIERRA, POR MEDIOS MANUALES, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A PIE DE CAMION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	16.00	\$ 385.49	\$6,167.84
					\$95,132.24
2	MUROS				
2.01	RAJUELEO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, SE CONSIDERA 20% DEL TOTAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, MORTERO A BASE DE CAL, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00	\$ 746.17	\$37,308.50
2.02	INYECCIÓN DE PEQUEÑAS GRIETAS (1-5 MM). INCLUYE: MORTERO A BASE DE CAL, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.00	\$ 138.10	\$5,524.00
2.03	INTEGRACIÓN DE ENJARRES DE CAL Y ARENA EN SALÓN SAN CRISTOBAL Y SAGRARIO. INCLUYE: LIMPIEZAS, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	293.123	\$ 494.97	\$145,087.10

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

"RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA"					
PRESUPUESTO CANCELACION PARCIAL					
N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
2.04	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN ÁREAS AFECTADAS DURANTE LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN, INCLUYE: SALÓN SAN CRISTOBAL Y SAGRARIO, LIMPIEZAS, APAGADO DE CAL, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	600.00	\$ 77.18	\$46,308.00
2.05	RETIRO DE APLANADOS DE CEMENTO Y CAL EN PRETILES Y COLUMNAS DE SALÓN SAN CRISTOBAL Y SAGRARIO. INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	400.00	\$ 182.03	\$72,812.00
2.06	RECONSTRUCCIÓN DE REMATE A BASE DE LADRILLO TIPO CUÑA DE 5X10XX20 CM EN PRETIL DE ACUERDO A DISEÑO AUTORIZADO. INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.00	\$ 1,320.37	\$79,222.20
					\$386,261.80
3	PISOS				
3.01	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO PARA CANAL DE RESPIRACIÓN. INCLUYE: CORTES, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	70.00	\$ 127.92	\$8,954.40
3.02	RELLENO DE CANAL DE RESPIRACIÓN A BASE DE PIEDRA DE RÍO DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	50.00	\$ 519.20	\$25,960.00
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CANTERA DEL BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.00	\$ 1,174.49	\$52,852.05
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DEMARMOL DE 2CM DE ESPESOR, COLOR CREMA DEL DESIERTO DEL BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	450.00	\$ 1,269.06	\$571,077.00
					\$658,843.45
4	CANTERA				
4.01	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ELEMENTOS DE CANTERA EN INTERIOR DE TEMPLO A BASE DE BROCHAS Y CEPILLOS DE CERDA DE PLASTICO. INCLUYE: CALAFATEO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	208.27699	\$ 189.93	\$39,558.05
4.02	LIMPIEZA DETALLADA DE ELEMENTOS DE CANTERA EN EXTERIOR DEL TEMPLO. INCLUYE: AGUA DETILADA, JABÓN NEUTRO, HIDROLAVADORA, CALAFATEO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00	\$ 465.21	\$23,260.50
4.03	RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA DE ARCO SUPERIOR DE FACHADA. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	35.00	\$ 3,406.70	\$119,234.50
4.04	RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA DE RODAPIÉ DE FACHADA. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	15.00	\$ 3,106.77	\$46,601.55
4.05	REINTEGRACIÓN DE ALMOHADILLADO A BASE DE PIEZAS DE CANTERA EN ESQUINAS DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	15.00	\$ 2,828.26	\$42,423.90
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CANTERA A BASE DE DIÓXIDO DE SILICIO. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	160.00	\$ 305.10	\$48,816.00
					\$319,894.50
					\$1,460,131.99

1	PRELIMINARES
2	MUROS
3	PISOS
4	CANTERA

\$95,132.24
\$386,261.80
\$658,843.45
\$319,894.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA"					
PRESUPUESTO CANCELACION PARCIAL					
N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE

\$1,460,131.99

SUBTOTAL \$1,460,131.99

IVA \$233,621.12
TOTAL \$1,693,753.11



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

CUENTA: 01-12355010001-398898-04-07001-13-1400-0206101-61281-1-2-6-FAFM-000
SUBCITA: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 068719

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO			REDUCCIONES			AMPLIACIONES			INVERSIÓN MODIFICADA			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						FIN.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2019OP000014	RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-33FM-OP-035	IT			\$ 1,693.75	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			Obra	1.0	Obra	0.0			Obra	1.0
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11			\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11		
SUBTOTAL									\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11			\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11		
TOTAL									\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 6,246.89	\$ 6,246.89			\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11			\$ 1,693,753.11	\$ 1,693,753.11		

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN