



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Depto. de Licitaciones y Control de Obra.

Oficio No. D/1346/2019

Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 20 DE MAYO DEL 2019.

Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envió a usted, solicitud de modificación de conceptos y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0077/19: ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE, por un importe de \$ 1,827,277.48 (un millon ochocientos veintisiete mil doscientos setenta y siete pesos 48/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2019-PDM-FISM-AT-001

Número de proyecto: 2019AT000008

Número de cuenta contable: 01-12353010001-999999-04-11021-131-000-02K0701-61301-2-5-FISM-000

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/GMM



23 MAY 2019

CIBIDU
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ESTIMACIONES

DIRECCIÓN DE

22 MAY 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ESTIMACIONES

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Camino a la presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDM-FISM-AT-001
FECHA: 20 DE MAYO DEL 2019

CUENTA: 01-12353010001-999999-04-11021-131-000-02K0701-61301-2-5-FISM-000

FA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELE

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0077/19



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA															EXP: 0077/19	
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC.	FIN		
2019AT000008	ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 1,827.28	\$ 1,827,277.48	\$ 1,827,277.48	\$		OBRA	1.00	100%	MARZO	JUNIO	\$ 456,819.37
TOTAL							\$	\$ 1,827,277.48	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0077/19

FECHA: 20/05/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,827,277.48

INVERSIÓN:

SUMA: 1,827,277.48
MUNICIPAL: 1,827,277.48
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000087

LINEA DE ACCION	
(19-21) 6.1.1.3	INTEGRACIÓN DE ESPACIOS URBANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIALIDADES

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: MARZO

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,559

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	480	520	1000
ADULTOS MAYORES DE 65	66	72	138
ADULTOS ENTRE 35-64	141	154	295
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	108	117	225
ADOLESCENTES DE 14-17	40	45	85
NIÑOS ENTRE 5-13	125	132	257

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ELECTRIFICACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
MODIFICACIÓN

OBRA:

ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

INSTALACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA DE BAJA TENSIÓN Y LÍNEA SECUNDARIA DE BAJA TENSIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO, CABLEADO SUBTERRANEO QUE INCLUYE REGISTROS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN ASÍ COMO REGISTROS, MURETES PARA MEDICIÓN INCLUYEN 2 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CON CAPACIDAD DE 50 KVA.

OFICIOS DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:
2019-PDM-FISM-AT-001

NÚMERO DE PROYECTO:
2019AT000008

MONTO AUTORIZADO:
\$1,827,277.48 IVA INCLUIDO AUTORIZADO.

JUSTIFICACIÓN:
POR AJUSTE EN PRECIOS UNITARIOS

CONCLUSIÓN:
ESTA SOLICITUD NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 DE MAYO DE 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE

DESCRIPCIÓN ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE

CARACTERÍSTICAS ELECTRIFICACIÓN

LATITUD: 28° 38' 53.75" N
LONGITUD: 106° 4' 42.57" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,827,277.48 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,827,277.48

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE

PRESUPUESTO MODIFICADO

No.	U.M.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.1	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 78 MM, CONTENIENDO CABLE AL (1/0)-XLP 25 KV Y CONDUCTOR TIPO 30 ACS 7 NO. 9 INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITÓ EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	523.00	\$ 532.41	\$ 278,450.43
1.2	M	ZANJA DE 30X100 CM, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ACARREO DEL MATERIAL PARA RELLENO INCLUYE SEÑALIZACIÓN COMO LO SOLICITA CFE	379.93	\$ 94.00	\$ 35,713.01
1.3	MÓDULO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR J3 PARA 25KV, INCLUYE SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	\$ 11,318.58	\$ 11,318.58
1.4	LOTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO PARA 25 KV OPERACIÓN CON CARGA, INCLUYE INSERTO, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	6.00	\$ 2,089.76	\$ 12,538.56
1.5	LOTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO CODO PARA 25 KV, INCLUYE INSERTO, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1.00	\$ 4,244.09	\$ 4,244.09
1.6	LOTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSERTO DOBLE PARA 25 KV, INCLUYE, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	\$ 7,680.29	\$ 7,680.29
1.7	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB 4-CFE, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	\$ 11,890.32	\$ 11,890.32
1.8	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB 3-CFE, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.00	\$ 10,609.22	\$ 21,218.44
1.9	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDESTAL PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO EN MEDIA TENSIÓN CFE-BT1FRMTB3, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	\$ 12,386.90	\$ 12,386.90
1.10	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDESTAL PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO EN MEDIA TENSIÓN CFE-BT1FRMTB5, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	\$ 6,460.25	\$ 6,460.25
1.11	PZA	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE PEDESTAL TIPO ANILLO, DE 50 KVA, CON UNA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 22,860 YT/13,200-120/240 V. CON 5 TAP'S DE DERIVACIÓN EN EL PRIMARIO, DOS ARRIBA Y DOS ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL, CUMPLIENDO CON LA ESPECIFICACIÓN CF K0000 04, INCLUYE TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.00	\$ 119,859.09	\$ 239,718.18
1.12	LOTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO SENCILLO CON PROTOCOLO DE CFE, PARA RED SUBTERRÁNEA 120 V 4 PUNTAS, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 X250 V, EN GABINETE NEMA 3R, VARILLA DE TIERRA CONDUCTOR, CONECTORES, CABLE DE ACOMETIDA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	11.00	\$ 6,084.14	\$ 66,925.54
1.13	LOTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO DOBLE CON PROTOCOLO DE CFE, PARA RED SUBTERRÁNEA 120 V 4 PUNTAS, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 X250 V, EN GABINETE NEMA 3R, VARILLA DE TIERRA CONDUCTOR, CONECTORES, CABLE DE ACOMETIDA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	33.00	\$ 8,434.83	\$ 278,349.39
1.14	M	ZANJA DE 30X60 CM, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ACARREO DEL MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE	517.31	\$ 73.25	\$ 37,892.96

ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE

PRESUPUESTO MODIFICADO

No.	U.M.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.15	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 53 MM, CONTENIENDO CABLE AL-XLP 2C/1N (1/0-2), INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	126.95	\$ 257.27	\$ 32,660.43
1.16	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 53 MM, CONTENIENDO CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0), INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	546.80	\$ 280.78	\$ 153,530.50
1.17	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-RBTBCC-1, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.00	\$ 14,311.53	\$ 28,623.06
1.18	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-RBTB-1, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15.00	\$ 4,791.26	\$ 71,868.90
1.19	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-RBTB-2, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.00	\$ 5,026.33	\$ 10,052.66
1.20	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	16.00	\$ 312.57	\$ 5,001.12
1.21	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	30.00	\$ 359.57	\$ 10,787.10
1.22	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 8 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	15.00	\$ 388.97	\$ 5,834.55
1.23	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2.00	\$ 532.34	\$ 1,064.68
1.24	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 12 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	4.00	\$ 612.27	\$ 2,449.08
1.25	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 3/0 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	84.00	\$ 881.49	\$ 74,045.16
1.26	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 1/0 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	30.00	\$ 771.03	\$ 23,130.90
1.27	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 6 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	160.00	\$ 617.06	\$ 98,729.60
1.28	LOTE	TRÁMITES ANTE C.F.E. INCLUYE PAGOS POR CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN DE PROYECTO HASTA LA ENTREGA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO ANT CFE. TODA LA OBRA SERÁ EJECUTADA BAJO LA NORMA NOM 001-SEDE 2018, ASÍ COMO CON LO SOLICITADO POR CFE.	1.00	\$ 32,674.53	\$ 32,674.53
				SUBTOTAL	\$ 1,575,239.20
				IVA	\$ 252,038.27
				TOTAL	\$ 1,827,277.48



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS

CUENTA: 01-1233010001-989899-04-1021-131-000-020701-6104-2-6-FISM-000
SUBCTA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 007/19

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						FIN.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2019AT000008	ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-FISM-AT-001	IT			\$ 1,827.28	\$	1,827,277.48	\$	1,827,277.48									\$	1,827,277.48	\$	1,827,277.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN