



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FISM-AT-M/001
NO. EXPEDIENTE: 2019AT000008
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE MARZO DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2019-PDM-FISM-AT-001 CON FECHA 07 DE MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12353010001-999999-04-11021- 131-000-02K0701-61301-2-5-FISM-000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$1,827,277.48

OBRA

1. ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH-DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-AT-M/001
2019-PDM-FISM-AT-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN		
1	ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 78 MM, CONTENIENDO CABLE AL (100)XLP 25 KV Y CONDUCTOR TIPO 30 ACS 7 NO. 9 INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ZANJA DE 30X100 CM, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ACARREO DEL MATERIAL PARA RELLENO INCLUYE SEÑALIZACIÓN COMO LO SOLICITA CFE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR J3 PARA 25KV, INCLUYE SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO PARA 25 KV OPERACIÓN CON CARGA, INCLUYE INSERTO, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO CODO PARA 25 KV, INCLUYE INSERTO, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSERTO DOBLE PARA 25 KV, INCLUYE ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB 4-CFE, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB 3-CFE, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDESTAL PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO EN MEDIA TENSION CFE-BT1FRMTB3, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDESTAL PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO EN MEDIA TENSION CFE-BT1FRMTB5, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDESTAL TIPO ANILLO, DE 50 KVA, CON UNA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 22.860 V/13.200-120/240 V, CON 5 TAP'S DE DERIVACIÓN EN EL PRIMARIO, DOS ARRIBA Y DOS ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL, CUMPLIENDO CON LA ESPECIFICACIÓN CF K0000 D4, INCLUYE TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO SENCILLO CON PROTOCOLO DE CFE, PARA RED SUBTERRÁNEA 120 V 4 PUNTAS, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 X250 V, EN GABINETE NEMA 3R, VARILLA DE TIERRA CONDUCTOR, CONECTORES, CABLE DE ACOMETIDA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO DOBLE CON PROTOCOLO DE CFE, PARA RED SUBTERRÁNEA 120 V 4 PUNTAS, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 X250 V, EN GABINETE NEMA 3R, VARILLA DE TIERRA CONDUCTOR, CONECTORES, CABLE DE ACOMETIDA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ZANJA DE 30X60 CM, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ACARREO DEL MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 53 MM, CONTENIENDO CABLE AL-XLP 2C/1N (1/0-2), INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	408.25	756.00	358,022.43
	No. EXPEDIENTES: 2019AT000008		M	195	47.70	10,781.36
			MÓDULO	1.00	15525.00	18,009.00
			LOTE	6.00	2430.00	16,912.80
			LOTE	1.00	11475.00	13,311.00
			LOTE	1.00	7762.50	9,004.50
			PZA	1.00	26325.00	30,537.00
			PZA	2.00	19,912.50	46,197.00
			PZA	1.00	33,075.00	38,367.00
			PZA	1.00	33,075.00	38,367.00
			PZA	2.00	124,875.00	289,710.00
			LOTE	11.00	3,240.00	41,342.40
			LOTE	33.00	3,780.00	144,698.40
			M	517.31	28.62	17,174.28
			M	126.95	432.00	63,617.18
					SUB-TOTAL	1,136,051.35

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIHDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-AT-M/001

2019-PDM-FISM-AT-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				IMPORTE ANUAL	
				CONCEPTO		CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		
1		ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE.		PRESUPUESTO					
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 53 MM, CONTENIENDO CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0), INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		M	546.80	465.75	295,419.64
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTBCC-1, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		PZA	2.00	8,100.00	18,792.00
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTB-1, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		PZA	15.00	6,075.00	105,705.00
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTB-2, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		PZA	2.00	5,400.00	12,528.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	16.00	1,080.00	20,044.80
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	30.00	1,485.00	51,678.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 8 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	15.00	1,890.00	32,886.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	2.00	2,295.00	5,324.40
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 12 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	4.00	2,700.00	12,528.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 3/0 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	84.00	337.50	32,886.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 1/0 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	30.00	263.25	9,161.10
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 6 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		PZA	160.00	128.25	23,803.20
				TRAMITES ANTE C.F.E. INCLUYE PAGOS POR CONTRATACION AUTORIZACION DE PROYECTO HASTA LA ENTREGA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL FRACCIONAMIENTO ANT CFE.		LOTE	1.00	60,750.00	70,470.00
				TODA LA OBRA SERÁ EJECUTADA BAJO LA NORMA NOM 001-SEDE 2018, ASI COMO CON LO SOLICITADO POR CFE.					
								SUB-TOTAL	691,226.14
								TOTAL	1,827,277.48

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS