

REMEDIACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 1/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACION, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: CASTILLOS INTEGRALES, ARMADO HORIZONTAL APILE DEL MATERIAL DEMOLIDOA 20 MTS DEL SITIO PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO DE ESCOMBROS. P.U.O.T.	M2	10.00	\$ 344.33	\$ 3,443.30
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 MXN **					
1.2	DEMOLICION A MANO Y/O CON EQUIPO LIGERO DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, CON 20CM ESPESOR INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE APILE DEL MATERIAL. P.U.O.T.	M2	20.00	\$ 481.33	\$ 9,626.60
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 33/100 MXN **					
1.3	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO PARA AGRANDAR VANO DE PUERTA PRINCIPAL, DE 0.95 A 1.10M DE ANCHO Y CON ALTURA DE 2.05 A 2.13 M Y ESPESOR DE MURO DE 0.22M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMINETA, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,901.59	\$ 1,901.59
Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 59/100 MXN **					
1.4	DESMONTAJE DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE COCINA Y SANITARIOS, COMO SON, INODOROS, REGADERAS, MAMPARAS, JABONESRAS, PORTARROLLOS, TOALLEROS, INCLUYE LA CANCELACIÓN DE LAS SALIDAS HIDRO-SANITARIAS, PARA SU POSTERIOR RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEAS NUEVAS. APILE DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN PARA SU POSTERIOR TRASLADO. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 582.77	\$ 2,913.85
Precio Unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN **					
1.5	DESMONTAJE DE PLAFON CERRADO, INC. EL ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO, EL DESMONTAJE DE SPOTS, DIFUSORES, REJILLAS. P.U.O.T.	M2	85.30	\$ 57.58	\$ 4,911.57
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 MXN **					
1.6	DESMONTAJE Y ACARREO DE PUERTAS DE ALUMINIO, PUERTAS METALICAS, PUERTAS DE MADERA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 397.87	\$ 3,978.70
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN **					
1.7	DESMONTAJE Y ACARREO DE VENTANAS Y FIJOS DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 318.55	\$ 637.10
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 55/100 MXN **					
1.8	DESMONTAJE Y ACARREO DE VENTANAS Y FIJOS DE ALUMINIO DE 3.82 X 0.80M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 532.83	\$ 532.83
Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 MXN **					

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMEDIACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 2/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.9	DESMONTAJE Y ACARREO DE VENTANAS Y FIJOS DE ALUMINIO DE 0.80 X 1.50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 289.73	\$ 289.73
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN **					
1.10	RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	60.00	\$ 57.58	\$ 3,454.80
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 MXN **					
1.11	RETIRO DE CERÁMICA EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	110.00	\$ 95.82	\$ 10,540.20
Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 MXN **					
1.12	DEMOLICIÓN DE BARRA DE CONCRETO DE 2.80 X 0.60M CON UN ESPESOR DE 0.15M Y MURO INTERMEDIO DE SOPORTE DE 0.60 X 0.90M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE TARJA, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,705.54	\$ 1,705.54
Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 54/100 MXN **					
1.13	APERTURA DE VANO PARA VENTANAS SOBRE MURO DE BLOCK, CON MEDIDAS 1.20 X 1.20 MTS., INC. CORTE Y DEMOLICION, DETALLADO, RESANES, PERFILADOS, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 1,277.44	\$ 7,664.64
Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN **					
1.14	RETIRO DE TANQUE ESTACIONARIO EXISTENTE, DE 2,000 LT. INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,444.94	\$ 4,444.94
Precio Unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 MXN **					
1.15	DEMOLICIÓN DE RESIDUOS DE MACETONES EN ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,506.50	\$ 6,026.00
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 50/100 MXN **					
1.16	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN DE CASCAJO. INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL A CAJA DE CAMIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACOPIO. P.U.O.T.	M3	21.30	\$ 53.22	\$ 1,133.59
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 MXN **					
1.17	ACARREOS DE ESCOMBRO, Y MAT PROD DE EXCAVACIONESS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS AMTERIALES 1ER KM S/PAVIMENTO. P.U.O.T.	M3	21.30	\$ 14.02	\$ 298.63
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 02/100 MXN **					
1.18	ACARREOS DE ESCOMBRO, Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS AMTERIALES KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 10. P.U.O.T.	M3/KM	319.50	\$ 7.48	\$ 2,389.86

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 3/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
Precio Unitario: ** SIETE PESOS 48/100 MXN **					
1	Total de PRELIMINARES				\$ 65,893.47
** SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 47/100 MXN **					
2	OBRA CIVIL				
2.1	EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "B" CEPAS HASTA 1.50 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO, TARIMAS Y APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA. P.U.O.T.	M3	9.00	\$ 267.46	\$ 2,407.14
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 MXN **					
2.2	PLANTILLA DE 5 CM PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE, COMPACTACION DEL FONDO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y CURADO CON AGUA. P.U.O.T.	M2	16.25	\$ 243.00	\$ 3,948.75
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN **					
2.3	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA DE 60 CM. DE ANCHO X 25 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AGREG.MAX. 20 MM. (3/4"), INCLUYE:, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE 65 KG DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	6.25	\$ 4,822.23	\$ 30,138.94
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 MXN **					
2.4	MURO DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 CM, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA. 1:4 RELLENO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C =150 KG/CM2, Y REFUERZO HORIZZONTAL # 3 A/C 3 HIL., INC. MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	17.50	\$ 603.97	\$ 10,569.48
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TRES PESOS 97/100 MXN **					
2.5	SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE RELLENO EN CAJON, CON MATERIAL DE BANCO HUMECTADA COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 95 %DE LA PRUEBA PROCTOR STD. P.U.O.T.	M3	31.40	\$ 309.03	\$ 9,703.54
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 MXN **					
2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO 8 CM DE ESPESOR, PARA COMPENSAR PENDIENTE EN SALÓN PRINCIPAL, A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, INCLUYE FEXPAN 1/2 EN LOS ELEMNTOS EXISTENTES QUE VA A ENCAJONAR DICHO FIRME, INCLUYE, CIMBRA Y CURADO. P.U.O.T.	M2	95.50	\$ 239.86	\$ 22,906.63
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 MXN **					
2.7	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.20 X 3.75M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.44M Y DESCANSO DE 1.32 X 1.20M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON	PZA	1.00	\$ 4,401.38	\$ 4,401.38

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 4/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
	CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO. INCLUYE; CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.				
Precio Unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 38/100 MXN **					
2.8	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.40 X 3.50M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.18M Y DESCANSO DE 1.20 X 1.40 M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO. INCLUYE; CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,792.62	\$ 4,792.62
Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 MXN **					
2.9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.82 X 2.21 M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.17M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO. INCLUYE; CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,934.05	\$ 3,934.05
Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 MXN **					
2.10	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, CON CASTILLOS INTEGRALES A/C 1.22 REFORZADO CON 1 VAR. # 3 RELLENO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C =150 KG/CM2, Y REFUERZO HORIZONTAL # 3 A/C 3 HIL., INC. MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	90.00	\$ 535.98	\$ 48,238.20
Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN **					
2.11	DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, SECCION 20 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. P.U.O.T.	ML	50.00	\$ 347.15	\$ 17,357.50
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN **					
2.12	CASTILLO, SECCION 20 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE	ML	59.00	\$ 425.71	\$ 25,116.89

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 5/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
	DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.. P.U.O.T.				
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 MXN **					
2.13	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.74 X 4.25M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.34M Y DESCANSO DE 1.00 X 1.74M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO. INCLUYE; CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 7,739.24	\$ 7,739.24
Precio Unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 24/100 MXN **					
2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PUNTUAL, PARA SELLAR GOTERAS EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS A BASE DE ACRITÓN 5 AÑOS, INCLUYE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO, APLICACIÓN DE UN AMANO DILUIDA DE ACRITON Y DOS MANOS MAS DE PRODUCTO SIN DLUIR, CUBIERTA CON CINTA TAPAGOTERAS DE PROTEXA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ELEVACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	15.00	\$ 158.36	\$ 2,375.40
Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN **					
2	Total de OBRA CIVIL				\$ 193,629.76
** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 MXN **					
3	TABLAROCA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, CON POSTERIA DE 2 1/2" Y DOS HOJAS DE 1/2", INC. AISLANTE FIBRA DE VIDRIO DE 2" CON PAPEL CRAFT 1 CARA, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	36.00	\$ 465.30	\$ 16,750.80
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN **					
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A UNA CARA, CON POSTERIA DE 2 1/2" Y DOS HOJAS DE 1/2", INC. AISLANTE FIBRA DE VIDRIO DE 2" CON PAPEL CRAFT 1 CARA, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	59.35	\$ 342.25	\$ 20,312.54
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN **					
3.3	CONSTRUCCION DE CAJILLO DE TABLAROCA CON SECCIÓN DE 0.30 X 0.50M, INC. ESQUINEROS METALICOS, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	ML	105.00	\$ 275.44	\$ 28,921.20

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR UNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 6/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 MXN **					
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON RETICULAR TIPO AURATONE DE 61X61 CMS., LINEA DE SOMBRA, CON SUSPENSION ESMALTADA, INC. MATERIALES, MANO DE REDIMIX, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	130.00	\$ 600.88	\$ 78,114.40
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS PESOS 88/100 MXN **					
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON CERRADO DE TABLAROCA, INC. PERFILES DE SOPORTE CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTOS, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, INC. ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	37.00	\$ 290.82	\$ 10,760.34
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 82/100 MXN **					
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON CERRADO DE TABLAROCA VERDE, INC. PERFILES DE SOPORTE CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTOS, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, INC. ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	9.00	\$ 309.83	\$ 2,788.47
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 83/100 MXN **					
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN ROLLO 2" DE ESPESOR, PARA PLAFONES, SIN VINIL EN SUS CARAS, INCLUYE MATERIALES, FIJADORES, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	176.00	\$ 103.32	\$ 18,184.32
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 32/100 MXN **					
3	Total de TABLAROCA				\$ 175,832.07
** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100 MXN **					
4	ALUMINIO				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERFIL BOLSA 3", DE 1.00 X 2.03 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 9,285.51	\$ 9,285.51
Precio Unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 MXN **					
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERFIL BOLSA 3", DE 1.07 X 2.10 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM REFLECTA AZUL., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 12,419.88	\$ 12,419.88
Precio Unitario: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 88/100 MXN **					
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERFIL BOLSA 3", DE 1.00 X 2.03 MTS Y FIJO LATERAL DE 0.23 X 2.03M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE	PZA	1.00	\$ 10,575.30	\$ 10,575.30

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMEDIACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 7/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
	BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.				
Precio Unitario: ** DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN **					
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERFIL BOLSA 3", DE 1.00 X 2.03 MTS Y FIJO LATERAL DE 0.70 X 2.03M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 13,064.81	\$ 13,064.81
Precio Unitario: ** TRECE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 81/100 MXN **					
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO EN "L" DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2", DE 1.93 +2.75 X 1.40 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE PERFILES PROLAMSA., INC. SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 11,742.24	\$ 11,742.24
Precio Unitario: ** ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 MXN **					
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2", DE 1.20 X 1.20 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PROTECCIÓN A BASE DE PERFILES PROLAMSA., INC. SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 2,975.90	\$ 17,855.40
Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN **					
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELES PARA REGADERA A BASE DE ALUMINIO BLANCO ANODIZADO BOLSA 2.5 Y PANTALLAS DE MICA DE 1.46X1.80 M, CON LAS DOS HOJAS DESLIZABLES. INC. SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 3,162.35	\$ 6,324.70
Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 35/100 MXN **					
4	Total de ALUMINIO				\$ 81,267.84
** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 MXN **					
5	ACABADOS				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISOS MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELIA COLOR BLANCO SAN AGUSTÍN DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGÚN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	244.00	\$ 377.44	\$ 92,095.36
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN **					
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISOS MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELIA COLOR NEGRO SANTO DOMINGO DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGÚN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	13.00	\$ 408.80	\$ 5,314.40
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 80/100 MXN **					

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com

axis
CONSTRUCTORA

REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 8/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MUROS MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELIA COLOR BLANCO SAN AGUSTÍN DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGÚN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	25.00	\$ 419.38	\$ 10,484.50
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 38/100 MXN **					
5.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE TABLAROCA, UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	300.00	\$ 62.89	\$ 18,867.00
Precio Unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN **					
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN ZOCLOS CON 10 CM DE ALTURA MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELIA COLOR BLANCO SAN AGUSTÍN DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGÚN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	94.00	\$ 105.27	\$ 9,895.38
Precio Unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 27/100 MXN **					
5.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR, EN MUROS EXTERIORES, UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	402.00	\$ 61.69	\$ 24,799.38
Precio Unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 69/100 MXN **					
5.7	ARREGLO DE RIBETES CON DESARROLLO DE 35CM EN PRETILES, DEMOLIENDO LOS EXTRUIDOS A RAS DE MURO, INCLUYE, PERFILADO Y RESANE CON MORTERO C.A. 1.3, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, ANDAMIOS HERRAMIENTA EQUIPO SEG. P.U.O.T.	ML	29.51	\$ 142.19	\$ 4,196.03
Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 MXN **					
5	Total de ACABADOS				\$ 165,652.05
** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 05/100 MXN **					
6	PUERTAS				
6.1	PUERTA TAMBOR MARCA MASONITE. COLOR BLANCO. 3 PANELES. 2 VISTAS. USO EN INTERIOR. ACABADO MATE. NIVEL DE CERRADURA. MARCO Y TAMBOR EN MADERA DE PRIMERA Y CUBIERTA EN MDF. DE 0.90X2.10, INCLUYE MARCO METÁLICO, CHAPA PARA INTERIORES DEL TIPO EIFFEL, INSTALACIÓN, PINTURA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 4,084.74	\$ 20,423.70
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 MXN **					
6	Total de PUERTAS				\$ 20,423.70
** VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 70/100 MXN **					
7	INSTALACIONES				

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 9/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
7.1	GAS				
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INSTALACIONES DE GAS LP COMO SON PARRILLA PARA COCINETA, TANQUE ESTACIONARIO Y BOILER DE PASO, A BASE DE TUBERÍA DE CU L 3/4" DIAM, INCLUYENDO ACCESORIOS COMO SON CODOS, COPLES, NIPPLES, TEES, TCA UNION, VÁLVULA SECCIONADORA DE GLOBO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	1.00	\$ 3,240.53	\$ 3,240.53
Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 MXN **					
7.1	Total de GAS				\$ 3,240.53
** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 MXN **					
7.2	HIDROSANITARIAS				
7.2.1	SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIA PARA LAVABO, MINGITORIO, REGADERA Y FREGADERO A BASE DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC SANITARIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	14.00	\$ 2,400.06	\$ 33,600.84
Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 06/100 MXN **					
7.2.2	SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIA PARA WC, A BASE DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC SANITARIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	8.00	\$ 2,378.16	\$ 19,025.28
Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 MXN **					
7.2.3	PREPARACIÓN DE SALIDA DE DRENADO (GOTE) DE MANEJADORAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON INTERCONEXIÓN HASTA LINEA EXISTENTE O TIRO DIRECTO; A BASE DE TUBERÍA DE CPVC DE CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LÍNEA DE TRAYECTORIA, CONEXIONES, COLGANTEO, SOPORTERÍA, HABILITACIÓN, CONSUMIBLES, MISCELÁNEOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO. MANIOBRAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	SAL	3.00	\$ 1,837.04	\$ 5,511.12
Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 MXN **					
7.2	Total de HIDROSANITARIAS				\$ 58,137.24
** CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 MXN **					
7.3	MUEBLES DE BAÑO				
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIO WC A BASE DE TAZA Y TANQUE BAJO AMERICAN STANDARD MODELO CADET, COLOR BLANCO, JUNTA, PIJAS, CON COLOCACIÓN Y CONEXIÓN A SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIA. INCLUYE: PIJAS, JUNTA PROHEL, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ANTI HONGO, JUEGO DE HERRAJES, MATERIALES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	8.00	\$ 4,114.65	\$ 32,917.20

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMEDIACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 10/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.					
Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS 65/100 MXN **					
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO MCA. AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO, PARA FLUXOMETRO, MODELO ALLBROOCK FLOWISE INSTITUCIONAL O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 5,134.37	\$ 10,268.74
Precio Unitario: ** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 MXN **					
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CERÁMICO LAVABO OVALIN, CADET UNIVERSAL, COLOR BLANCO MARCA AMERICAN LÍNEA BÁSICA O SIMILAR, PARA MEZCLADORA MONOMANDO. INCLUYE PLANCHA PARA EMPOTRAR DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOPORTES DE BLOCK DE 4", CON ACABADO FINAL EN CERÁMICA IGUAL O SIMILAR A LA INSTALADA EN MUROS. INTERCONEXIÓN SANITARIA E HIDRÁULICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 5,238.23	\$ 41,905.84
Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 23/100 MXN **					
7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO, MCA. HELVEX, LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV122-1.9. INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLADORA, DE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN, INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 2,851.38	\$ 22,811.04
Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 MXN **					
7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUXOMETRO MECÁNICO DE OPERACIÓN DE PALANCA, MCA. HELVEX, MODELO 185-19, ACABDO CROMO, PARA MINGUITORIO, O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN, INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 6,850.89	\$ 20,552.67
Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 89/100 MXN **					
7.3.6	MAMPARA PARA SANITARIOS INSTITUCIONAL DE 1.60 Ó 1.80M DE ALTURA, A BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO ESMALTADO RESISTENTE A QUÍMICOS, MARCADORES DE TINTA PERMANENTE Y PINTURA EN AEROSOL, PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20, CON ESTRUCTURA PERIMETRAL MONOLÍTICA CON REFUERZOS INTERIORES, UNIONES ELECTROSOLDADA PROTEGIDAS CON PRIMARIO, PERIFERIA CON MOLDURA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 24 PARA WC PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2), WC STD (4) Y MINGITORIOS (3). P.U.O.T.	M2	15.92	\$ 3,198.15	\$ 50,914.55
Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 MXN **					
7.3	Total de MUEBLES DE BAÑO				\$ 179,370.04

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 11/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 04/100 MXN **					
7.4	ELECTRICAS				
7.4.1	SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLES, APAGADOR, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS). P.U.O.T.	SAL	53.00	\$ 1,119.54	\$ 59,335.62
Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 54/100 MXN **					
7.4.2	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA LÁMINA Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CODOS, COPLES, PLACA, APAGADOR, CONTACTO, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS). P.U.O.T.	SAL	18.00	\$ 1,218.16	\$ 21,926.88
Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 MXN **					
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED DE EMPOTRAR, DE 69W, DE 120-277V, GABINETE DE 61 X 1.21, CATALOGO S00576, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	20.00	\$ 4,644.37	\$ 92,887.40
Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 MXN **					
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED DE EMPOTRAR, DE 40W, DE 90-265V, GABINETE DE 61 X 61, CATALOGO S00575, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 4,031.70	\$ 40,317.00
Precio Unitario: ** CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 70/100 MXN **					
7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED DE EMPOTRAR DE 16W, CATALOGO L-5024-116 ANGULO 20°, MARCA MAGG O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 1,276.16	\$ 11,485.44
Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN **					
7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL TIPO NQOD 42 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X200 AMPERES SIN EQUIPO DE MEDICIÓN CAT. NQOD423L42 MARCA SQUARE D O SIMILAR, 3F-4H, 600 VCA, NEMA 1, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN PLANO. NO INCLUYE DERIVADOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 45,734.33	\$ 45,734.33
Precio Unitario: ** CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 MXN **					
7.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE DE 3X50 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE	PZA	3.00	\$ 1,937.45	\$ 5,812.35

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com

axis
CONSTRUCTORA

REMEDIACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 12/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
	SEMIP. P.U.O.T.				
Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN **					
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACION TAB "A" EN BAJA TENSION FORMADO POR 3-1/0 (F), 1-1/0(N), 1-8T ALOJADOS EN 1T-53MM DE DIAMETRO, INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, CAJAS REGISTROS, CAJAS, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SEGUN PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	45.00	\$ 1,334.93	\$ 60,071.85
Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 MXN **					
7.4.9	VERIFICACION ELECTRICA EFECTUADA POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE TRAMITES, PAGOS, REPORTES A LA SUPERVISION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 19,722.58	\$ 19,722.58
Precio Unitario: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 58/100 MXN **					
7.4.10	ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DE CALCULO PARA APROBACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	LOTE	1.00	\$ 17,402.27	\$ 17,402.27
Precio Unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 27/100 MXN **					
7.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE SOBREPONER PARA EXTERIORES, LEDS 39W, 2126 LUMENES, 5,000K, MULTIVOLTAJE, CUERPO ESCARPADO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MOD. TWR1 LED 1 50K, MVOLT DOB. MCA. LITHONIA LIGHTING WALLPACK. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 5,605.86	\$ 33,635.16
Precio Unitario: ** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 86/100 MXN **					
7.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 20 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	PZA	23.00	\$ 226.23	\$ 5,203.29
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 23/100 MXN **					
7.4.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE DE 2X30 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 330.63	\$ 330.63
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 63/100 MXN **					
7.4.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE DE 2X40 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 336.79	\$ 336.79
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 MXN **					
7.4.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE DE 3X60 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,790.46	\$ 1,790.46

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 13/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 46/100 MXN **					
7.4	Total de ELECTRICAS				\$ 415,992.05
** CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 MXN **					
7.5	AIRE ACONDICIONADO				
7.5.1	SUMINISTRO DE EQUIPO				
7.5.1.1	SUMINISTRO DE PAQUETE ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO-CALOR (HEAT-PUMP) CAPACIDAD 5 T.R. MARCA YORK O SIMILAR PARA OPERAR A 220/3/60, REFRIGERANTE 410 A, MODELO: YMGE60BNUMSWX O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 55,182.59	\$ 110,365.18
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN **					
7.5.1.2	SUMINISTRO DE UNIDAD MINISPLIT INVERTER FRIO- CALOR, CAPACIDAD 2 T.R. MARCA YORK, 220/1/60 REFRIGERANTE 410 A MODELO: YHKE24ZT6AMHORX, YHKE24ZJAXBORX O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 19,385.32	\$ 19,385.32
Precio Unitario: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN **					
7.5.1.3	SUMINISTRO DE SISTEMA DIVIDIDO FAN-COIL 1.5 T.R., BOMBA DE CALOR EVAPORADOR 40ERQ183B-E, CONDENSADOR CDQ13NB01800HAAA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 16,918.74	\$ 16,918.74
Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 74/100 MXN **					
7.5.1.4	SUMINISTRO DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE TEJADO MARCA SOLER & PALAU MODELO: TDH-800, PARA EXTRAER 335 CFM, R.P.M. 2,467, WATTS, 140 VOLTS, 127 NIVEL DE PRESION SONORA 53. WC H Y M. VE- 02-03. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 11,564.45	\$ 23,128.90
Precio Unitario: ** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MXN **					
7.5.1.5	SUMINISTRO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON MARCA SOLER & PALAU MODELO: CFP-300, WATTS 39, CFM 178, VOLTS 127, NIVEL DE PRESION SONORA 45. VE-01. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,799.67	\$ 3,799.67
Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN **					
7.5.1.6	SUMINISTRO DE EXTRACTOR AXIAL PARA BAÑO MARCA SOLER & PALAU MODELO: SILENT100 RPM 2,500, WATTS 13, VOLTS 127/1/60 CFM 50, NIVEL DE PRESION SONORA 261. VE-04-05. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 839.95	\$ 1,679.90
Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 MXN **					
7.5.1	Total de SUMINISTRO DE EQUIPO				\$ 175,277.71
** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 MXN **					
7.5.2	INSTALACION DE EQUIPO				
7.5.2.1	INSTALACION DE PAQUETE ACONDICIONADOR DE AIRE CAPACIDAD. 5 T.R. INCLUYE: BASE METALICA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, INSTALACION, CONEXIÓN DEL DREN, CONEXIÓN DE FUERZA ELECTRICA Y CONTROL, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 7,889.03	\$ 15,778.06
Precio Unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN **					

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com

axis
CONSTRUCTORA

REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 14/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
7.5.2.2	INSTALACION DE EQUIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREO, INSTALACION, FIJACION, TACONES ANTIVIBRATORIOS, BASE METALICA, CONEXIÓN DE TUBO LIQUIDO Y SUCCION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACIO COMPLEMENTOS GAS REFRIGERANTE, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 3,712.49	\$ 7,424.98
Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 49/100 MXN **					
7.5.2.3	INSTALACION DE EQUIPO SISTEMA DIVIDIDO FAN-COIL 1.5 T.R., BOMBA DE CALOR EVAPORADOR 40ERQ183B-E, CONDENSADOR CDQ13NB01800HAAA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,785.63	\$ 4,785.63
Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 MXN **					
7.5.2.4	INSTALACION DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE TEJADO PARA WC H Y M PUBLICO, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, BASE, TAQUETES, TORNILLERIA, CONEXIÓN DEL DUCTO, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE, VE-02-03. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 2,088.27	\$ 4,176.54
Precio Unitario: ** DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 27/100 MXN **					
7.5.2.5	INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON MODELO: CFP-300 INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, BASE, TAQUETES, TORNILLERIA, CONEXIÓN DEL DUCTO, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE, VE-01. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,682.23	\$ 1,682.23
Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 MXN **					
7.5.2.6	INSTALACION DE EXTRACTOR DE PLAFON PARA BAÑO INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, BASE, TAQUETES, TORNILLERIA, CONEXIÓN DEL DUCTO, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE, VE-03-04-05. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,015.13	\$ 2,030.26
Precio Unitario: ** UN MIL QUINCE PESOS 13/100 MXN **					
7.5.2	Total de INSTALACION DE EQUIPO				\$ 35,877.70
** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 MXN **					
7.5.3	DISTRIBUCION DE AIRE				
7.5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA LISA PARA FABRICACION DE DUCTOS CALIBRE 24 Y 26, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, TRAZO, DOBLADO, INSTALADO, NIVELACION, FIJACION, GRAPAS, ZETAS, SOPORTERIA Y DESPERDICIO FUERA DE OBRA.. P.U.O.T.	KG	857.00	\$ 78.89	\$ 67,608.73
Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN **					
7.5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO. P.U.O.T.	M2	86.00	\$ 139.22	\$ 11,972.92
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN **					
7.5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR MODULAR 24" X 24" X 10". P.U.O.T.	PZA	16.00	\$ 890.59	\$ 14,249.44
Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 59/100 MXN **					
7.5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEREJILLA PARA RETORNO 20" X 14". P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 528.60	\$ 2,114.40

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TEL'S (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En
Av. Mirador esq. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 15/15

Presupuesto					
No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNIT	IMPORTE
Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/100 MXN **					
7.5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION 8" X 4"	PZA	8.00	\$ 227.60	\$ 1,820.80
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 MXN **					
7.5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION 8" X 6" . P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 238.08	\$ 238.08
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 MXN **					
7.5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PASO EN PUERTA 14" X 6". P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 621.15	\$ 621.15
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 15/100 MXN **					
7.5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PASO EN PUERTA 12" X 8". P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 560.47	\$ 1,120.94
Precio Unitario: ** QUINIENTOS SESENTA PESOS 47/100 MXN **					
7.5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE ACERO 1.50 X 1.20 METROS DE FIERRO ANGULO 1 1/2 X 3/16 CON PORTA CANDADO Y CANDADO PARA UNIDAD PAQUETES. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 3,102.25	\$ 6,204.50
Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO DOS PESOS 25/100 MXN **					
7.5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE ACERO .90 X .45 X 32 DE FIERRO ANGULO 1 1/2 X 3/16 CON PORTA CANDADO Y CANDADO PARA UNIDADES CONDENSADORAS. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 2,258.81	\$ 4,517.62
Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 MXN **					
7.5.3	Total de DISTRIBUCION DE AIRE				\$ 110,468.58
** CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN **					
7.5	Total de AIRE ACONDICIONADO				\$ 321,623.99
** TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 99/100 MXN **					
7	Total de INSTALACIONES				\$ 978,363.85
** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 85/100 MXN **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1,681,062.74
** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 74/100 MXN **					
				IVA 16.00 %	\$ 268,970.04
				Total	\$ 1,950,032.78
** UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. **					

Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com

