



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-M/005

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000009

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE FEBRERO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/18-AT-012 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-51351010001-999999-04-07001-131-000-02K0904-35101-1-4-PD18-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$738,184.06

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS CASTAÑEDA

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
DIRECCION



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M005
2019-PDMREF/18-OP-012

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA					
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).	PLANTA BAJA						
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS DE ALFOMBRAS, LAMPARAS, TUBERIAS, TABLA-ROCA, LOSETA VINILICA, PERSIANAS, PLAFON, PERFILES DE ALUMINIO, INCLUYE CARGA Y FLETE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	65.00	116.10			8,753.94
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR 61 X 61 ALBATOONE CON T.ESMALTADA SUSPENSION OCULTA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	46.61	462.05			24,981.93
		CAJILLO DE TABLA-ROCA DE 1/2" ESTRUCTURADO CON CANAL DE 2 3/8". SUMINISTRO, DESARROLLO DE 20 * MTS X 3.58MTS + 20 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.72	328.20			8,268.06
		CORTE EN PISO DE MARMOL PARA ALINEAR CON CERAMICA NUEVA, REALIZADO CON DISCO DE CORTE DE TAMBOR CONTINUO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.21	75.30			1,066.52
		LOSETA DE CERAMICA, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	74.79	53.96			4,581.38
		PASTA PARA NIVELACION, A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO, ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM, PARA RECIBIR CERAMICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DEL ESTACIONAMIENTO A VESTIBULO DE PLANTA BAJA, TRABAJOS EN HORAS FUERA DE OFICINA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	97.53	133.10			15,058.24
		PASTA PARA COMPENSAR DESNIVEL EN FRME DE CONCRETO, A BASE DE ADHESIVO RAPID GRIS, PROMEDIO DE 4 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.44	46.50			5,525.61
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOPULS DE 1". 1/2". INCLUYE CODOS, CONECTORES, TAPONES, COPLER, TAPON CACHUCHA GALVANIZADA PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MTS	18.00	488.13			10,192.15
		ESTACIONAMIENTO PARA RETIRO DEL MISMO, DETALLES EN PINTURA, REPARACION DE PLAFONES Y MUROS DE TABLA-ROCA ANTERIORMENTE REPARADOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JORN	33.00	715.70			27,397.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM, DIMENSIONES DE 0.71 MT X 2.07 EN MARCO DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	1,086.10			3,779.63
		24 PISO ESQUINA BANCO						0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION MURO DE TABLA, ROCA 1/2, 2 CARAS, ESTRUCTURA CON CANAL, Y POSTES DE 2 1/2", REDIMIX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	13.73	313.50			4,953.05
		PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSELO O SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO DE TABLA-ROCA SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE BELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO.	PZA	85.51	53.12			5,269.06

MODIFICACION

ING. IGNACIO RAMIREZ GARCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHUESP-PAES, DEL 10 DE AGOSTO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MYRA MARTINEZ GARCIA.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF18-OP-40005
2019-PDMREF18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.84 MTO X 0.50 MTO., FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERIL METALICO PTC DE 1 1/2". CUBIERTA DE CERAMICA 60 X 60 CATANIA DE INTERCERAMIC, 2 LAVABOS RECTANGULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER, INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE TEMPORIZADORA RUSCH, CROMADA, MARCA RUGO. MANO DE OBRA, MATERIAL DE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	10,250.8000	23,805.06
		MEZANINE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CODOS, TEE, YEE, TRAZO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	2.66	165.12	509.49
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CODOS, TEE, YEE, TRAZO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.60	115.50	80.39
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDIA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-12, COPLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	164.54	65.98	12,593.37
		INSTALACION MONTAJE Y TENDIDO DE ALIMENTADOR ELECTRICO, CON CABLE DE COBRE CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO POR: 1 METROS DE THWLS-12	ML	42.97	13.93	654.34
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN BAÑO TIPO LED 40,000 HRS, 18 W, 2,000 LUMENES, OPALINA, TUBO LED, VIDRIO CON BASE, FRIO BLANCO, MODELO ATUQUA DE ARTLITE	PIEZAS	1.00	381.22	419.02
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR 110V SENCILLO, MONTADO EN CAJA GALVANIZADA EMPOTRADA EN MURO, COLOR BLANCO MARCA LEVITON, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZAS	1.00	52.13	60.47
		REPARACION DE PLAFON EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICADO A BASE DE 1 TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO, 0.50 MTS DE ANCHO, 0.50 MTS DE LARGO, Y UNA ESTRUCTURA INFERIOR DE POLIN DE 2 CAL 14 A CADA 1.50 MTS, ANCLADA A EL PISO Y A LOS MUROS COLINDANTES, TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ATORNILLADO A LA ESTRUCTURA SUPERIOR, PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24.07	1,255.50	36,171.91
		REPARACION DE PLAFON EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICADO A BASE DE 1 TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO, 0.50 MTS DE ANCHO, 0.50 MTS DE LARGO, Y UNA ESTRUCTURA INFERIOR DE POLIN DE 2 CAL 14 A CADA 1.50 MTS, ANCLADA A EL PISO Y A LOS MUROS COLINDANTES, TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ATORNILLADO A LA ESTRUCTURA SUPERIOR, PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1,046.40	22.79	27,653.05
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO, CON CABLE DE COBRE CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO POR: 1 METROS DE THWLS-10, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	86.00	182.15	18,171.28
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ELECTRICO, CON CABLE DE COBRE CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO POR: 1 METROS DE THWLS-10, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	121.00	260.95	38,434.14
		REPARACION DE PLAFON DE TABLA ROCA EN PASILLOS, RETIRAR HOJA DE TABLA ROCA DAÑADA POR GOTERAS, COLOCAR HOJAS NUEVAS, INCLUYE: RESANE, PERFACINTA, PINTURA A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6.71	281.64	2,192.17
		REPARACION DE PLAFON DE TABLA ROCA EN PASILLOS, RETIRAR HOJA DE TABLA ROCA DAÑADA POR GOTERAS, COLOCAR HOJAS NUEVAS, INCLUYE: RESANE, PERFACINTA, PINTURA A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	258.37	90.81	27,216.59
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE CABLE QTO ALAMBRE (PAQUETE DE 4), DE 50 CMS DE LARGO PARA COLGAR LAMPARAS-PANEL DE 1,22 X 0.61 MTS, INCLUYE TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00	154.90	1,976.52
			SUB-TOTAL			

MODIFICACION

MODIFICACION

ING. IGNACIO RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 004-2018 CHINDEFI PUES, DEL 10 DE MARZO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. RAQUEL GARCIA GALVAN.

2019-PDMREF/18-OP-M/005
2019-PDMREF/18-OP-012

ING. IGNACIO RAMÍREZ SUÁREZ

2019-PDMREF/18-OP-M/005
2019-PDMREF/18-OP-012

MODERN ACTION

Página 4 de 4