

Doña



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-M/007

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000009

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE MARZO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN LA REDACCION, DEL ACRONIMO DEL OFICIO DE APROBACION, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/18-OP-012 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-51351010001-999999-04-07001-131-000-02K0904-35101-1-4-PD18-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$738,184.06

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANNINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



08 MAR 2019
1049
RECIBIDO
DIRECCIÓN

ATENTAMENTE



11 MAR 2019
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



13 MAR 2019
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
 2019-PDMREF18-OP-M007
 2019-PDMREF18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA					
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO COMERCIAL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO). No. EXPEDIENTES: 2018OP00009	PRESUPUESTO PLANTA BAJA						
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS DE ALFOMBRAS, LAMPARAS, TUBERIAS, TABLA-ROCA LOSETA VINILICA, PERSIANAS, PLAFON, PERFILES DE ALUMINIO, INCLUYE CARGA Y FLETE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	85.00	116.10			8,753.94
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RECTANGULAR 61 X 61 AURATONE CON T ESMALTADA SUSPENSION OCULTA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	46.61	462.05			24,981.53
		CAJILLO DE TABLAROCA DE 1/2" ESTRUCTURADO CON CANAL DE 2.58", ESQUINERO, DESARROLLO DE .20 * MTS X .56MTS * 20 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.72	328.20			8,269.06
		CORTE EN PISO DE MARMOL PARA ALINEAR CON CERAMICA NUEVA, RELINDEO CON DISCO DE CORTE DE TAMBORE CONTINUO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.21	75.30			1,066.52
		DESBASTE DE FIRME- LOSA DE CONCRETO CON CINCELAJORA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	74.79	93.96			4,881.38
		PASTA PARA NIVELACION A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO, ARENA 1-3, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS. PARA RECIBIR CERAMICA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DEL ESTACIONAMIENTO A VESTIBULO DE PLANTA BAJA, TRABAJOS EN HORAS FUERA DE OFICINA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	97.53	133.10			15,098.24
		PASTA PARA COMPENSAR DESNIVEL EN FIRME DE CONCRETO, A BASE DE CEMENTO RAPID GRIS, PROMEDIO DE 4 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.44	48.50			5,525.61
		CONECTOR OF. SOPORTERIA APERTURA DE HUECOS EN LOSA, RANJURA EN MUROS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MTS	18.00	488.13			10,192.15
		ESTACIONAMIENTO PARA RETIRO DEL MISMO, DETECCION DE SERVICIOS EXISTENTES EN EL NIVEL Y LIMPIEZA DE TABLAROCA ANTERIOR EN EL INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	JORN	33.00	715.70			27,387.00
		0.71 MT X 2.01 EN MARCO DE MADERA EN EL INCLUYE SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	1,086.10			3,779.63
		2do PISO ESQUINA BANCO						0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION MURO DE TABLA, ROCA 1/2, 2 CARAS, ESTRUCTURA CON CANAL Y POSTES DE 2 1/2". INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	13.73	313.50			4,993.05
		PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSELO O SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO DE TABLA-ROCA, SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO.	PZA	95.51	53.12			5,269.06
					SUB-TOTAL			119,987.58

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDEB-PRUEBA DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTAL MARIA JOSE GARCIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF18-OP-M007
2019-PDMREF18-OP-012

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019							2019 PDNREF18-OP-012	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLAZA SAN JUAN DE LOS RIOS) SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO.	PRESUPUESTO						
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.84 MTO X 0.80 MTO, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO 1"10 DE 1"12, CUBIERTA DE CERAMICA 60 X 60 CATANA DE INTERCERAMIC, 2 TUBOS RECTANGULARES CARASCO ACCENT PARA SOBREPONER, INCLUIE TRAMPA DE PVC, LLAVE TEMPORIZADORA PUSH CRONADA, MARCA RUGO, MANO DE OBRA, MATERIAL DE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00		10,250.8000	20,501.60	
		MEZANINE						
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUIE: CODOS, TEE, YEE, TRAZO, PEGAMENTO PARA SU HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.66		165.12	505.49	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 80 MM DE DIAMETRO, INCLUIE: CODOS, TEE, YEE, TRAZO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.60		115.50	69.30	
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYOSA, INCLUIE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE PDG-12, COPLES, CURVAS, SOPORTES Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	164.54		65.98	12,553.37	
		MONTAJE Y TENDIDO DE ALIMENTADOR ELECTRICO, CON CABLE DE COBRE CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO POR: 1 METRO DE THWLS-12	ML	42.97		13.93	694.34	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN BAÑO TIPO LED 40,000 HRS, 18 W, 2000 LUMENS, OPALINA, TUBO LED, VORIO CON BASE, FRIO BLANCO, MODELO ATOMIDA DE ARTITE	PIEZAS	1.00		361.22	419.02	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR 110V, SERVICIO, MONTADO EN CAJA GALVANIZADA EMPOTRADA EN MURO, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, INCLUIE: SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZAS	1.00		52.13	60.47	
		EJECUCION EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICADO A BASE DE 1 ESTRUCTURA SUPERIOR DE POLIN DE 4" CAL. 1/4 A CADA 40 CMS, EN SENTIDO LARGO, Y UNA ESTRUCTURA INFERIOR DE POLIN DE 4" CAL. 1/4 A CADA 150 MTS, ANCLADA A EL PISO Y A LOS MUROS COLINDANTES, TRIPLAY DE PISO DE 5/8" ATORNILLADO A LA ESTRUCTURA SUPERIOR, PARA RECEBIR LOSETA DE TUBERIA, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.07		1,295.50	36,171.91	
	MODIFICACION	CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO POR: 1 METRO DE THWLS-10, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1,046.40		22.79	27,563.05	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA-REGISTRO ELECTRICA FS 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4- 1/2" INSTALADA EN SOPORTE METALICO, MURO DE TABLA ROCA, DE LADRILLO, O ENTRE TUBERIAS COLGADAS DE OBRA, INCLUIE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	86.00		182.15	18,171.28	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE ARROW HART (3522626RN) NEMA 5-15R BIPOLAR 3 HILOS, GRADO INDUSTRIAL CONEXION TRASERA Y LATERAL TIERRA AISLADA, TAPA ARROW 9700MA DOBLE COLOR NARANJA, CAJA METALICA FSC 2" X 4", CONECTOR, TAQUETES, CONEXION, PRUEBAS, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	121.00		280.95	38,434.14	
		REPARACION DE PLAFON DE TABLA ROCA EN PASILLOS, RETIRAR HOJA DE TABLA ROCA DANADA POR GOTERAS, COLOCAR HOJAS NUEVAS, INCLUIE: RESANE, PERFACITA, PINZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.71		281.64	2,182.17	
		IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO FIBRADO 5 AÑOS, ZOLAR SUI, DE BAJA VISCOSIDAD, INCLUIE RESANE DE DESGASTE EN SUPERFICIES, SELADO DE DUCTOS, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	258.37		90.81	27,216.59	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE CABLE Q10 ALAMBRE (3/16") DE 50 CMS DE LARGO PARA COLGAR LAMPARAS- PANEL DE 1'22 X 0.61 MTS, INCLUIE: RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00		154.90	1,576.52	
SUB-TOTAL						190,987.81		

ING. IGNACIO MARTINEZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHH/DESP/PLANEACION, FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. VILMA ELIZABETH CAMPOS GALVAN.

2019-PDMREF/18-OP-M/007
2019-PDMREF/18-OP-Q12

ING. IGNACIO RAMÍREZ SUÁZU

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF18-OP-M007
2019-PDMREF18-OP-012

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				CONCEPTO				CANTIDAD		SUB-TOTAL	
				PRESUPUESTO				UNIDAD DE MEDIDA			
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).	No. EXPEDIENTES: 2019OP00009		6o PISO							
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO RECTIFICADO ASPEN GRIS 60 X 60 CMS DE CASTEL, BOQUILLA CON SEPO, COLORES: 2MM, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS, CORRECTA EJECUCION, OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				M2	23.89	488.10	13,526.42
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLA ROCA BLANCO DE 1/2" DE ESPESOR, COLGADO CON ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TRENZADO, CAVALETA DE 3/4" @ 1.20 M Y LISTON METALICO @ 0.60 M, TEPALADO Y RESANADO PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EFICIENCIA.				M2	16.87	248.90	4,870.77
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO 2 CARAS A BASE DE TABLA ROCA BLANCO, RESANADO PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.				M2	36.80	304.11	12,581.65
				PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSEL O SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO Y PLAFON DE TABLA-ROCA, SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, MATERIAL DE RESANE, DESPRENDIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO				M2	155.12	52.50	9,446.81
				CAJO - CANCEL DIMENSIONES DE 1.88 MTS X 2.30 MTS, DIVIDIDO 1 FLUO Y 1 PUERTA SENCILLA, UBICADOS EN: OFICINA DE LA TESORERA, OFICINA CONTROL PRESUPUESTAL				PZA	1.00	11,138.00	12,920.08
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR LEVITON 5601-W DECORA 110V SENCILLA, MONTADO EN CAJA FSC 2 X 4, PARA TUBERIA DE 3/4" CORRECTA EJECUCION, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA	22.00	184.89	4,718.39
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CAJA FSC 2 X 4, PARA TUBERIA DE 3/4" COLGADA DE LOSA, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA	46.00	238.89	12,640.45
				ACERTURA DE HUECOS EN TABLAROCA PARA ALQUAR VENTANAS O PUERTAS, INCLUYE ESQUINERO PLASTICO EN ARISTAS, RESANE, PULIDO Y AFINE CON REDIMAX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				M2	9.97	234.43	2,712.48
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FLUO EN ALUMINIO NATURAL, DE 3" DIMENSIONES .88 X 2.40 MT CON VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA	7.00	3,872.93	31,448.19
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE 1.21 X 2.81 MTS, CON ANTEPECHO DE 40 CMS DE ALTURA Y LATERAL DE 24 CMS, FABRICADO EN ALUMINIO MODIFICADO NATURAL, CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA	1.00	7,237.20	8,395.15
				NOTA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CRISTAL CLARO 6 MM, DIMENSIONES DE 3.70 X 2.40 M, INCLUYE PUERTA, DOBLE DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, 2 FLOS DE 0.95 X 2.40, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA	1.00	18,602.12	21,578.46
				DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 2 CARAS, CONSTRUIDO A BASE DE CANAL Y POSTES GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 26, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOMODO DE MATERIAL, SOBRE EL CUAL SE MONTAN 10 MTS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				M3	10.65	47.60	508.05
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE CRISTAL, TEMPALADO DE 9 MM, DIMENSIONES 3.23 MTS X 2.40 MTS, INCLUYE PUERTA DOBLE DE 1.80 X 2.40, FLUO DE 1.23 X 2.40, KIT DE HERRAJES, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 MTS, CHAPA Y CONTRA CHAPA, ANGULOS DE SUECCON TITAN, CORRECTA EJECUCION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA	1.00	41,950.20	48,682.23
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIL METALICO 6" X 2" CAL. 14 INCLUYE ANCLAS A BASE DE TAQUETES PARA CONCRETO DE 3/4" MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				ml	34.93	544.28	22,053.57
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM FLUADOS CON SUECCON EN VENTANA METLICA, EN FACHADA COLINDANTE, INCLUYE RETIRO DE CRISTALES QUEBRADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				M2	17.00	388.97	7,276.09
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PLASTICA DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 6o PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				LOTE	1.00	31,214.30	36,208.59
				SUB-TOTAL							250,027.59
				TOTAL							738,184.06

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP/ADM/0004-19, DEL 10 DE MARZO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA ESTHER CAMPOS GALVAN.