



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-M/010

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000017

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE ABRIL DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA Y MODIFICACION EN NUMERO DE PROYECTO, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/18-OP-012 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$738,184.06

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANNINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



RECIBIDO
02 ABR 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
02 ABR 2019
DIRECCION



RECIBIDO
03 ABR 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/18-OP-M010 2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).	PRESUPUESTO					
		PLANTA BAJA					
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE DESMONTAJES DE ALFOMBRAS, TUBERIAS, TABLA-ROCA, LOSETA VINILICA, PERSIANAS, PLAFON, PERFILES DE ALUMINIO, INCLUIVE CARGA Y FLETE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	65.00	116.10	6,753.94	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR 61 X 61 ALBATORNE CON T ESMALTADA SUSPENSION OCULTA, INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	46.61	462.05	24,981.50	
		CAJILLO DE TABLA-ROCA DE 1/2" ESTRUCTURADO CON CANAL DE 2 5/8". INCLUIVE DESARROLLO DE 20 * MTS X 35MTS + 20 MTS, INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.72	328.20	6,269.06	
		CORTE EN PISO DE MARMO, PARA ALINEAR CON CERAMICA NUEVA, REALIZADO CON DISCO DE CORTE DE TAMBORE CONTINUO, INCLUIVE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.21	73.30	1,066.52	
		LOSETA DE CERAMICA, INCLUIVE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	74.79	53.96	4,681.38	
		PASTA PARA NIVELACION A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS, PARA RECIBIR CERAMICA INCLUIVE ACARREO DE MATERIAL DEL ESTACIONAMIENTO A VESTIBULO DE PLANTA BAJA, TRABAJOS EN HORAS FUERA DE OFICINA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	97.53	133.10	15,059.24	
		PASTA PARA COMPENSAR DESNIVEL EN FRME DE CONCRETO, A BASE DE ADHESIVO RAPID GRIS, PROMEDIO DE 4 MM, INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.44	46.50	5,525.61	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 1". INCLUIVE CODOS, CONECTORES, TAPONES, COPILES, TAPON CACHUCHA GALVANIZADA, MARCAJE, PINTURA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MTS	18.00	498.13	10,192.15	
		REPARACION DE PLAFONES Y MUROS DE TABLA-ROCA ANTERIORMENTE INCLUIVE PERSIANAS, INCLUIVE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	JORN	33.00	715.70	27,397.00	
		0.71 MT X 2.01 EN MARCO DE MADERA EXISTENTE INCLUIVE SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	1,098.10	3,779.63	
		20 PISO ESQUINA BANCO				0.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION MURO DE TABLA-ROCA 1/2, 2 CARAS, ESTRUCTURA CON CANAL Y POSTES DE 2 1/2". REDMIX, INCLUIVE MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	13.73	313.50	4,993.05	
		PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSEL O SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO DE TABLA-ROCA SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA, INCLUIVE BELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO.	PZA	53.12	53.12	5,289.06	
					SUB-TOTAL		119,967.58

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE INVENTARIO Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHUESEP, RESOLUTIVO DE FOLIO 3 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA MARIA ELENA CAMPOS GALVAN.

2019-PDMREF/18-OP-M/010
2019-PDMREF/18-OP-012

CONCLUSIÓN

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/18-OP-M010 2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO). No. EXPEDIENTES: 2019OP00017	PRESUPUESTO				0.00
		2º PISO TORRE				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS PARA CABALLEROS. EN 20 X 30 LINEA ASPEN EN COLOR HUESO DE VITROMECH, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.91	343.45	3,348.16
		MONTAJE Y TENIDO DE TUBERIA JUPITER O PIDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR: UN METRO DE TUBERIA DE POG-1/2, CORLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	216.37	84.89	21,305.47
		INSTALACION DE COLOCACION DE PERIL METALICO 6" X 2" CAL. 14 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	26.68	543.59	16,949.57
		ANCLAS A BASE DE TAQUETES PARA CONCRETO DE 3/4" MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
		SOBRE PISO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICADO A BASE DE 1 ESTRUCTURA SUPERIOR DE POLIN DE 4" CAL 14 A CADA 40 CMS, EN SENTIDO LARGO, Y UNA ESTRUCTURA INFERIOR DE POLIN DE 4" CAL 14 A CADA 1.50 MTS, ANCLADA A EL PISO Y A LOS MUROS COLINDANTES, TRIPLAY DE PINO DE 1.80 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.87	1,250.20	37,221.24
		RETIRO DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS METALICAS, COLOCACION DE VIDRIOS NUEVOS DE 4 MM, DIMENSIONES DE 0.75 MTS X 1.30 MTS ADHERIDOS CON SILICON NEGRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	5.00	4,210.20	24,419.16
		RETIRO DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS METALICAS, COLOCACION DE VIDRIOS NUEVOS DE 4 MM, DIMENSIONES DE 0.75 MTS X 1.30 MTS ADHERIDOS CON SILICON NEGRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	6.00	528.04	3,675.16
		CRISTAL CLARO DE 6 MM, PIVOTES DESCENTRADOS, CHAPA TIPO PALETA, CIERRA PUERTAS, PASADORES DE MAROMA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	12,979.42	45,168.38
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA, DIMENSIONES DE 0.90 MTS X 2.60 MTS, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SERIE 175, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	5,962.20	6,916.15
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA EN MOSTRADOR EN ATENCION AL PUBLICO, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1" DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 1.10 MTS, CRISTAL CLARO DE 6 MM, TRASLAPADOS EN FORMA VERTICAL DIVIDIENDO 2 CRISTALES DE 45 CMS Y 1 DE 90 CMS, CANTOS PULIDOS, SOPORTE METALICO DE PERIL DE 1" CAL 20, BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4,889.28	5,683.16
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PANORAMICA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 6 MM, DIMENSIONES 1.35 MTS X .85 MTS, INCLUYE CORREDIZA, MOSQUITERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,917.84	3,394.69
		MANIPARA PARA DIVISION DE MINGOTARIOS PARA S.S. FABRICADA EN LAMINA METALICA DE 2.5 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,230.00	1,426.80
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA DE 12 MM, INSTALADA SOBRE TRIPLAY DE PINO, INCLUYE PEGAMENTO ELASTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.98	1,426.28	7,102.12

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP-PRIS, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA GUERENA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/010
2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).	PRESUPUESTO 5to PISO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO RECTIFICADO ASPEN GRIS 60 X 60 CMS DE CASTEL, BOQUILLA CON SEPARADOR DE 2MM, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLA ROCA BLANCO DE 1/2 DE ESPESOR, COLGADO CON ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TREZADO, CANALETA DE 3/4" @ 1.20 M. Y LISTON METALICO @ 0.60 M, TERPEADO Y RESANADO PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO 2 CARAS, ALAMBRE DE TABLA ROCA BLANCO DE 1/2 DE ESPESOR, CANALES Y POSTES METALICOS DE 2 1/2" CAL 26, TERPEADO, RESANADO Y PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION. PINTURA UNICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSEL O SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO Y PLAFON DE TABLA ROCA SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO CALD.- CANCEL DIMENSIONES DE 1.88 MTS X 2.30 MTS, DIVIDIDO 1 FIJO Y 1 PUERTA SENCILLA, UBICADOS EN: OFICINA DE LA TESORERIA, OFICINA CONTROL PRESUPUESTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR LEVITON 500W/4W DECORA 110V SENCILLO, MONTADO EN CAJA FSC 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4" SUELO, SOBREPUESTA EN MUROS, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CAJA FSC 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4" COLGADA DE LOSA, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION APERTURA DE HUECOS EN TABLAROCA PARA ALOJAR VENTANAS O PUERTAS, INCLUYE ESQUINERO PLASTICO EN ARISTAS, RESANE, PULIDO Y AFINE CON FREZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO EN ALUMINIO NATURAL DE 3" DIMENSIONES .89 X 2.40MT CON VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE 1.21 X 2.01 MTS, CON ANTEPECHO DE 40 CMS DE ALTURA Y LATERAL DE 24 CMS, FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CED.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CRISTAL CLAROS MM, DIMENSIONES DE 3.70 X 2.40 M, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUERTA DOBLE DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, 2 FIJOS DE 0.60 M X 2.40, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 2 CARAS, CONSTRUIDO A BASE DE CANAL Y POSTES GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL 26, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOMODO DE MATERIAL SOBREPANTE A UNA DISTANCIA DE 10 MTS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE CRISTAL, TEMPLADO DE 9 MM, DIMENSIONES 3.23 MTS X 2.40 MTS, INCLUYE PUERTA DOBLE DE 1.80 X 2.40, FIJO DE 1.23 X 2.40, KIT DE HERRAJES, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 MTS, CHAPA Y CONTRA CHAPA, ANGULOS DE SUJECION TITAN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIL METALICO 6" X 2" CAL 14 INCLUYE ANCLAS A BASE DE TAPUETES PARA CONCRETO DE 3/4" MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM FIJADOS CON SILICON EN VENTANA METALICA, EN FACHADA COLINDANTE, INCLUYE RETIRO DE CRISTALES QUEBRADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 6to PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8" LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPILES, PEGAMENTO CEMENTO CATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	23.89	488.10	13,526.42
			M2	16.87	246.90	4,870.77
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000017		M2	36.80	304.11	12,981.85
			M2	155.12	52.50	9,446.81
			PZA	1.00	11,138.00	12,920.08
			PZA	22.00	184.89	4,718.39
			PZA	46.00	236.89	12,640.45
			M2	9.97	234.43	2,712.48
			PZA	7.00	3,872.90	31,448.19
			PZA	1.00	7,237.20	8,355.15
			PZA	1.00	18,602.12	21,578.46
			M3	10.65	47.60	588.05
			PZA	1.00	41,950.20	48,662.23
			ml	34.93	544.28	22,053.57
			M2	17.00	366.97	7,276.09
			LOTE	1.00	31,214.30	36,208.59
					SUB-TOTAL	258,027.59
						738,184.06

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP PREP. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, ASIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. ANA LUCIA CAMPOS GARCIA