

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA



Presupuesto						
Carac 1	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
TAPIADOS						
1	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	m2	831.4781	\$	571.67	\$ 475,331.09
2	RETIRO DE MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA.DE OBRA.	PZA	9.0000	\$	357.02	\$ 3,213.18
3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA.	PZA	16.0000	\$	452.11	\$ 7,233.76
4	ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	221.2500	\$	101.74	\$ 22,509.97
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	259.9500	\$	8.88	\$ 2,308.36
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	163.0000	\$	199.43	\$ 32,507.09
Total de TAPIADOS					\$	543,103.45
Subtotal de Presupuesto					\$	543,103.45
					Impuesto	\$ 86,896.55
					Total	\$ 630,000.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA
ETAPA

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
Materiales						
AGUA	AGUA	m3	18.20937	\$ 5.70	\$ 103.79	0.03
BLOCK15X20X	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM	pieza	10,393.47625	\$ 11.60	\$ 120,564.32	29.30
CEMGRIS	CEMENTO GRIS PORTLAND	ton	19.48320	\$ 3,460.00	\$ 67,411.87	16.38
GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	38.99632	\$ 202.50	\$ 7,896.75	1.92
POLVILLO	ARENA	m3	31.44899	\$ 212.00	\$ 6,667.19	1.62
Total de Materi					\$ 202,643.92	49.25
Mano de Obra						
2 PEONESACC	2 PEONES ACARREANDO	jor	18.54518	\$ 919.50	\$ 17,052.29	4.14
ALBAÑIL	ALBAÑIL	jor	105.73476	\$ 847.60	\$ 89,620.78	21.78
OFICIAL	OFICIAL DE OBRA	jor	0.48000	\$ 847.60	\$ 406.85	0.10
PEON	PEON DE OBRA	jor	149.04099	\$ 465.31	\$ 69,350.26	16.86
Total de Mano					\$ 176,430.18	42.88
Herramienta						
%HERRAMIEN	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 145,832.44	\$ 4,374.97	1.06
Total de Herram					\$ 4,374.97	1.06
Equipo						
AMAPE-040	CAMION VOLTEO DINA DE 7M3 CAPACIDAD	hora	64.45346	\$ 316.78	\$ 20,417.57	4.96
RETROH	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 300D	hora	9.78000	\$ 430.25	\$ 4,207.85	1.02
REVOLV	REVOLVEDORA DE UN SACO A GASOLINA	hora	58.20347	\$ 57.85	\$ 3,367.07	0.82
Total de Equip					\$ 27,992.49	6.80
TOTAL DEL RE					\$ 411,441.56	100.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESUPUESTO

FECHA: **05/04/2019**

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO

	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	COSTO UNITARIO C/IVA	IMPORTE TOTAL
1	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2	m2	831.4781	571.67	475331.09
2	RETIRO DE MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA	pza	9	\$ 357.02	3213.18
3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA	pza	16	\$ 452.11	7233.76
4	ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	221.25	\$ 101.74	22509.98
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	m2	259.95	\$ 8.88	2308.36
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	163	\$ 199.43	32507.09
				SUBTOTAL	543,103.45
				IVA	86,896.55
				TOTAL	630,000.00