



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. #5212, COL. SANTA ROSA C.P 31050
TEL(614) 4-35-93-25



OBRA:
BACHEO CON MEZCLA EN FRIO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH. A 22 DE ABRIL DE 2019
CONTRATO:
INICIA:
DURACION:
TERMINA:

PRESENTE.-

12.- CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

No.	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE EN \$
1	EP.-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROCARPETA ASFALTICA EN FRIO DE ESPESOR VARIABLE PARA BACHEO, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE LA MEZCLA DE 1/4" DE BANCO QUE ELIJA LA CONTRATISTA, UTILIZANDO MICRO ASFALTADORA DEL MUNICIPIO, AGREGADO FINO BIEN GRANULADO, FILLER MINERAL, EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO LATEX AL 3% Y RESIDUO ASFALTICO DEL 63%, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	143.00	\$ 5,697.96	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS. 92/100 M.N.	\$ 814,808.28
2		COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO PARA BACHEO PROFUNDO DE HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR MICRICARPETA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, REPOSICION CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, COMPACTACION, RETIRO DE ESCOMBRO, HUMECTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2170.79	\$ 61.17	SESENTA Y UN PESOS. 42/100 M.N.	\$ 132,787.22

Subtotal presupuesto

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. 50/100 M.N.

\$ 947,595.50
I.V.A. 16% \$ 151,615.28
Total \$ 1,099,210.78

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS. 78/100 M.N.

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO