



PRESUPUESTO					Total
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
1	CARPINTERIA Y HERRERIA				SETECIENTOS SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. \$ 706,062.78
2	ACABADOS				CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 54/100 M.N. \$ 170,150.54
3	INSTALACION ELECTRICA				CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. \$ 149,995.20
4	CLIMATIZACION DE EDIFICIO EN NIVEL 5				NOVECIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. \$ 912,094.59
5	BOVEDA (EN PLANTA BAJA)				CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. \$ 157,259.65
6	COCINETA				NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. \$ 93,919.20
7	DESPACHO TESORERIA				CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. \$ 14,267.00
8	SANITARIOS				SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 78/100 M.N. \$ 743,303.78
9	SEÑALETICA				SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. \$ 68,451.00
Subtotal de Presupuesto					\$ 3'015,503.74
					IVA 16% \$ 482,480.60
					Total \$ 3'497,984.34

000594

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
1	CARPINTERIA Y HERRERIA				Total
1.1	PUERTAS DE SEGURIDAD Y EXISTENTES				
1.1.1	CONSTRUCCION DE MARCO PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO SECCION DE 15X20CMS ARMADO CON 4 VS NO. 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20CMS. PARA ALOJAR CHAPA DE BARRA ANTIPANICO , INCLUYE DEMOLICION MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. (EN PUERTAS DE SEGURIDAD EN CADA PISO HACIA LAS ESCALERAS)	pza	2.00	\$ 2,940.87	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 M.N.
					\$ 5,881.74
1.1.2	PUERTA P-17 DOORLOCK SENCILLA DE EMERGENCIA CERRADA, CON BARRA DE PANICO, INCLUYE PUERTA ESTÁNDAR CRS CAL 18 ID=DF ABATIBLE DE 0.92X2.13M, MARCO SENCILLO MÁS 15 CMS ID=DF CRS CAL 16 1.014X2.205M, BISAGRA 645 MARCA PHILIPS DE 4 1/2", EXPANSOR DE 3/8" PARA CONCRETO MCA DOORLOCK, TAPON MARCA DOORLOCK, CHAPA TIPO DOBLE CILINDRO CODIGO 1222, JALADERA FABRICADA EN ACERO INOXDABLE CAL 12 CON AGUJERO PARA CHAPA TIPO DOBLE CILINDRO CODIGO 1222, CIERRA PUERTAS ESTADAR # 3 MCA GLOBAL. (EN PUERTAS DE SEGURIDAD EN CADA PISO HACIA LAS ESCALERAS)	pza	2.00	\$ 22,830.39	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 39/100 M.N.
					\$ 45,660.78
1.1.3	RESANE DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES A BASE DE PULIDO Y TRATAMIENTO CON CEROLATO Y PINTURA DE ESMALTE INCLUYE BARRA ANTIPANICO, MODIFICAR MARCOS Y BISAGRAS PARA EL ABATIMIENTO HACIA AFUERA, CIERRA PUERTA HIDRAULICO Y CHAPA TIPO JALADERA PARA EXTERIOR. (EN LAS PUERTAS EXISTENTES DE MADERA, DARLES MANTENIMIENTO, PULIDO Y PINTURA)	pza	8.00	\$ 855.91	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.
					\$ 6,847.28
Total de PUERTAS DE SEGURIDAD Y EXISTENTES					\$ 58,389.80
1.2	PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO				
1.2.1	RETIRO DE CANCELERIA Y PANEL DE ALUMINIO NATURAL SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	35.97	\$ 83.13	OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.
					\$ 2,990.19
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA C19.0 EN ACCESO PRINCIPAL EN MODULOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR INCLUYE 2 PUERTAS DE EMERGENCIAS ABATIBLES DE 1.14 X 2.13 MTS. CADA UNA, BISAGRAS, ARAÑAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES,	pza	1.00	\$ 146,504.12	CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.
					\$ 146,504.12
TOTAL DE HOJA :				\$	207,884.11
TOTAL ACUMULADO :				\$	207,884.11

000595

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17					
1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.1 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON DOBLE PUERTA DE EMERGENCIA DE 3.07 X 2.17 MTS. DE ALTO Y FIJO DE 3.07 X 0.96 MTS. DE ALTURA INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$ 43,948.78	CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.	\$ 43,948.78
1.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.2 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON 2 FIJOS DE 1.09 X 2.28 MTS. DE ALTURA CADA UNO INCLUYE HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$ 14,464.43	CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.	\$ 14,464.43
1.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.3 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON PUERTA DE 0.70 X 2.17 MTS. DE ALTO Y FIJO DE 0.70 X 0.96 MTS. DE ALTURA INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$ 12,072.26	DOCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 12,072.26
1.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FIJA C19.4 CON DOBLE VIDRIO DE 4 MM. DE 3.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 9,124.00	NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 9,124.00
1.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 20X20 CMS. Y 1/8" DE ESPESOR EN MURO, ANCLADA CON 4 TORNILLOS HCA 1/2"x4" HILTI, PARA FIJAR ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	25.00	\$ 213.12	DOSCIENTOS TRECE PESOS 12/100 M.N.	\$ 5,328.00
1.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 1" ROJO EN ESTRUCTURA BASE PARA ESCUDO DE CHIHUAHUA, INCLUYE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	28.24	\$ 136.38	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.	\$ 3,851.37
				TOTAL DE HOJA :		\$ 88,788.84
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 296,672.95

000596

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 2" X3/16" ROLADA R=44 CMS. EN ESTRUCTURA BASE PARA ESCUDO DE CHIUAHUA, INCLUYE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	3.55	\$ 157.32	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.	\$ 558.49
1.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	6.06	\$ 1,184.72	UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 7,179.40
1.2.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 ROLADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	2.19	\$ 1,184.72	UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 2,594.54
1.2.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCUDO DE CHIUAHUA A BASE DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14, TRAZADO CON SERIGRAFIA EN LASER, SECCION DE 1.04 X 1.29 MTS.	pza	1.00	\$ 13,524.44	TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.	\$ 13,524.44
Total de PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO						\$ 262,140.02
1.3	SALA DE USOS MULTIPLES					
1.3.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES DE 1.83X2.05 DE CANCELERIA DE ALUMINIO SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, ETC. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 407.47	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 47/100 M.N.	\$ 814.94
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-03 DE 2.05 X 1.83 MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON DOBLE CRISTAL TRANSPARENTE DE 4MM INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00	\$ 7,785.81	SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	\$ 15,571.62
1.3.3	RETIRO DE REJAS EXISTENTES DE 1.81X2.03 DE ACERO SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, ETC P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 455.29	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 910.58
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE PROTECCION INTERIOR H-01 DE 1.81X 2.03M. A BASE ACERO ESMALTADO COLOR POR DEFINIR EN OBRA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. (VER DETALLE VO.00 EN PLANO).	pza	2.00	\$ 4,412.31	CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N.	\$ 8,824.62
Total de SALA DE USOS MULTIPLES						\$ 26,121.76
					TOTAL DE HOJA :	\$ 49,978.63
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 346,651.58

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.4	PUERTAS , CANCELERIA E INSTALACION DE DOS PECERAS EN LA PARTE DEL FONDO DE LA PLANTA BAJA, ANTES DE BAJAR AL SOTANO					
1.4.1	COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM C-01 , MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2.88 X 2.40 MTS, INCLUYE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 11,469.70	ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$ 11,469.70
1.4.2	COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM C-02 , MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2.81 X 2.40 MTS, INCLUYE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00	\$ 4,698.12	CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 9,396.24
1.4.3	COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM C-03 , MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3.31 X 2.40 MTS, CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 1.00 X 2.10 M. , INCLUYE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 5,523.54	CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N.	\$ 5,523.54
1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA C-04 DE 1.00 X 2.10 MTS. CON FIJO DE 0.75 X 2.10 MTS. Y ANTEPECHO DE 1.75 X 0.70 MTS. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 11,328.06	ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.	\$ 11,328.06
1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-05 DE 2.40 X 1.09 MTS. CON DOS FIJOS UNO DE 0.90 X 1.09 MTS. Y OTRO DE 0.95 X 1.09 MTS. , Y VENTANA CORREDIZA CENTRAL DE 0.55 X 1.09 MTS. A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,451.56	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.	\$ 5,451.56
1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA C-06 DE 0.77 X 2.10 MTS. DE ALUMINIO NATURAL DE 2 1/2" Y VIDRIO CLARO DE 4 MM. INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD, MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,606.16	CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N.	\$ 5,606.16
1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-07 DE 1.80 X 1.09 MTS. A BASE DE ALUMINIO	pza	1.00	\$ 4,090.16	CUATRO MIL NOVENTA PESOS 16/100 M.N.	\$ 4,090.16
				TOTAL DE HOJA :		\$ 52,865.42
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 399,517.00

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.4.8	NATURAL DE 3" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,480.12	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.	\$ 5,480.12
1.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-04 DE 1.79 X 1.47 MTS. DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 16,518.17	DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 16,518.17
1.4.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 2.10 x 1.82 MTS. C-11 CON FIJO DE 2.38 X 2.40 MTS. Y ANTEPECHO DE 4.17 X 0.54 MTS. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL TEMPLADO DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,672.24	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	\$ 5,672.24
1.4.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P-20 DE 1.10 X 2.10 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.10 X 0.43 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,672.24	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	\$ 5,672.24
1.4.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P-21 DE 1.10 X 2.10 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.10 X 0.32 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,858.64	CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.	\$ 5,858.64

TOTAL DE HOJA : \$ 39,201.41


TOTAL ACUMULADO : \$ 438,718.41

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.4.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P-23 DE 1.85 X 2.25 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,858.64	CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.	\$ 5,858.64
1.4.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P-24 DE 1.23 X 2.12 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,672.59	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	\$ 5,672.59
1.4.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA C-17 DE 0.9 X 2.10 MTS. CON FIJO DE 0.90 X 2.10 MTS. Y ANTEPECHO DE 1.80 X 0.30 MTS. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 7,213.88	SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N.	\$ 7,213.88
1.4.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-01 DE 1.32 X 0.90 MTS. CORREDIZA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 3,049.25	TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 3,049.25
1.4.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-02 DE 1.28 X 1.83 MTS. CORREDIZA VERTICAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	6.00	\$ 5,937.07	CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	\$ 35,622.42
Total de PUERTAS , CANCELERIA E INSTALACION DE DOS PECERAS EN LA PARTE DEL FONDO DE LA PLANTA BAJA, ANTES DE BAJAR AL SOTANO						\$ 149,483.61

1.5 ESTRUCTURA EN ESCALEREADO A BASE DE MARCOS DE PERFIL DE PTR

TOTAL DE HOJA : \$ 57,416.78
TOTAL ACUMULADO : \$ 496,135.19

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.5.1	ESTRUCTURA EN BARANDAL DE ESCALERAS A BASE DE PTR DE 1"x1" ROJO, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	89.29	\$ 109.88	CIENTO NUEVE PESOS 88/100 M.N.	\$ 9,811.19
1.5.2	ESTRUCTURA EN BARANDAL DE ESCALERAS A BASE DE PTR DE 2"x2" VERDE, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	68.51	\$ 237.57	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.	\$ 16,275.92
1.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR DE 12 X 12 CMS. INCLUYE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	34.00	\$ 133.40	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.	\$ 4,535.60
1.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR DE 20 X 20 CMS. INCLUYE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	34.00	\$ 185.73	CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.	\$ 6,314.82
1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO "U" DE 1/4" PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO, CON TUERCAS DE PRESION, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	102.00	\$ 23.67	VEINTITRES PESOS 67/100 M.N.	\$ 2,414.34
Total de ESTRUCTURA EN ESCALEREADO A BASE DE MARCOS DE PERFIL DE PTR						\$ 39,351.87
1.6	TRABAJOS DIVERSOS					
1.6.1	RETIRO DE BARANDAL DE ESCALERA EXISTENTE DE ALUMINIO SIN RECUPERACION, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTAJE Y RETIRO.	ml	36.85	\$ 66.34	SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 2,444.63
1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO (EN ESCALERA) DE 90 CM DE ALTO, CON POSTES @ 66 CMS. Y 3 BARRAS LONGITUDINALES TODO EN TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30 CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR POR DEFINIR EN OBRA, INCLUYE ANCLAJE DE POSTES A PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	ml	36.85	\$ 955.08	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.	\$ 35,194.70
1.6.3	RETIRO DE BARRA SUPERIOR EN BARANDAL EXISTENTE (ESCALERA INTERNA), INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, ASI COMO TODO	ml	13.50	\$ 33.99	TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.	\$ 458.87
TOTAL DE HOJA :						\$ 77,450.07
TOTAL ACUMULADO :						\$ 573,585.26


I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO


PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario P. U. en letra	Total
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTAJE Y RETIRO.					
1.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO EN POSTERIA EXISTENTE (ESCALERA INTERNA) DE 90 CM DE ALTO A BASE DE 3 BARRAS LONGITUDINALES DE TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30 CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR POR DEFINIR EN OBRA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	ml	13.50	\$ 750.38 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 38/100 M.N.	\$ 10,130.13
Total de TRABAJOS DIVERSOS					
1.7	AREA DE CAJAS				\$ 48,228.33
1.7.1	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON RETICULADO Y TABLARROCA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	38.15	\$ 49.37 CUARENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.	\$ 1,883.47
1.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE ACUSTONE DE 61X61 CMS. INC. "T" ESMALTADA , ANGULO EN ESQUINAS , ELEMENTOS DE SOPORTERIA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	38.15	\$ 876.66 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.	\$ 33,444.58
1.7.3	DEMOLICION DE MURO DE TABLARROCA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	7.41	\$ 74.79 SETENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.	\$ 554.19
1.7.4	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE TAMBOR 0.90X 2.10M CON RECUPERACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	1.00	\$ 180.95 CIENTO OCHENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 180.95
1.7.5	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE EMERGENCIA DE 1.20 MTS. DE ANCHO CON BARRA ANTIPANICO CON RECUPERACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 361.89 TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	\$ 361.89
1.7.6	MURO DE TABLARROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLARROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL. 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS	m2	12.12	\$ 535.06 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 6,484.93
				TOTAL DE HOJA :	\$ 53,040.14
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 626,625.40


I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO



PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
Total					
1.7.7	LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T. REUBICACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 90 CMS. INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 602.65	SEISCIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N.
Total de AREA DE CAJAS				\$ 43,512.66	
1.8	ENTREPAÑOS				
1.8.1	RETIRO DE CLOSET EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	pza	1.00	\$ 772.61	SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.
1.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE 4.2 X 2.6 MTS. DE ALTURA Y 87 CMS. DE FONDO, CON 3 FILAS DE ENTREPAÑOS @ 50 CMS. A BASE DE MADERA DE PINO DE 1" DE ESPESOR, REFUERZO ABAJO DE ENTREPAÑO FIJADO A MURO DE MADERA DE PINO DE 1"x2" Y REFUERZO VERTICAL @ 1.05 MTS. A BASE DE LISTON DE MADERA DE PINO DE 1"x2", ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 4,277.30	CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.
Total de ENTREPAÑOS				\$ 5,049.91	
1.9	TRABAJOS 2DO. PISO CATASTRO				
1.9.1	ABERTURA DE VANO EN MURO DE TABLARROCA PARA RECIBIR VENTANA DE 1.00 X 0.60 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 814.50	OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.
1.9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.60 X 1.00 MTS. A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" Y CRISTAL DE 3 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 556.21	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.
TOTAL DE HOJA :				\$ 7,023.27	
TOTAL ACUMULADO :				\$ 633,648.67	

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.9.3	REUBICACION DE PUERTA EXISTENTE DE PERFILES DE ALUMINIO A 0.90 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE DESMONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN NUEVO LUGAR Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 1,181.18	UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,181.18
1.9.4	REUBICACION DE DE INSTALACIONES ELECTRICAS APARENTES EXISTENTES DE TUBO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE DESMONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN NUEVO LUGAR Y FUNCIONAMIENTO.	lote	1.00	\$ 3,658.03	TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 3,658.03
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA ELECTROMAGNETICA 12V DE 280 KG DE FUERZA DE SUJECION MARCA STEREN O SIMILAR, INCLUYE MONTAJE DE IMAN, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, BOTON FLJO, CABLEADO NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00	\$ 2,485.88	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	\$ 4,971.76
Total de TRABAJOS 2DO. PISO CATASTRO						\$ 11,181.68
1.10	RESTAURACION DE CAJAS PLANTA BAJA					
1.10.1	RETIRO DE CRISTAL Y BARROTES DE MADERA VERTICALES EXISTENTE EN MAMPARA, DIMENSIONES: 2.90 MTS. DE LARGO X 0.30 MTS. DE ALTURA.	m2	0.87	\$ 144.75	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.	\$ 125.93
1.10.2	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CAJONERIA Y CARPINTERIA EXISTENTE EN MUEBLE	m2	12.00	\$ 18.08	DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N.	\$ 216.96
1.10.3	RETIRO DE PINTURA VINILICA EN SUPERFICIE DE CUBIERTA DE MADERA EXISTENTE	m2	4.00	\$ 241.05	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.	\$ 964.20
1.10.4	RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIE DE CUBIERTA DE MADERA EXISTENTE, A BASE DE MELAMINA MODELO TECA ITALIA, TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA (MDP) RECUBIERTO POR UNA CARA CON PELICULA DECORATIVA SEGUN MODELO, FORMATO 2.50 1.83 MTS., ESPESOR DE 15 MM., PEGADO A SUPERFICIE DE MADERA A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL 5000 SUPER TRANSPARENTE, INCLUYE TAPACANTOS.	m2	3.00	\$ 845.67	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 2,537.01
1.10.5	MODULOS DE ALMACENAMIENTO A BASE DE MELAMINA, DISTRIBUCION SEGUN DISEÑO, VEASE A21.02 PLANOS DE CARPINTERIAS Y TRABAJOS.	m2	18.00	\$ 845.67	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 15,222.06
1.10.6	ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE PTR VERDE DE 1" A BASE DE MELAMINA MODELO TECA ITALIA, TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA (MDP) RECUBIERTO POR UNA CARA CON	ml	18.00	\$ 1,486.20	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 26,751.60
TOTAL DE HOJA :						\$ 55,628.73
TOTAL ACUMULADO :						\$ 689,277.40





PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.10.7	PELICULA DECORATIVA SEGUN MODELO, FORMATO 2.50 X 1.83 MTS., ESPESOR 15 MM., FIJADOS A FIRME EXISTENTE POR MEDIO DE BARRENAJAS DE 1/4" X 4".INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.					
	FIJO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CRISTAL AHUMADO DE 6 MM, DIMENSIONES DE 1.22 X 2.90 MTS. CON 2 VERTICALES COMO DIVISIONES.	pza	1.00	\$ 7,341.81	SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.	\$ 7,341.81
1.10.8	RECUBRIMIENTO DE MAMPARA DE MADERA EXISTENTE, DIMENSIONES, 2.90 X 1.40 A BASE DE MELAMINA MODELO TECA ITALIA, TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA (MDP) RECUBIERTO POR UNA CARA CON PELICULA DECORATIVA SEGUN MODELO, FORMATO 2.50 X 1.83 MTS., ESPESOR 15 MM., PEGADO A SUPERFICIE DE MADERA A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL 5000 SUPER TRANSPARENTE, INCLUYE TAPACANTOS, ZOCLO COEXTRUIDO NEGRO DE 10.16 CMS. MARCA VINYLASA.	m2	4.60	\$ 2,052.95	DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 9,443.57
Total de RESTAURACION DE CAJAS PLANTA BAJA						
						\$ 62,603.14
Total de CARPINTERIA Y HERRERIA						
						\$ 706,062.78
2	ACABADOS					
2.1	GENERAL					
2.1.1	CAJILLO DE TABLAROCA DE 1/2" INCLUYE BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (EN ESCALERAS Y PRIMER PISO)	m2	12.28	\$ 334.49	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	\$ 4,107.54
2.1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN ESCALERAS Y PRIMER PISO)	m2	12.28	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 721.45
2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 0.35 X 0.92 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 618.64	SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N.	\$ 618.64
Total de GENERAL						
						\$ 5,447.63
				TOTAL DE HOJA :	\$	22,233.01
				TOTAL ACUMULADO :	\$	711,510.41

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
2.2	SOTANO				Total
2.2.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	225.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
2.2.2	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL. 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	6.08	\$ 535.06	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.
2.2.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SUMA DE BEREL O SIMILAR, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	4.02	\$ 92.14	NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.
2.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TARJA DE 1.68 X 0.60 MTS. Y 85 CMS. DE ALTURA, ACABADO EN BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO, INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 51X57 CMS.	pza	1.00	\$ 7,716.62	SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 62/100 M.N.
2.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P8, P8.1 Y P8.2 DE 1.20 DE ANCHO PROMEDIO X 2.50 MTS. DE ALTURA CON ANTEPECHO DE 1.20 MTS. PROMEDIO X 0.40 MTS. DE ALTURA A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	3.00	\$ 5,670.20	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N.
Total de SOTANO				\$ 41,569.53	
2.3	ESCALERAS				
2.3.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU	m2	26.59	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
TOTAL DE HOJA :				\$ 43,131.69	
TOTAL ACUMULADO :				\$ 754,642.10	



PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
	CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				Total
2.3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (ESCALERAS GENERALES)	m2	525.82	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
				\$	30,891.93
	Total de ESCALERAS			\$	32,454.09
2.4	CAJAS DE RECAUDACION				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MELAMINA CARVALO SOFTWOOD; TABLERO MDF RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS. MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO; MO12, DIMENSIONES DE FORMATO; 2.50M X 1.83M	m2	3.50	\$ 2,063.44	DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.
				\$	7,222.04
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAPIE A BASE DE MELAMINA ALUMINIO SOFT; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM; CODIGO: MO01, DIMENSIONES DE FORMATO; 2.50M X 1.83M	ml	3.10	\$ 1,346.80	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.
				\$	4,175.08
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MELAMINA GRIS LISO MATE; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR,ESPESOR DE 18MM, CODIGO; MO06	m2	3.70	\$ 1,346.80	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.
				\$	4,983.16
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 1 1/2" COLOR ALUMINIO, DIMENSIONES; 0.56M X 0.97M , , VIDRIO DE 6MM	pza	3.00	\$ 831.34	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N.
				\$	2,494.02
2.4.5	ESCUDO DE CHIHUAHUA EN VINIL ADHESIVO ARENADO, COLORES MONOCROMOS, DIMENSIONES 35CM ANCHO X 43CM DE ALTO. ARCHIVO PNG SUMINISTRADO POR SUPERVISION DE OBRA.	pza	3.00	\$ 404.64	CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 64/100 M.N.
				\$	1,213.92
2.4.6	MAMPARAS PILAR ESTRUCTURADO CON PTR VERDE DE 1"x1" ACABADO; MELAMINA AZUL ACERO SOFT; TABLERO MDP, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO; MO79, NO INCLUYE PERFIL PTR.	m2	4.20	\$ 3,213.90	TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N.
				\$	13,498.38
2.4.7	DINTEL ESTRUCTURADO CON PTR DE 1"x1" VERDE, ACABADO; MELAMINA AZUL ACERO SOFT;	m2	2.50	\$ 2,713.28	DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 28/100 M.N.
				\$	6,783.20
				TOTAL DE HOJA :	\$ 71,261.73
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 825,903.83



PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
TABLERO MDP, RECUBIERTO POR UNA CARA CON D6 LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO: MO79, NO INCLUYE PERFIL PTR.					
2.4.8	MELAMINA GRIS LISO MATE; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS L1 IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO: MO06	m2	3.81	\$ 1,560.34	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N.
2.4.9	CAJILLO DE TABLAROCA DE 1/2" INCLUYE BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	2.60	\$ 334.49	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.
2.4.10	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, VER DETALLE EN PLANO A1.12 , INCLUYE ERRAJES Y MARCO; CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA , CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO, BISAGRAS TUBULARES DE 3 1/2" ACABADO CROMADO, MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3"x5", ACABADO TANTO EN PUERTA COMO EN MARCO A BASE DE FONDO CATALIZADOR TRANSPARENTE MARCA COMEX Y ACABADO FINAL A BASE DE POLYFORM BARNIZ BD MATE A-218 NF MARCA COMEX	pza	1.00	\$ 3,995.86	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.
2.4.11	ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE PTR DE 1"x1" VERDE, RECUBIERTO POR TABLERO DEMELAMINA SEGUN ACABADO ESPECIFICADO. TAPACANTOS SEGUN TABLEROS, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	49.48	\$ 164.88	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.
2.4.12	NUMERACIÓN DE CAJAS A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE, DIMENSIONES: 20CM X 20CM.	pza	3.00	\$ 404.64	CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 64/100 M.N.
2.4.13	FIJACIÓN A FIRME EXISTENTE POR MEDIO DE BARRENANCLAS DE 3/8" X 3" POR PERIMETRO DE BASE @ 40CMS; UBICACIÓN DE BARRENADOS A ELEGIR POR SUPERVISIÓN DE OBRA	pza	15.00	\$ 103.29	CIENTO TRES PESOS 29/100 M.N.
Total de CAJAS DE RECAUDACION					
2.5	AREA DE CAJERO				
2.5.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO	m2	39.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
				TOTAL DE HOJA :	\$ 24,023.21
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 849,927.04

000608

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
					Total
2.5.2	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
2.5.2	DEMOLICION DE MURO DE ADOBON ROCOCIDO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3.54	\$ 135.50	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EXIBIDOR A BASE DE MADERA DE PINO CON ACABADO DE BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO , INCLUYE CRISTAL EN FRENTE Y ATRAS DE 4 MM. Y ENTREPANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION Y COLOCACION.	pza	1.00	\$ 6,364.10	SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.
	Total de AREA DE CAJERO			\$ 9,135.02	
2.6	AREA DE ENTREGA DE VALORES				
2.6.1	RETIRO DE PISO DE VINIL EXISTENTE, INCLUYE ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	m2	8.79	\$ 61.44	SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.
2.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VINILICO AUTOADHERIBLE DE 2 MM TRAFFIC MASTER TRAVERTINE 30X30 O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	8.79	\$ 301.06	TRESCIENTOS UN PESOS 06/100 M.N.
2.6.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	19.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
2.6.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN PLAFON INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	5.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 127V, MODELO MONTISI LTL-2282/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,078.47	UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

TOTAL DE HOJA : \$ 12,518.62

TOTAL ACUMULADO : \$ 862,445.66

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
2.6.6	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	1.00	\$ 393.37	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.	\$ 393.37
2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJO DE ALTA SEGURIDAD, CON HUELLA DACTILAR PARA PUERTA DE BLOQUEO, VOLTAJE 6, VIDA DE LA BATERIA 1 AÑO, LLAVES STANDARD, TIPO DE MANGO PALANCA, ACABADO CROMO SATINADO, NUMERO MAX. DE CODIGOS 100, ACEPTA HUELLA, NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL O LLAVE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 7,303.38	SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N.	\$ 7,303.38
2.6.8	MANTENIMIENTO GENERAL A PUERTA GIRATORIA DE CAJA DE VALORES, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DE SER NECESARIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 6,070.91	SEIS MIL SETENTA PESOS 91/100 M.N.	\$ 6,070.91
Total de AREA DE ENTREGA DE VALORES						
Total de ACABADOS						
3	INSTALACION ELECTRICA					
3.1	SOTANO					
3.1.1	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE FUERA DE OBRA SIN RECUPERACION.	pza	8.00	\$ 95.46	NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$ 763.68
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ENVOLVENTE DE 24" 23W A 277V MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,173.51	DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.	\$ 4,347.02
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE F59T8 59W MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 1,928.16	UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 11,568.96
Total de SOTANO						
3.2	PLANTA BAJA					
TOTAL DE HOJA : \$ 30,447.32						
TOTAL ACUMULADO : \$ 892,892.98						

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
3.2.1	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE FUERA DE OBRA SIN RECUPERACION.	pza	1.00	\$	96.19 NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 96.19
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE F59T8 59W MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	1,928.16 UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 1,928.16
3.2.3	DESMANTELAMIENTO DE PLAFONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	49.00	\$	49.37 CUARENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.	\$ 2,419.13
3.2.4	RETIRO DE LAMPARAS Y DIFUSORES EXISTENTES SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	pza	29.00	\$	96.19 NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 2,789.51
3.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FLUJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	49.00	\$	305.60 TRESCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.	\$ 14,974.40
3.2.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	49.00	\$	58.75 CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 2,878.75
3.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR YD-1500/S COLOR OLMO (EMPOTRADO 15W 127V S 6500K) MCA. TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	640.50 SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.	\$ 3,843.00
3.2.8	DESBASTE, PULIDO Y CRISTALIZADO EN PISO DE VESTIBULO DE MARMOL CARRARA (DE 20 A 24 PASADAS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T	m2	49.00	\$	204.61 DOSCIENTOS CUATRO PESOS 61/100 M.N.	\$ 10,025.89
3.2.9	LAVAR Y PULIR CON CERA EN PAREDES DE VESTIBULO DE MARMOL CARRARA (DE 2 A 4 PASADAS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	m2	33.00	\$	96.29 NOVENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.	\$ 3,177.57
				TOTAL DE HOJA :	\$	42,132.60
				TOTAL ACUMULADO :	\$	935,025.58

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
3.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE TIRA LED 220V SMD5050 60 LED, ROLLOS DE 5 METROS., INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	40.00	\$ 355.93	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.	\$ 14,237.20
3.2.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO PL200-6214-AL PARA TIRAS LED INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	40.00	\$ 1,027.87	UN MIL VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.	\$ 41,114.80
3.2.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TIRA LED SMD5050 220V INCLUYE , MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	18.00	\$ 236.52	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 4,257.36
3.2.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRIVER PARA LED 12V 360W INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$ 527.51	QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 527.51
Total de PLANTA BAJA				\$ 102,269.47		\$ 102,269.47
3.3	OFICINAS PRIMER PISO EJE A ENTRE 0-1					
3.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBLE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00	\$ 6.89	SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 68.90
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMS A O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	5.00	\$ 178.15	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 890.75
3.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UÑA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00	\$ 6.06	SEIS PESOS 06/100 M.N.	\$ 60.60
3.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00	\$ 49.91	CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	\$ 499.10
3.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6 , 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE	ml	70.94	\$ 18.40	DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 1,305.30
TOTAL DE HOJA :				\$ 62,961.52		\$ 62,961.52
TOTAL ACUMULADO :				\$ 997,987.10		\$ 997,987.10

000612

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.						
3.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TX6 CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	7.00	\$	179.69 CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 1,257.83
Total de OFICINAS PRIMER PISO EJE A ENTRE 0-1						
\$ 4,082.48						
3.4	INSTALACION PARA CONDENSADORA DE SALA DE JUNTAS PLANTA BAJA					
3.4.1	TUBO DE GALVANIZADO P.D. DE 21 MM. CON ACCESORIOS DE COMPRESION.	pza	10.00	\$	47.98 CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.	\$ 479.80
3.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 21 MM.	pza	15.00	\$	26.96 VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N.	\$ 404.40
3.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP PARA TUBERIA DE 21 MM.	pza	8.00	\$	7.74 SIETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 61.92
3.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	105.00	\$	15.04 QUINCE PESOS 04/100 M.N.	\$ 1,579.20
3.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO EXISTENTE MARCA SQUARE D CON CAPACIDAD DE 2X30 A. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	1.00	\$	427.10 CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 427.10
3.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 X 30 A, 220 V, N-3R, SIN FUSIBLES.	pza	1.00	\$	881.35 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.	\$ 881.35
Total de INSTALACION PARA CONDENSADORA DE SALA DE JUNTAS PLANTA BAJA						
\$ 3,833.77						
3.5	QUINTO PISO ENTRE EJE A 8-6					
3.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CABLE, TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	444.32 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.	\$ 1,332.96
3.5.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES,	ml	26.55	\$	42.48 CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 1,127.84
TOTAL DE HOJA : \$ 7,552.40						
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'005,539.50						

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARGIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					
3.5.3	RETIRO DE TUBERIA CONDUIT EXISTENTE CON RECUPERACION.	ml	5.00	\$	24.04 VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 120.20
3.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	12.00	\$	6.89 SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 82.68
3.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE; PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERIA FLEXIBLE; CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	186.86 CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	\$ 1,121.16
3.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UÑA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	8.12 OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 24.36
3.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	4.00	\$	49.91 CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	\$ 199.64
3.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6 , 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	30.00	\$	18.40 DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 552.00
3.5.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TX6 CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	4.00	\$	179.69 CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 718.76
	Total de QUINTO PISO ENTRE EJE A 8-6					\$ 5,279.60
3.6	QUINTO PISO EJE C ENTRE 6-7					
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE: CABLE; TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	\$	444.94 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$ 889.88

TOTAL DE HOJA : \$ 3,708.68

TOTAL ACUMULADO : \$ 1'009,248.18



I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
3.6.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	13.89	\$	43.32 CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.	\$ 601.71
3.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	6.89 SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 41.34
3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	187.75 CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.	\$ 563.25
3.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UÑA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	8.12 OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 24.36
3.6.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00	\$	49.91 CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	\$ 199.64
3.6.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6 , 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	2.00	\$	18.40 DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 36.80
3.6.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TX6 CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	22.39	\$	179.69 CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 4,023.26
Total de QUINTO PISO EJE C ENTRE 6-7						\$ 6,380.24
3.7	QUINTO PISO EJE B ENTRE 0-1					
3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CABLE, TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	444.94 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$ 2,669.64
3.7.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES,	ml	19.85	\$	43.32 CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.	\$ 859.90
TOTAL DE HOJA :						\$ 9,019.90
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1'018,268.08



I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR UNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					
3.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 6.89	SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 27.56
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4x4 MCA FAMS A O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 187.75	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.	\$ 375.50
3.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 8.12	OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 32.48
3.7.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 49.91	CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	\$ 199.64
3.7.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6 , 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	ml	2.00	\$ 18.40	DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 36.80
3.7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TX6 CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	40.45	\$ 179.69	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 7,268.46
Total de QUINTO PISO EJE B ENTRE 0-1						\$ 11,469.98
Total de INSTALACION ELECTRICA						\$ 149,995.20
4	CLIMATIZACION DE EDIFICIO EN NIVEL 5					
4.1	SISTEMA DE EQUIPOS DIVIDIDOS					
4.1.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS DIVIDIDOS					
4.1.1.1	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA, MODELO 38LVMA42D5 CON UNA CAPACIDAD DE 3.5 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220v/160.	pza	1.00	\$ 27,887.07	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	\$ 27,887.07

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
4.1.1.2	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA UNIDAD INTERIOR, MODELO 42LVMA12C5, CON UNA CAPACIDAD DE 1 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	1.00	\$ 3,689.45	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 3,689.45
4.1.1.3	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA UNIDAD INTERIOR, MODELO 42LVMA18C5, CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	2.00	\$ 4,503.66	CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N.	\$ 9,007.32
4.1.1.4	SUMINISTRO DE UNIDAD CASSETTE, MODELO 50KIQ243A-E, CON UNA CAPACIDAD DE 2 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	2.00	\$ 9,923.32	NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 M.N.	\$ 19,846.64
4.1.1.5	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA, MODELO CDQ13NB03600HAAA CON UNA CAPACIDAD DE 3 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	1.00	\$ 16,615.20	DIECISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.	\$ 16,615.20
4.1.1.6	SUMINISTRO DE UNIDAD CASSETTE, MODELO 50KCO363A, CON UNA CAPACIDAD DE 3 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	1.00	\$ 14,376.09	CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.	\$ 14,376.09
Total de SUMINISTRO DE EQUIPOS DIVIDIDOS						\$ 91,421.77
4.1.2	INSTALACION DE EQUIPOS DIVIDIDOS					
4.1.2.1	INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA QUE CONSTA DE BASE METALICA E INTERCONEXION ELECTRICA ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,	pza	6.00	\$ 4,585.55	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.	\$ 27,513.30
4.1.2.2	MONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: INTERCONEXION ELECTRICA DE CONTROL INTERCONEXION DE TUBERIAS DEL GAS REFRIGERANTE ARRANQUES Y PRUEBAS.	pza	14.00	\$ 4,128.18	CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 57,794.52
Total de INSTALACION DE EQUIPOS DIVIDIDOS						\$ 85,307.82
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DIVIDIDOS					
4.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 1/4"	ml	237.90	\$ 261.46	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	\$ 62,201.33
4.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO	ml	170.80	\$ 227.45	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 38,848.46
TOTAL DE HOJA :						\$ 249,892.31
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1'303,987.90

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 3/8"						
4.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 1/2"	ml	134.20	\$ 265.80	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.	\$ 35,670.36
4.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 5/8"	ml	42.70	\$ 352.14	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	\$ 15,036.38
4.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 7/8"	ml	24.40	\$ 525.29	QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 12,817.08
Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DIVIDIDOS						\$ 164,573.61
Total de SISTEMA DE EQUIPOS DIVIDIDOS						\$ 341,303.20
4.2	SISTEMA DE EQUIPOS TVR					
4.2.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS TVR					
4.2.1.1	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE O CARRIER O YORK MODELO 4TVH0140D6000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/3/60. MAXIMO CURRENT 47.3 AMPS.	ml	1.00	\$ 148,808.20	CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.	\$ 148,808.20
4.2.1.2	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TRANE O CARRIER O YORK MODELO 4TVW0012B1000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. 0.14 AMPS.	pza	3.00	\$ 11,346.43	ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	\$ 34,039.29
4.2.1.3	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TRANE O CARRIER O YORK MODELO 4TVW0018B1000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. 0.20 AMPS.	pza	2.00	\$ 14,617.48	CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.	\$ 29,234.96
4.2.1.4	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TRANE O CARRIER O YORK MODELO	pza	3.00	\$ 16,304.11	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 11/100 M.N.	\$ 48,912.33
TOTAL DE HOJA :						\$ 324,518.60
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1'628,506.50

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
4.2.1.5	4TVW0024B100AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. 0.33 AMPS. SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO MODELO TCONTRM01WA	pza	8.00	\$ 10,759.67	DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 86,077.36
4.2.1.6	SUMINISTRO DE BRANCHE TIPO Y MODELO TRDK056HP	pza	5.00	\$ 6,091.16	SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	\$ 30,455.80
4.2.1.7	SUMINISTRO DE BRANCHE TIPO Y MODELO TRDK112HP	pza	1.00	\$ 1,551.00	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,551.00
4.2.1.8	SUMINISTRO DE BRANCHE TIPO Y MODELO TRDK225HP	pza	1.00	\$ 1,792.62	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,792.62
Total de SUMINISTRO DE EQUIPOS TVR						\$ 380,871.56
4.2.2	INSTALACION DE EQUIPOS TVR					
4.2.2.1	INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA QUE CONSTA DE BASE METALICA E INTERCONEXION ELECTRICA, DEL GAS REFRIGERANTE, DEL CONTROL, ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 12,563.06	DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.	\$ 12,563.06
4.2.2.2	INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA QUE CONSTA DE BASE METALICA, INTERCONEXION ELECTRICA, DEL GAS REFRIGERANTE, DEL CONTROL, ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	pza	8.00	\$ 3,674.57	TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.	\$ 29,396.56
4.2.2.3	CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE	kg	5.78	\$ 414.21	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 21/100 M.N.	\$ 2,394.13
4.2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COMUNICACIÓN CON 3 HILOS CALIBRE 18 BLINDADO (TUBERÍA POR EL CONTRATISTA ELECTRICO)	ml	90.00	\$ 163.59	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.	\$ 14,723.10
Total de INSTALACION DE EQUIPOS TVR						\$ 59,076.85
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPOS TVR					
4.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 1/4"	ml	18.30	\$ 261.46	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	\$ 4,784.72
4.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS	ml	54.90	\$ 227.45	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 12,487.01
TOTAL DE HOJA :						\$ 196,225.36
TOTAL ACUMULADO :						\$ 1'824,731.86



PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
	DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 3/8"				Total
4.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 1/2"	ml	36.60	\$ 265.80	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. \$ 9,728.28
4.2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 5/8"	ml	42.70	\$ 352.14	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. \$ 15,036.38
4.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 7/8"	ml	12.20	\$ 525.29	QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N. \$ 6,408.54
4.2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERÍA DE 1-1/8"	ml	24.40	\$ 733.87	SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. \$ 17,906.43
Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPOS TVR					\$ 66,351.36
Total de SISTEMA DE EQUIPOS TVR					\$ 506,299.77
4.3	SISTEMA DE DREN DE CONDENSADOS				
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC C-40 DE 32mm PARA DREN DE CONDENSADOS INCLUYE: SOPORTERIA @1.50 ML. DE SEPARACION INCLUYE: ACCESORIOS COMO CODOS TEES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	144.00	\$ 45.94	CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. \$ 6,615.36
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO HI-WALL MONTADAS EN MURO.	pza	19.00	\$ 2,103.94	DOS MIL CIENTO TRES PESOS 94/100 M.N. \$ 39,974.86
TOTAL DE HOJA :					\$ 95,669.85
TOTAL ACUMULADO :					\$ 1'920,401.71

000620

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
4.3.3	APERTURA DE HUECOS EN MUROS Y LOSAS PARA PASO DE TUBERIAS INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y RETIROS FUERA DE OBRA.	lote	1.00	\$ 2,428.19	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 19/100 M.N.	\$ 2,428.19
4.3.4	MANIOBRAS DIVERSAS	lote	1.00	\$ 15,473.21	QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	\$ 15,473.21
Total de SISTEMA DE DREN DE CONDENSADOS						
Total de CLIMATIZACION DE EDIFICIO EN NIVEL 5						
5	BOVEDA (EN PLANTA BAJA)					\$ 64,491.62
5.1	RETIROS Y DEMOLICIONES					\$ 912,094.59
5.1.1	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FIRME; RETIRO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE, ASI COMO TAMBIEN CUALQUIER IRREGULARIDAD EN EL NIVEL DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	41.65	\$ 34.42	TREINTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,433.59
5.1.2	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" INCLUYENDO SU CABLEADO INTERNO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	2.00	\$ 30.06	TREINTA PESOS 06/100 M.N.	\$ 60.12
Total de RETIROS Y DEMOLICIONES						
5.2	ACABADOS					\$ 1,493.71
5.2.1	PINTURA VINÍLICA SOBRE CIELO RAZO Y MUROS, EN COLOR BLANCO MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	93.52	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 5,494.30
5.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS EXISTENTE A BASE DE PANEL DE YESO NORMAL MARCA TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS.	m2	51.86	\$ 334.49	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	\$ 17,346.65
TOTAL DE HOJA : \$ 42,236.06						
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'962,637.77						

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T					
5.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	41.66	\$ 305.60	TRESCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N. \$ 12,731.30
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA ZOCLO 58 MM HONEY 2.40 M, MARCA TERZA O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	2.40	\$ 84.30	OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. \$ 202.32
5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE A BASE DE ACRILICO DE 3MM, DIMENSIONES; 30CM X 20CM X 10CM. INCLUYE VISAGRAS Y CERRADURA CON LLAVE.	pza	1.00	\$ 1,099.24	UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. \$ 1,099.24
5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARA COLGÁR CUADROS EN PARED MARCA STAS, COMPONENTES:6 MINIRAIL WHITE 200 CM, 37 MINIRAIL CLIPSCREW, 37 PLUG 6 MM FOR HARD WALL, 24 ZIPPER2, 24 COBRA + STEEL CABLE 150 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	pza	1.00	\$ 29,570.65	VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 65/100 M.N. \$ 29,570.65
Total de ACABADOS				\$	66,444.46
ILUMINACION					
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PDG, MCA JÚPITER O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: COPLES, CONECTORES, CODOS, CONDULET, TORNILLOS, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACARreo, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, INCLUYE 3 CONDUCTORES CALIBRE 12 THHW-LS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIEOT. P.U.O.T. DE 16 MM	ml	1.00	\$ 74.39	SETENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. \$ 74.39
5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARreo, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 187.75	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. \$ 1,126.50
TOTAL DE HOJA :				\$	44,804.40
TOTAL ACUMULADO :				\$	2'007,442.17

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2X4 PARA SALIDA DE APAGADOR O ATENUADOR MCA. FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE: SOPORTERÍA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	82.10 OCHENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	\$ 82.10
5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE CONTACTO EN MURO O PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	112.46 CIENTO DOCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 674.76
5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE: CABLE, TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	427.33 CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 2,563.98
5.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO PL200-6214-AL PARA TIRAS LED INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	25.00	\$	1,027.87 UN MIL VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.	\$ 25,696.75
5.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE TIRA LED 220V SMD5050 60 LED, ROLLOS DE 5 METROS., INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	35.00	\$	355.93 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.	\$ 12,457.55
5.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRIVER PARA LED 12V 360W INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00	\$	527.51 QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,055.02
5.3.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR YD-1500/S COLOR OLMO (EMPOTRADO 15W 127V S 6500K) MCA. TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$	653.30 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.	\$ 3,919.80
5.3.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TIRA LED SMD5050 220V INCLUYE ,	pza	3.00	\$	236.52 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 709.56
				TOTAL DE HOJA :		\$ 47,159.52
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'054,601.69

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
	MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				Total
5.3.11	REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN MURO, A BASE TUBO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE ; CALBEADO INTERNO DE CABLE CONDUMEX CALIBRE 12, CAJAS CONEXIÓN CONDULET, SOPORTES UNA, INCLUYE: SOPORTERIA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	3.00	\$ 190.29	CIENTO NOVENTA PESOS 29/100 M.N.
				\$	570.87
	Total de ILUMINACION			\$	48,931.28
5.4	ACABADO EN PISO				
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELÁNICO HARMONY MARCA INTERCERMIC, FORMATO GRANDE 90X90 CMS, ESTILO GRANITO, COLOR IVORY. INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	41.66	\$ 969.52	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.
				\$	40,390.20
	Total de ACABADO EN PISO			\$	40,390.20
				\$	157,259.65
6	COCINETA				
6.1	PRIMER PISO				
6.1.1	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL. 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	6.70	\$ 535.06	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.
				\$	3,584.90
				TOTAL DE HOJA :	\$ 44,545.97
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 2'099,147.66

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	10.50	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 616.88
6.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P16, P16.1 Y P16.2 DE 1.31 X 2.10 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.31 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	9.00	\$ 5,670.20	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N.	\$ 51,031.80
6.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TARJA DE 1.31 X 0.60 MTS., ACABADO EN BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO, INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 51X57 CMS.	pza	1.00	\$ 8,921.91	OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N.	\$ 8,921.91
6.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPAÑO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1" DE 0.53 X 1.35 MTS. ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO.	pza	8.00	\$ 771.67	SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.	\$ 6,173.36
6.1.6	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN LOSA Y MUROS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	pza	3.00	\$ 237.74	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 713.22
6.1.7	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	3.00	\$ 686.79	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.	\$ 2,060.37
6.1.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES , SOLDADURA , ZANJEADO Y ARROPE.	ml	6.00	\$ 118.15	CIENTO DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 708.90
6.1.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , ARROPE Y CONEXIONES.	ml	6.00	\$ 36.64	TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.	\$ 219.84
Total de PRIMER PISO						\$ 74,031.18
6.2	COCINETA 1ER PISO EJE C ENTRE 6-7					

TOTAL DE HOJA : \$ 70,446.28
TOTAL ACUMULADO : \$ 2'169,593.94

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	3.12	\$ 305.60	TRESCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.	\$ 953.47
6.2.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN PLAFON INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3.12	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 183.30
6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE F59T8 59W MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,940.49	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 49/100 M.N.	\$ 1,940.49
Total de COCINETA 1ER PISO EJE C ENTRE 6-7				\$	3,077.26	
6.3	SEGUNDO PISO					
6.3.1	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL. 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	2.00	\$ 535.06	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 1,070.12
6.3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	4.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 235.00
6.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 1.35 X 2.10 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.35 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE	pza	1.00	\$ 5,659.20	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	\$ 5,659.20
TOTAL DE HOJA :				\$	10,041.58	
TOTAL ACUMULADO :				\$	2'179,635.52	

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	FUEGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.					
6.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TARJA DE 1.35 X 0.60 MTS., ACABADO EN BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO, INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 51X57 CMS.	pza	1.00	\$ 8,921.91	OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N.	\$ 8,921.91
6.3.5	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN LOSA Y MUROS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	pza	1.00	\$ 237.74	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 237.74
6.3.6	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00	\$ 686.79	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.	\$ 686.79
Total de SEGUNDO PISO						\$ 16,810.76
Total de COCINETA						\$ 93,919.20
7	DESPACHO TESORERIA					
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FIJACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	34.00	\$ 305.60	TRESCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.	\$ 10,390.40
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA PARA CONDULET RECTANGULAR, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	70.00	\$ 55.38	CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.	\$ 3,876.60
Total de DESPACHO TESORERIA						\$ 14,267.00
8	SANITARIOS					
8.1	ESQUINA BANCO					
8.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTRATTO O SIMILAR DE 20 X 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA. INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS	m2	32.42	\$ 373.33	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	\$ 12,103.36
TOTAL DE HOJA :						\$ 36,216.80
TOTAL ACUMULADO :						\$ 2'215,852.32

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.1.2	PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	32.42	\$ 373.28	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 12,101.74
8.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTRATTO O SIMILAR DE 20 X 30 CMS. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA, INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	6.00	\$ 2,145.67	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 12,874.02
8.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MCA, SLOAN O SIMILAR DE PALANCA MODELO ROYAL O SIMILAR, INCLUYE: HABILITADO DE DESCARGA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	\$ 3,485.40	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	\$ 6,970.80
8.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MCA, SLOAN O SIMILAR DE PALANCA MODELO ROYAL O SIMILAR, INCLUYE: HABILITADO DE DESCARGA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	\$ 3,568.85	TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 7,137.70
8.1.6	CANCELACION DE PUNTAS HIDRO-SANITARIAS (VER PLANO A1.01 PARA DETALLES). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 343.41	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	\$ 686.82
8.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS (M01)EN BAÑOS DE 1.84 X 2.01M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: CON DOS PUERTAS ABATIBLES NORMALES DE 1.72 X 0.72M, , TRES DIVISIONES ESTANDAR, CERRADURAS, BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	pza	1.00	\$ 12,187.20	DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 12,187.20
				TOTAL DE HOJA :		\$ 51,958.28
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'267,810.60

000628

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.1.8	CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS (M02)EN BAÑOS DE 1.19 X 1.46 M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE .INCLUYE: BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	5.00	\$ 5,079.50	CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 25,397.50
8.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS (M03)EN BAÑOS DE 2.69 X 2.01M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: CON TRES PUERTAS ABATIBLES NORMALES DE 1.72 X 0.72M. , CUATRO DIVISIONES ESTANDAR, CERRADURAS, BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 18,836.34	DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 18,836.34
8.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS (M04)EN BAÑOS DE 0.42 X 0.97M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 1,912.17	UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 17/100 M.N.	\$ 1,912.17
8.1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	5.00	\$ 5,394.37	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	\$ 26,971.85
8.1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P01 PARA INTERIORES DE 0.94 X 2.10 MTS. ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 4,462.62	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.	\$ 4,462.62
8.1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P02 PARA INTERIORES DE 0.89 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 4,462.62	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.	\$ 4,462.62

TOTAL DE HOJA : \$ 82,043.10
TOTAL ACUMULADO : \$ 2'349,853.70

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA P03 DE MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1 1/2"X 1 1/2"DE 0.56 X 2.10 MTS, CON REJILLA DE MADERA DE PINO DE 1A DE 1 1/2" X 1/8" ACABADO EN BARNIZ NATURAL INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 4,927.72	CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.	\$ 4,927.72
8.1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA P04 DE MARCO DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1 1/2"X 1 1/2"DE 1.35 X 2.50 MTS, BASTIDOR CON PERFILES DERECHO, IZQUIERDO Y SUPERIOR DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1 1/2"X 1 1/2" EN EL MISMO BASTIDOR PERFIL INFERIOR E INTERMEDIO DE MADERA DE PINO DE 1A DE 4"X 1 1/2" CON REJILLA DE MADERA DE PINO DE 1A DE 1 1/2" X 1/8" ACABADO EN BARNIZ NATURAL RETARDANTE DE FUEGO INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, PASADOR DE PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 5,671.87	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.	\$ 5,671.87
8.1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P05 PARA INTERIORES DE 0.70 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE , INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 3,756.13	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,756.13
8.1.17	HABILITADO DE PUNTAS HIDRO-SANITARIAS EXISTENTES (VER PLANO A1.02 PARA DETALLES). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 2,413.35	DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N.	\$ 2,413.35
8.1.18	SOBREFIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	0.77	\$ 727.23	SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.	\$ 559.97
8.1.19	RANURA EN MURO EXISTENTE DE AZULEJO DE 20X20CM PARA ALOJAR INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ml	2.00	\$ 25.29	VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 50.58
				TOTAL DE HOJA :		\$ 17,379.62
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'367,233.32

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.1.20	MURETE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40 M., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO COMÚN EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	m2	0.39	\$	304.32 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.	\$ 118.68
8.1.21	SOBREFIRME DE CONCRETO ALIGERADO F'C=150KG/CM2 ALIGERADO CON CARLITA EN PROPORCION 1:2 DE 24CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	m2	2.93	\$	522.11 QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 11/100 M.N.	\$ 1,529.78
8.1.22	PINTURA VINÍLICA CUALQUIER ALTURA, EN INTERIORES, EN COLOR A ELEGIR POR SUPERVISIÓN DE OBRA, MARCA OSEL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	42.33	\$	58.75 CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 2,486.89
8.1.23	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" CONTRA HUMEDAD, BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	3.49	\$	535.06 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 1,867.36
8.1.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.63M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$	3,867.21 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,867.21
8.1.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	3.00	\$	3,169.13 TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 9,507.39
8.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 127V, MODELO MONTISI LTL-2282/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO	pza	1.00	\$	1,078.47 UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 1,078.47
				TOTAL DE HOJA :		\$ 20,455.78
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'387,689.10



I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.						
8.1.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml	1.00	\$ 253.73	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	\$ 253.73
8.1.28	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 3,800.94
8.1.29	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	5.00	\$ 1,026.19	UN MIL VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 5,130.95
8.1.30	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	5.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 3,794.45
8.1.31	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	6.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 8,289.72
8.1.32	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE TAMBOR 0.90X 2.10M CON RECUPERACIÓN, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	1.00	\$ 96.50	NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	\$ 96.50
8.1.33	DEMOLICION DE MURO DE PANEL DE YESO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	m2	1.45	\$ 58.37	CINCUENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.	\$ 84.64
8.1.34	SUSTITUCION DE MURO DE TABLAROCA DEMOLIDO A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	1.45	\$ 535.06	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 775.84
8.1.35	REINSTALACION DE PUERTA RETIRADA A67 CM DEL MISMO LUGAR INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	pza	1.00	\$ 422.43	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 422.43
				TOTAL DE HOJA :		\$ 22,649.20
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'410,338.30

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
EJECUCIÓN. P. U. O. T.						
8.1.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TARJA DE 65X56 CMS A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.80X0.70X 1.05M ACABADO EN PINTURA BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO , INCLUYE RESANES EN MUROS Y PISO, PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 8,925.23	OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N.	\$ 8,925.23
8.1.37	REINSTALACION DE PUERTA RETIRADA A67 CM DEL MISMO LUGAR INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 422.43	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 422.43
8.1.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPAÑO DE 1.35X0.53X 1" ACABADO EN PINTURA BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE REFUERZOS PERIMETRALES DE LISTONES DE MADERA DE PINO DE 1"X2", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 1,477.82	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.	\$ 4,433.46
8.1.39	RANURA EN MURO DE ADOBON RECOCIDO DE 25CM. DE ANCHO PARA ALOJAR DESCARGA DE TUBO PVC 2" Y TUBO PLUS DE 3/4". INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ml	3.00	\$ 72.53	SETENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.	\$ 217.59
8.1.40	RETIRO DE INODORO EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ml	3.00	\$ 181.00	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	\$ 543.00
8.1.41	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TARJA EN COCINETA DE SALA DE JUNTAS DEL AREA DENOMINADA ESQUINA-BANCO A BASE DE TUBO PLUS DE 3/4".INCLUYE: CONEXIONES A LINEA GENERAL, SALIDAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 961.53	NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 961.53
8.1.42	CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DE TUBERIA DE 2" DE TARJA CON TUBERIA DE 4" DE INODORO (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,810.02	UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.	\$ 1,810.02
8.1.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE 65X56 CMS. DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE TRAMPA	pza	1.00	\$ 4,126.01	CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 4,126.01
				TOTAL DE HOJA :		\$ 21,439.27
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'431,777.57

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
DE DESCARGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.						
8.1.144	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00	\$ 1,810.02	UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,620.04
8.1.145	REINSTALACION DE INODORO INCLUYE RESANE Y REPOSICION DE PISO RETIRADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,373.61	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.	\$ 1,373.61
Total de ESQUINA BANCO				\$	233,022.26	
BAÑO DE SALA DE USOS MULTIPLES						
8.2						
8.2.1	RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 181.00	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	\$ 362.00
8.2.2	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	15.51	\$ 76.24	SETENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.	\$ 1,182.48
8.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCIÓN.	pza	1.00	\$ 2,267.69	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 2,267.69
8.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.84 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 2,372.63	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	\$ 2,372.63
8.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O.	pza	1.00	\$ 5,206.36	CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 5,206.36
TOTAL DE HOJA :				\$	16,384.81	
TOTAL ACUMULADO :				\$	2'448,162.38	

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
T.					
8.2.6	FALSO PLAFON A BASE DE DUROCK A UNA CARA INCLUYE BASTIDORES , TORNILLERÍA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	4.05	\$ 778.86	SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.
8.2.7	PISO DE PORCELANATO SIMILAR AL EXISTENTE EN VESTIBULO, DAÑADO EN DEMOLICIONES INCLUYE: MATERIAL, ADHESIVO GRIS PORCELANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	15.51	\$ 1,216.27	UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.
8.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 1.12 X 2.10 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8" BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,670.20	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N.
8.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.
8.2.10	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.
8.2.11	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.
8.2.12	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.
8.2.13	RETIRO Y REINSTALACION DE ESPEJO EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, ACARREOS RESGUARDO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACION.	pza	1.00	\$ 542.38	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.
8.2.14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	24.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
				TOTAL DE HOJA :	\$ 36,217.93
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 2'484,380.31



PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
Total de BAÑO DE SALA DE USOS MULTIPLES						
8.3	INSTALACION DE BAÑOS PARA SALA DE ESPERA PLANTA BAJA					
8.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCION.	pza	2.00	\$ 2,267.69	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 4,535.38
8.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.85 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERRAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	2.00	\$ 2,372.63	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	\$ 4,745.26
8.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00	\$ 5,206.36	CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 10,412.72
8.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	2.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 6,338.26
8.3.5	DESPAACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 2,533.96
8.3.6	DESPAACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	2.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 2,763.24
8.3.7	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 1,517.78
8.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P05 PARA INTERIORES DE 0.73 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE , INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO	pza	2.00	\$ 4,460.95	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 8,921.90
				TOTAL DE HOJA :		\$ 41,768.50
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'526,148.81

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.						
8.3.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P08 PARA INTERIORES DE 0.90 X 2.10 MTS. ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00	\$ 4,460.95	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 8,921.90
8.3.10	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" CONTRA HUMEDAD, BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	7.00	\$ 535.06	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 3,745.42
8.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO COEXTRUIDO NEGRO 10.16 CMS. VYNILASA	ml	4.00	\$ 84.30	OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.	\$ 337.20
8.3.12	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	48.00	\$ 26.76	VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.	\$ 1,284.48
8.3.13	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	0.50	\$ 1,177.20	UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 588.60
8.3.14	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	4.80	\$ 564.50	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	\$ 2,709.60
8.3.15	REPOSICION DE PORCELANATO DE 60X120 CMS. EXISTENTE EN PISO, DAÑADO EN DEMOLICIONES INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, ADHESIVO GRIS PORCELANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	4.80	\$ 1,216.27	UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 5,838.10
8.3.16	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	2.00	\$ 2,060.41	DOS MIL SESENTA PESOS 41/100 M.N.	\$ 4,120.82
8.3.17	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC. , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	2.00	\$ 2,060.41	DOS MIL SESENTA PESOS 41/100 M.N.	\$ 4,120.82
				TOTAL DE HOJA :		\$ 31,666.94
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'557,815.75


PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.3.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES, SOLDADURA, ZANJEADO Y ARROPE.	ml	24.00	\$ 118.15	CIENTO DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 2,835.60
8.3.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE, ARROPE Y CONEXIONES.	ml	24.00	\$ 91.12	NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	\$ 2,186.88
8.3.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	61.43	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 3,609.01
8.3.21	FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m2	12.00	\$ 305.60	TRÉSCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.	\$ 3,667.20
8.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 127V, MODELO MONTISI LTL-2282/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 1,078.47	UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 2,156.94
8.3.23	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	2.00	\$ 406.16	CUATROCIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N.	\$ 812.32
Total de INSTALACIÓN DE BAÑOS PARA SALA DE ESPERA PLANTA BAJA						\$ 88,703.39
8.4	BAÑO DE DISCAPACITADOS PLANTA BAJA					
8.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE SANITARIOS MCA HELVEX B-610-S O SIMILAR.	pza	4.00	\$ 1,780.19	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 19/100 M.N.	\$ 7,120.76
8.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.98M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METÁLICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERÁMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 2,513.63	DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N.	\$ 2,513.63
8.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE CERÁMICA PARA GABINETE MARCA ARTIA, INCLUYE: TRAMPA, ALIMENTADOR Y LLAVE DE RETENCIÓN, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO	pza	1.00	\$ 1,955.16	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.	\$ 1,955.16
TOTAL DE HOJA :						\$ 26,857.50
TOTAL ACUMULADO :						\$ 2'584,673.25

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.					
8.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE AUTOMATICA PARA LAVABO MARCA ZURN MODELO Z8914 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA , MATERIAL, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 10,040.52	DIEZ MIL CUARENTA PESOS 52/100 M.N.	\$ 10,040.52
8.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO A PISO PARA DISCAPACITADOS MARCA TOTO MODELO CT705JLN#01 O SIMILAR INC.PUAS DE SUJECCION,CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 7,313.22	SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N.	\$ 7,313.22
8.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA W.C. MARCA TOTO MODELO TET1LA32#CP O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 18,394.77	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	\$ 18,394.77
8.4.7	PISO DE PORCELANATO SIMILAR AL EXISTENTE EN VESTIVULO, DAÑADO EN DEMOLICIONES INCLUYE: MATERIAL, ADHESIVO GRIS PORCELANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	8.50	\$ 1,216.27	UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 10,338.30
8.4.8	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,266.98
8.4.9	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,381.62
8.4.10	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 758.89
8.4.11	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS Y LAVABO EN BAÑO . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.Q.T.	pza	3.00	\$ 961.53	NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 2,884.59
8.4.12	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	8.50	\$ 65.26	SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.	\$ 554.71
8.4.13	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO,	pza	1.00	\$ 96.50	NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	\$ 96.50
TOTAL DE HOJA :						\$ 53,030.10
TOTAL ACUMULADO :						\$ 2'637,703.35



I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO



000639

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
	LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T				Total
8.4.14	DEMOLICION DE MURO DE TABLARROCA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	3.50	\$	58.37 CINCUENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. \$ 204.30
8.4.15	MURO A 2 CARAS A BASE DE HOJA DE DUROCK DE 1/2" INCLUYE BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	10.00	\$	1,091.70 UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. \$ 10,917.00
8.4.16	ENCHAPADO DE MURO A BASE DE MADERA DE ENCINO DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	10.00	\$	845.68 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. \$ 8,456.80
8.4.17	RETIRO DE MAMPARA DE ACRILICO Y PERFIL DE ALUMINIO DE 1.20 X 2.00 MTS. Y DE MAMPARA DE 2.08 X 2.10 (CON 2 PUERTAS), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	241.26 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. \$ 241.26
8.4.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. EN BAÑO DE DISCAPACITADOS CON BASE DE TRIPLAY PARA DARLE INCLINACION HACIA ABAJO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$	533.28 QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. \$ 533.28
8.4.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA EN BAÑOS BAÑOS DE DISCAPACITADOS DE 2.08 X 2.01MTS A BASE DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 1.47 MTS, , , CERRADURAS, BISAGRAS, SOLERA ENTRE PUERTA Y FIJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$	5,765.91 CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. \$ 5,765.91
8.4.20	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	1.00	\$	562.02 QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. \$ 562.02
8.4.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00	\$	3,169.13 TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. \$ 3,169.13
Total de BAÑO DE DISCAPACITADOS PLANTA BAJA				\$	94,469.35 ✓
TOTAL DE HOJA :				\$	29,849.70
TOTAL ACUMULADO :				\$	2'667,553.05

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.5	BAÑO Y COCINETA EN 5to PISO					
8.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCIÓN.	pza	1.00	\$ 2,267.69	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 2,267.69
8.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,169.13
8.5.3	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,266.98
8.5.4	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,381.62
8.5.5	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 758.89
8.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.00 M X 0.50M; FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 2,522.41	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 2,522.41
8.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 5,206.36	CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 5,206.36
8.5.8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	88.00	\$ 58.75	CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 5,170.00
8.5.9	CAJILLO PARA TUBERIA DE TABLAROCA DE 1/2" DE SECCION DE 15X15 CMS. INCLUYE	ml	2.50	\$ 392.24	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	\$ 980.60
TOTAL DE HOJA :						\$ 22,723.68
TOTAL ACUMULADO :						\$ 2'690,276.73

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

000641

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
BASTIDORES , TORNILLERÍA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.						
8.5.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$ 533.28	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 533.28
8.5.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P14-1 DE 1.68 X 2.50 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.68 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE GABINETE DE 1.68 X 0.60 MTS PARA EMPOTRAR TARJA Y TARJA DE 51X57 CMS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,856.24	CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.	\$ 5,856.24
8.5.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA P14 DE 0.80 X 2.50 MTS. CON ANTEPECHO DE 0.80 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE 4 ENTREPANOS DE MADERA DE 0.76 X 0.60 MTS., MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 5,670.20	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N.	\$ 5,670.20
8.5.13	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, CONTACTO TIPO ITALIANO , CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	4.00	\$ 1,568.76	UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.	\$ 6,275.04
Total de BAÑO Y COCINETA EN 5to PISO						
8.6	BAÑO PARA AREA DE PERSONAL DE CAJAS					\$ 41,058.44
8.6.1	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS	m2	9.01	\$ 535.06	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 4,820.89
				TOTAL DE HOJA :		\$ 23,155.65
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2713,432.38

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.6.2	LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.					
8.6.2	FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES , TORNILLERÍA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	2.70	\$ 681.93	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.	\$ 1,841.21
8.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P07 PARA INTERIORES DE 0.70 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE , INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 3,995.86	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	\$ 3,995.86
8.6.4	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 758.89
8.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCIÓN.	pza	1.00	\$ 2,267.69	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 2,267.69
8.6.6	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,381.62
8.6.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 5,206.36	CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 5,206.36
8.6.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.70 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 2,245.06	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$ 2,245.06
8.6.9	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,266.98
				TOTAL DE HOJA :		\$ 18,963.67
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2732,396.05

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.6.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$ 533.28	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 533.28
8.6.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,169.13
8.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 12TV, MODELO MONTISI LTL-2282/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,078.47	UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 1,078.47
8.6.13	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	1.00	\$ 406.16	CUATROCIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N.	\$ 406.16
8.6.14	DESMANTELAMIENTO DE PLAFONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	3.00	\$ 69.82	SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$ 209.46
8.6.15	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	12.00	\$ 26.76	VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.	\$ 321.12
8.6.16	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	0.36	\$ 1,177.20	UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 423.79
8.6.17	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	3.60	\$ 564.50	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	\$ 2,032.20
8.6.18	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC. , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00	\$ 2,060.41	DOS MIL SESENTA PESOS 41/100 M.N.	\$ 2,060.41
8.6.19	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00	\$ 2,060.41	DOS MIL SESENTA PESOS 41/100 M.N.	\$ 2,060.41
8.6.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES , SOLDADURA , ZANJEADO Y ARROPE.	ml	6.00	\$ 118.15	CIENTO DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 708.90
				TOTAL DE HOJA :		\$ 13,003.33
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'745,399.38

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.6.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE, ARROPE Y CONEXIONES.	ml	6.00	\$	91.12 NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	\$ 546.72
8.6.22	REPOSICION DE CERAMICA DAÑADA SIMILAR A LA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, ADHESIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	3.60	\$	1,216.27 UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 4,378.57
8.6.23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	29.00	\$	58.75 CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 1,703.75
Total de BAÑO PARA AREA DE PERSONAL DE CAJAS				\$	43,416.93	\$ 43,416.93
8.7	EQUIPAMIENTO SANITARIO (AREA JURIDICA 5to.PISO)					
8.7.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	90.00	\$	58.75 CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 5,287.50
8.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P10,P11,P12 PARA INTERIORES DE 0.90 X 2.10 MTS; ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pieza	4.00	\$	3,995.86 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	\$ 15,983.44
8.7.3	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA,CONDUIT,APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	5.00	\$	485.42 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.	\$ 2,427.10
8.7.4	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, CONTACTO TIPO ITALIANO , CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	10.00	\$	1,885.04 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.	\$ 18,850.40
8.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA,	pza	1.00	\$	2,267.69 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 2,267.69
TOTAL DE HOJA :				\$	51,445.17	\$ 51,445.17
TOTAL ACUMULADO :				\$	2'796,844.55	\$ 2'796,844.55

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECATA EJECUCIÓN.						
8.7.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.00 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2". CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 2,522.41	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 2,522.41
8.7.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 5,206.36	CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 5,206.36
8.7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,169.13
8.7.9	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,266.98
8.7.10	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,381.62
8.7.11	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 758.89
8.7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$ 533.28	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 533.28
Total de EQUIPAMIENTO SANITARIO (AREA JURIDICA 5to.PISO)						
8.8	BAÑOS 1ER PISO					\$ 59,654.80
8.8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	2.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 6,338.26
				TOTAL DE HOJA :		\$ 21,176.93
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 2'818,021.48

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.8.2	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 2,533.96
8.8.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	4.00	\$ 1,027.08	UN MIL VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.	\$ 4,108.32
8.8.4	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 1,517.78
8.8.5	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	5.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 6,908.10
8.8.6	SOBREFIRME DE MORTERO CEMARENA 1:3 ALIJERADO CON PERLITA MINERAL EXPANDIDA, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACABADO A VUELTA DE PLANA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m3	8.00	\$ 2,831.03	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.	\$ 22,648.24
Total de BAÑOS 1ER PISO						
						\$ 44,054.66
8.9	BAÑO 1ER PISO A ENTRE 6-7					
8.9.1	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 758.89
8.9.2	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,381.62
8.9.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	1.00	\$ 1,027.08	UN MIL VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.	\$ 1,027.08
8.9.4	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,266.98
8.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,169.13
Total de BAÑO 1ER PISO A ENTRE 6-7						
						\$ 7,603.70
8.10	BAÑOS 2DO PISO					
8.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	2.00	\$ 3,169.13	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 6,338.26
TOTAL DE HOJA : \$ 51,658.36						
TOTAL ACUMULADO : \$ 2'869,679.84						

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
8.10.2	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.
8.10.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	5.00	\$ 1,027.08	UN MIL VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.
8.10.4	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.
8.10.5	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	6.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.
8.10.6	SOBREFIRME DE MORTERO CEMARENA 1:3 ALIJERADO CON PERLITA MINERAL EXPANDIDA, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACABADO A VUELTA DE PLANA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m3	14.00	\$ 2,831.03	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.
Total de BAÑOS 2DO PISO					\$ 65,475.41
8.11	BAÑOS 5TO PISO EJES E-G Y 5-6				
8.11.1	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00	\$ 758.89	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.
8.11.2	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	6.00	\$ 1,381.62	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.
8.11.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	5.00	\$ 1,027.08	UN MIL VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.
8.11.4	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00	\$ 1,266.98	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.
Total de BAÑOS 5TO PISO EJES E-G Y 5-6					\$ 5,135.40
Total de SANITARIOS					\$ 2,533.96
9	SEÑALETICA				\$ 18,235.75
9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO RUTA DE EVACUACION A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	116.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.
					\$ 26,467.72
TOTAL DE HOJA :					\$ 103,840.62
TOTAL ACUMULADO :					\$ 2'973,520.46

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO SENSOR DE HUMO A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	143.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 32,628.31
9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO LAMPARA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	9.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,053.53
9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO ESCALERAS DE EMERGENCIA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	11.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,509.87
9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO SALIDA REGULAR A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 456.34
9.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO SALIDA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 228.17
9.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO ELEVADOR A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	9.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,053.53
9.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDICANDO ACTIVADOR DE ALARMA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	9.00	\$ 228.17	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,053.53
Total de SEÑALETICA				\$	68,451.00	
Subtotal de Presupuesto				\$	3'015,503.74	
IVA 16%				\$	482,480.60	
Total				\$	3'497,984.34	