

CONCRETO AFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA RENIVELACIONES COMPACTADO AL 95 %, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60 EN ZONA RURAL	UNIDAD	M3
	PU	\$ 4,301.10

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1	AGREGADOS PETREOS (MAT. 3/8")	M3	0.350	\$ 280.00	\$ 98.00
2	AGREGADO ARENA (ARENA No. 4)	M3	0.150	\$ 240.00	\$ 36.00
3	AGREGADOS PETREOS (MAT. 3/4")	M3	0.500	\$ 240.00	\$ 120.00
4	DIESEL	LT	14.000	\$ 18.39	\$ 257.46
5	ASFALTO AC-30	KG	109.000	\$ 11.18	\$ 1,218.62
6	FLETE ASFALTO A PLANTA	KG	109.000	\$ 1.50	\$ 163.50
7	GAS	KG	5.003	\$ 9.96	\$ 49.83
8	EMULSION ASFALTICA ECR-60	LT	20.000	\$ 8.22	\$ 164.40
9	FLETE EMULSION A PLANTA	LT	20.000	\$ 1.50	\$ 30.00
TOTAL MATERIALES					\$ 2,137.81
10	CUADRILLA BASE (1 OPERADOR PLANTA + 2 AYUDANTES)	JOR	0.111	\$ 1,335.00	\$ 148.19
11	CUADRILLA APLICACIÓN (1 CHOFER + 3 AYUDANTES)	JOR	0.332	\$ 1,532.00	\$ 508.62
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030	\$ 1,532.00	\$ 45.96
TOTAL MANO OBRA					\$ 702.77
12	PLANTA ASFALTO	HR	0.150	\$ 1,056.70	\$ 158.51
13	CARGADOR FRONTAL	HR	0.150	\$ 1,007.82	\$ 151.17
14	PLACA COMPACTADORA	HR	0.376	\$ 65.00	\$ 24.44
15	CORTADORA DISCO	HR	0.190	\$ 99.00	\$ 18.81
16	CAMION PLATAFORMA	HR	0.376	\$ 415.00	\$ 156.04
TOTAL EQUIPO					\$ 508.97
17	ACARREO PRIMER KM	M3-KM	1.000	\$ 10.86	\$ 10.86
18	ACARREO KM 2 AL 20	M3-KM	19.000	\$ 5.59	\$ 106.21
19	ACARREO KM 20 EN DELANTE	M3-KM	48.000	\$ 5.36	\$ 257.28
TOTAL ACARREO					\$ 374.35
COSTO DIRECTO					\$ 3,723.90
INDIRECTOS (10%)					\$ 4,096.29
UTILIDAD (5%)					\$ 204.81
PRECIO UNITARIO					\$ 4,301.10