

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE PARQUE MISIONES UNIVERSIDAD I

12/JUNIO/2019

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PRELIMINARES				
1.01	DESHIERBE DE TERRENO. INCLUYE SU RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHO PESOS 53/100 M.N. **	m2	68.94	\$ 8.53	\$ 588.06
	Total de PRELIMINARES ** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **			\$	588.06
2	OBRA CIVIL				
2.01	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, SIMPLE COLADO EN SECO: DE F'C=150 KG/CM2, UTILIZADO EN BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10. INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO SEGUN DISEÑO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N. **	m2	68.94	\$ 321.64	\$ 22,173.86
	Total de OBRA CIVIL ** VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **			\$	22,173.86
3	MOBILIARIO				
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO POTRO MARCA GRAVI MODELO FTAEP10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	pieza	1.00	\$ 11,455.04	\$ 11,455.04
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO ESCALADORA MARCA GRAVI MODELO FTAEE10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100 M.N. **	pieza	1.00	\$ 17,303.54	\$ 17,303.54
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO BANCO	pieza	1.00	\$ 12,143.60	\$ 12,143.60
	TOTAL DE HOJA :			\$	63,664.10
	TOTAL ACUMULADO :			\$	63,664.10

ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE PARQUE MISIONES UNIVERSIDAD I

12/JUNIO/2019

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario

GEMELO MARCA GRAVI MODELO FTAEBG410. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
Precio unitario: ** DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **

3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO CAMINADORA MARCA GRAVI MODELO FTAECB110. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	2.00	\$ 20,421.65	\$ 40,843.30
------	---	-------	------	--------------	--------------

Precio unitario: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 65/100 M.N. **

3.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO INFANTIL RESBALADERO MARCA GRAVI MODELO FTJIRS10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	1.00	\$ 14,018.09	\$ 14,018.09
------	---	-------	------	--------------	--------------

Precio unitario: ** CATORCE MIL DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N. **

Total de MOBILIARIO
** NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **
\$ 95,763.57

Subtotal de Presupuesto
** CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. **
\$ 118,525.49

Impuesto
Total \$ 18,964.08
Total \$ 137,489.57
** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL