

Explosión de Insumos Malla Futbol los naranjos							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Monto	%
Materiales							
ACE9001	SOLDADURA 6013-3 (1/8")	kg	40.00000	\$	40.00	\$ 1,600.00	1.25
AGUA	AGUA	m3	0.69682	\$	15.00	\$ 10.45	0.01
CAL	CAL HIDRATADA	kg	17.42050	\$	3.50	\$ 60.97	0.05
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" Y 4"	kg	0.26880	\$	19.83	\$ 5.33	0.00
CONCRETO PF	Concreto Premezclado F'c=150 kg/cm2	m3	3.06000	\$	1,251.00	\$ 3,828.06	3.00
CURACRETO	Membrana para curar concreto	litro	2.80000	\$	25.64	\$ 71.79	0.06
DIESEL	Diesel	litro	2.24000	\$	17.79	\$ 39.85	0.03
HDS5035	ABRAZADERA TIPO OMEGA LIGERA PARA TUBO DE 2"	pieza	160.00000	\$	2.80	\$ 448.00	0.35
MADERA BARF	MADERA DE PINO DE 1A. EN BARROTE DE 2" X 4" PARA CIMBRA	PT	15.68000	\$	8.00	\$ 125.44	0.10
MADERA DUEL	MADERA DE PINO DE 1A. EN DUELA DE 1" X 4" PARA CIMBRA	PT	40.32000	\$	8.00	\$ 322.56	0.25
MALL0001	CAPUCHON DE ALUMINIO	pieza	26.66640	\$	11.00	\$ 293.33	0.23
MUR2019	POSTE DE 2" (6MTS)	tramo	13.33360	\$	250.00	\$ 3,333.40	2.61
MUR2037	POSTE HORIZONTAL 1 1/2" (6MTS)	tramo	39.34400	\$	185.00	\$ 7,278.64	5.71
MUR2039	MALLA CICLONICA CAL 10.5 ALTURA 2.00M (ROLLO 20MTS)	rollo	11.20000	\$	1,960.00	\$ 21,952.00	17.21
MUR2040	POSTE DE LINEA DE 2 1/2" (6MTS)	tramo	1.33360	\$	365.00	\$ 486.76	0.38
URB1001	PORTERIA FTPPM10	pieza	2.00000	\$	16,637.00	\$ 33,274.00	26.09
Total de Materi					\$	73,130.58	57.35
Mano de Obra							
2 PEONESACC	2 PEONES ACARREANDO	jor	0.66500	\$	778.54	\$ 517.73	0.41
ALBAÑIL	Oficial Albañil	jor	21.20000	\$	712.92	\$ 15,113.90	11.85
AYDPINTOR	AYUDANTE DE PINTOR	jor	0.69682	\$	437.68	\$ 304.98	0.24
AYUD ON	Ayudante de Carpintero de O. Negra	jor	0.18664	\$	437.68	\$ 81.69	0.06
AYUDANTE	Ayudante	jor	6.32857	\$	437.68	\$ 2,769.89	2.17
CARP ON	Oficial Carpintero de Obra Negra	jor	0.18664	\$	712.92	\$ 133.06	0.10
HM.	Herramienta Menor	(%)mo	0.03008	\$	6,691.82	\$ 201.29	0.16
MI	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000	\$	6,477.07	\$ 647.71	0.51
PEON	PEON DE OBRA	jor	35.00000	\$	437.68	\$ 15,318.80	12.01
PINTOR	PINTOR	jor	0.69682	\$	712.92	\$ 496.78	0.39
Total de Mano					\$	35,585.83	27.91
Herramienta							
%HERRAMIEN	3% HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$	28,049.49	\$ 841.48	0.66
Total de Herrar					\$	841.48	0.66
Equipo							
03-4400	CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	Hora	0.00720	\$	702.33	\$ 5.06	0.00
MAQ0113	SOLDADORA MARCA LINCOLN MODELO SAE 300 CAP. 300 AMP.	hora	120.00000	\$	137.95	\$ 16,554.00	12.98
Total de Equip					\$	16,559.06	12.99
Auxiliares							
SUBRETIROES	SUBCONTRATO DE RETIRO DE ESCOMBRO	m3	10.00000	\$	140.00	\$ 1,400.00	1.10
Total de Auxili					\$	1,400.00	1.10
TOTAL DEL RE					\$	127,516.95	100.00