

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA
Calle Leandro Valle n° 3111-2 Col. Cima
Teléfono (614) 4.14.68.26 Cel. 1.36.33.05
Chihuahua, Chih.

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA COL. LOS
NARANJOS

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DEL 2019
FECHA: JUNIO 13 DEL 2018
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIO

Presupuesto de obra					Total
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
REHABILITACION DE CANCHA COL LOS NARANJOS					
1	PRELIMINARES				
1.01	DESHIERBE DE TERRENO . INCLUYE SU RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	500.00	\$ 16.05	DIECISEIS PESOS 05/100 M.N. \$ 8,025.00
Total de PRELIMINARES				\$	8,025.00
** OCHO MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **					
2	OBRA CIVIL				
2.01	EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL "B" EN CEPAS EN SECO Y/O SATURADO, DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE DESMONTE, DESVIACION DE CORRIENTES, REMOCION, EN SECO CON MAQUINA, AFLOJE, EXTRACCION, AMACEICE, AFINAMIENTO DE TALUDES, BOMBEO DE ACHIQUE EN CASO NECESARIO, ADEMÉS Y TABLAECADSO SEGUN SEA EL CASO, EXTRACCION DE DERRUMBES Y/O AZOLVES, CARGA, ACARREOS Y DESCARGAS, DEPOSITO DE MATERIALES AL LUGAR Y FORMA DONDE INDIQUE LA SUPERVISORIN, AFINAMIENTO, COMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA	M3	0.45	\$ 425.89	CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N. \$ 191.65
2.02	MUERTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, CON UNA ALTURA DE 40 CM CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, ARMADO, DESPERDICIO, VACIADO, CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION puot	PZA	28.00	\$ 287.07	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. \$ 8,037.96
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5 ROMBO DE 50X50 MM DE 4.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED 30, POSTES DE LINE DE 2 1/2" CED 30 @ 1.5 MTS, BARRA SUPERIOS, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED 30, CON POSTES DE RETENIDA DE 2 1/2" @ 3.00 MTS INC SOLDADURA EN UNIONES, SOLERA DE 1" X 1/4" EN PARTE INFERIOR SOLDADA A TUBO Y ENTRELAZADA A MALLA, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y PINTURA DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA	M	80.00	\$ 1,309.11	UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. \$ 104,728.80
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA METALICA MARCA GRAVI MODELO FTTPM10, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	\$ 12,824.20	DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 20/100 M.N. \$ 25,648.40
TOTAL DE HOJA :					\$ 146,631.81
TOTAL ACUMULADO :					\$ 146,631.81

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA
 Calle Leandro Valle n° 3111-2 Col. Cima
 Teléfono (614) 4.14.68.26 Cel. 1.36.33.05
 Chihuahua, Chih.

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA COL. LOS
 NARANJOS

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DEL 2019
 FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DEL 2019
 FECHA: JUNIO 13 DEL 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIO

Presupuesto de obra					Total
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
2.05	PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO Y APLICACION DE CAL EN LINEAS DE JUEGO DE 5 CMS DE ANCHO . INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION PUOT	ML	348.41	\$ 9.31	NUEVE PESOS 31/100 M.N.
	Total de OBRA CIVIL			\$	141,850.51
	** CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 51/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE CANCHA COL LOS NARANJOS			\$	149,875.51
	** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	149,875.51
	** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 23,980.08
				Total	\$ 173,855.59

** CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **

