

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: 1.01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 20 CM X 20 CM X 1/2" DE ESPESOR. PESO= 99.59 KG/M2. ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

Unidad : pza
Cantidad : 6.00
Precio unitario : \$ 270.09
Total : \$ 1,620.54

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
PLACA DE 1/2"	m2	0.04200	\$ 2,644.69	\$ 111.08
PINTURA AUTOMOTRIZ DOAL	litro	0.02000	\$ 126.00	\$ 2.52
Total de Materiales				\$ 113.60
Mano de Obra				
SOLDADOR	jor	0.04000	\$ 926.59	\$ 37.06
AYUDANTE DE SOLDADOR	jor	0.04000	\$ 481.31	\$ 19.25
Total de Mano de Obra				\$ 56.31
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 56.31	\$ 1.69
Total de Herramienta				\$ 1.69
Equipo				
H SOLDADORA MILLER	h	0.32000	\$ 164.85	\$ 52.75
Total de Equipo				\$ 52.75

Costo Directo	\$	224.35
Indirectos (6.45%)	\$	14.47
Indirectos de Campo (4.00%)	\$	8.97
Subtotal	\$	247.79
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	247.79
Utilidad (9.00%)	\$	22.30
Subtotal	\$	270.09

Precio Unitario \$ 270.09

** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 09/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario				
Descripción				
Clave: 1.02				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR 4" X 4" X 9.6 KG/M ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T				
			Unidad :	kg
			Cantidad :	1,067.90
			Precio unitario :	\$ 52.64
			Total :	\$ 56,214.26
C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
ACERO ESTRUCTURAL A-36	kg	1.05000	\$ 22.30	\$ 23.42
SOLDADURA ELECTRODOS	kg	0.00200	\$ 58.45	\$ 0.12
PINTURA AUTOMOTRIZ DOAL	litro	0.00625	\$ 126.00	\$ 0.79
Total de Materiales				\$ 24.33
Mano de Obra				
SOLDADOR	jor	0.00700	\$ 926.59	\$ 6.49
AYUDANTE DE SOLDADOR	jor	0.00700	\$ 481.31	\$ 3.37
Total de Mano de Obra				\$ 9.86
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 9.86	\$ 0.30
Total de Herramienta				\$ 0.30
Equipo				
H SOLDADORA MILLER	h	0.05600	\$ 164.85	\$ 9.23
Total de Equipo				\$ 9.23
				Costo Directo \$ 43.72
				Indirectos (6.45%) \$ 2.82
				Indirectos de Campo (4.00%) \$ 1.75
				Subtotal \$ 48.29
				Financiamiento (0.00%) \$ 0.00
				Subtotal \$ 48.29
				Utilidad (9.00%) \$ 4.35
				Subtotal \$ 52.64
				Precio Unitario \$ 52.64

** CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **


 ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario
Descripción

Clave: 1.03

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 8EP14 CALIDAD COMERCIAL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

Unidad : ml
Cantidad : 45.40
Precio unitario : \$ 376.06
Total : \$ 17,073.12

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
POLIN 8EP14 (8 ML.)	pieza	0.12500	\$ 1,209.60	\$ 151.20
PINTURA AUTOMOTRIZ DOAL	litro	0.25000	\$ 126.00	\$ 31.50
Total de Materiales				\$ 182.70
Mano de Obra				
SOLDADOR	jor	0.04683	\$ 926.59	\$ 43.39
AYUDANTE DE SOLDADOR	jor	0.04683	\$ 481.31	\$ 22.54
Total de Mano de Obra				\$ 65.93
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 65.93	\$ 1.98
Total de Herramienta				\$ 1.98
Equipo				
H SOLDADORA MILLER	h	0.37466	\$ 164.85	\$ 61.76
Total de Equipo				\$ 61.76

Costo Directo	\$	312.37
Indirectos (6.45%)	\$	20.15
Indirectos de Campo (4.00%)	\$	12.49
Subtotal	\$	345.01
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	345.01
Utilidad (9.00%)	\$	31.05
Subtotal	\$	376.06

Precio Unitario \$ 376.06

** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario					
Descripción					
Clave: 1.04					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4" DE ESPESOR. PESO= 5.52 KG/M.					
ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA,					
CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR					
COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO					
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.					
Unidad : kg Cantidad : 3.31 Precio unitario : \$ 52.64 Total : \$ 174.24					
C	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
	ACERO ESTRUCTURAL A-36	kg	1.05000	\$ 22.30	\$ 23.42
	SOLDADURA ELECTRODOS	kg	0.00200	\$ 58.45	\$ 0.12
	PINTURA AUTOMOTRIZ DOAL	litro	0.00625	\$ 126.00	\$ 0.79
Total de Materiales					\$ 24.33
Mano de Obra					
	SOLDADOR	jor	0.00700	\$ 926.59	\$ 6.49
	AYUDANTE DE SOLDADOR	jor	0.00700	\$ 481.31	\$ 3.37
Total de Mano de Obra					\$ 9.86
Herramienta					
	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 9.86	\$ 0.30
Total de Herramienta					\$ 0.30
Equipo					
	H SOLDADORA MILLER	h	0.05600	\$ 164.85	\$ 9.23
Total de Equipo					\$ 9.23
Costo Directo					\$ 43.72
Indirectos (6.45%)					\$ 2.82
Indirectos de Campo (4.00%)					\$ 1.75
Subtotal					\$ 48.29
Financiamiento (0.00%)					\$ 0.00
Subtotal					\$ 48.29
Utilidad (9.00%)					\$ 4.35
Subtotal					\$ 52.64
Precio Unitario					\$ 52.64
** CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **					

** CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **


 ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 1.05

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Unidad : m2
Cantidad : 85.40
Precio unitario : \$ 425.45
Total : \$ 36,333.43

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
PIJA AUTOTALADRANTE 1/4" X 7/8"	pieza	10.00000	\$ 1.44	\$ 14.40
LAMINA GALVATEJA ROJA	m2	1.05000	\$ 254.59	\$ 267.32
Total de Materiales			\$	281.72
Mano de Obra				
OFICIAL DE OBRA	jor	0.05300	\$ 847.60	\$ 44.92
PEON DE OBRA	jor	0.05300	\$ 465.31	\$ 24.66
Total de Mano de Obra			\$	69.58
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 69.58	\$ 2.09
Total de Herramienta			\$	2.09

Costo Directo	\$	353.39
Indirectos (6.45%)	\$	22.79
Indirectos de Campo (4.00%)	\$	14.14
Subtotal	\$	390.32
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	390.32
Utilidad (9.00%)	\$	35.13
Subtotal	\$	425.45

Precio Unitario \$ 425.45

** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 45/100 M.N. **

ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 1.06

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUMBRERA DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Unidad : ml
Cantidad : 36.12
Precio unitario : \$ 294.74
Total : \$ 10,646.01

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
CABALLETE CLASICO ROJO DE 42 CMS.	pieza	2.50000	\$ 76.29	\$ 190.73
Total de Materiales				\$ 190.73
Mano de Obra				
OFICIAL DE OBRA	jor	0.04000	\$ 847.60	\$ 33.90
PEON DE OBRA	jor	0.04000	\$ 465.31	\$ 18.61
Total de Mano de Obra				\$ 52.51
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 52.51	\$ 1.58
Total de Herramienta				\$ 1.58

Costo Directo	\$	244.82
Indirectos (6.45%)	\$	15.79
Indirectos de Campo (4.00%)	\$	9.79
Subtotal	\$	270.40
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	270.40
Utilidad (9.00%)	\$	24.34
Subtotal	\$	294.74

Precio Unitario \$ 294.74

** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **


ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: 2.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" PARA ALBERGAR CABLE DE 12. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T

Unidad :	ml
Cantidad :	4.20
Precio unitario :	\$ 57.80
Total :	\$ 242.76

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
TUBO CONDUIT P.G.D. DE 3/4"	ml	1.05000	\$ 28.55	\$ 29.98
Total de Materiales				\$ 29.98
Mano de Obra				
ELECTRICISTA	jor	0.01333	\$ 847.60	\$ 11.30
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	jor	0.01333	\$ 465.31	\$ 6.20
Total de Mano de Obra				\$ 17.50
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 17.50	\$ 0.53
Total de Herramienta				\$ 0.53

Costo Directo	\$ 48.01
Indirectos (6.45%)	\$ 3.10
Indirectos de Campo (4.00%)	\$ 1.92
Subtotal	\$ 53.03
Financiamiento (0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 53.03
Utilidad (9.00%)	\$ 4.77
Subtotal	\$ 57.80

Precio Unitario \$ 57.80

** CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: 2.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS 600VOLTS 90°C, MCA. INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. CALIBRE 12

Unidad :	ml
Cantidad :	4.20
Precio unitario :	\$ 24.34
Total :	\$ 102.23

C	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
	CABLE THW CALIBRE 12	ml	1.05000	\$ 6.38	\$ 6.70
Total de Materiales					\$ 6.70
Mano de Obra					
	ELECTRICISTA	jor	0.01000	\$ 847.60	\$ 8.48
	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	jor	0.01000	\$ 465.31	\$ 4.65
Total de Mano de Obra					\$ 13.13
Herramienta					
	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 13.13	\$ 0.39
Total de Herramienta					\$ 0.39

Costo Directo	\$	20.22
Indirectos (6.45%)	\$	1.30
Indirectos de Campo (4.00%)	\$	0.81
Subtotal	\$	22.33
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	22.33
Utilidad (9.00%)	\$	2.01
Subtotal	\$	24.34

Precio Unitario \$ 24.34

** VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **


ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 2.03

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 100 W LEDVANCE WAATTAGE 100W 5000R, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Unidad : pza
Cantidad : 2.00
Precio unitario : \$ 4,692.96
Total : \$ 9,385.92

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
REFLECTOR LED LEDVANCE 100 W 5000K	pieza	1.00000	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
Total de Materiales				\$ 3,350.00
Mano de Obra				
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	jor	0.16666	\$ 465.31	\$ 77.55
ELECTRICISTA	jor	0.16666	\$ 847.60	\$ 141.26
Total de Mano de Obra				\$ 218.81
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 218.81	\$ 6.56
Total de Herramienta				\$ 6.56
Equipo				
H GRUA ARTICULADA HIAB DE 8.5 TON/M, ALCANCE DE 7.2 M.	hora	1.33333	\$ 242.06	\$ 322.75
Total de Equipo				\$ 322.75

Costo Directo	\$ 3,898.12
Indirectos (6.45%)	\$ 251.43
Indirectos de Campo (4.00%)	\$ 155.92
Subtotal	\$ 4,305.47
Financiamiento (0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 4,305.47
Utilidad (9.00%)	\$ 387.49
Subtotal	\$ 4,692.96

Precio Unitario \$ 4,692.96

** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **


ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario					
Descripción					
Clave: 2.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX EXTERIOR DE ACERO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T			Unidad : Cantidad : Precio unitario : \$ Total : \$	salida 2.00 271.81 543.62	
C	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
	CONTACTO DUPLEX REGULADO LEVITON INCLUYE TAPA	pieza	1.00000	\$ 113.10	\$ 113.10
Total de Materiales					\$ 113.10
Mano de Obra					
	ELECTRICISTA	jor	0.08333	\$ 847.60	\$ 70.63
	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	jor	0.08333	\$ 465.31	\$ 38.77
Total de Mano de Obra					\$ 109.40
Herramienta					
	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 109.40	\$ 3.28
Total de Herramienta					\$ 3.28
Costo Directo					\$ 225.78
Indirectos (6.45%)					\$ 14.56
Indirectos de Campo (4.00%)					\$ 9.03
Subtotal					\$ 249.37
Financiamiento (0.00%)					\$ 0.00
Subtotal					\$ 249.37
Utilidad (9.00%)					\$ 22.44
Subtotal					\$ 271.81
Precio Unitario					\$ 271.81
** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **					


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: 3.01

MESA PARA PICNIC CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS. MARCA GRAVI MODELO FTPEMP4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Unidad : pieza
Cantidad : 2.00
Precio unitario : \$ 8,343.14
Total : \$ 16,686.28

C Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales				
MESA PARA PIC-NIC GRAVI MODELO FTPEMP4	pieza	1.00000	\$ 6,388.00	\$ 6,388.00
Total de Materiales				\$ 6,388.00
Mano de Obra				
ALBAÑIL	jor	0.25000	\$ 847.60	\$ 211.90
PEON DE OBRA	jor	0.25000	\$ 465.31	\$ 116.33
Total de Mano de Obra				\$ 328.23
Herramienta				
3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 328.23	\$ 9.85
Total de Herramienta				\$ 9.85
Auxiliares				
+ CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA	m3			
CEMENTO GRIS PORTLAND	ton	0.32000	\$ 3,460.00	\$ 1,107.20
POLVILLO GRIS	m3	0.50000	\$ 212.00	\$ 106.00
GRAVA 3/4"	m3	0.67000	\$ 202.50	\$ 135.68
AGUA	m3	0.30000	\$ 5.70	\$ 1.71
+ CUADRILLA DE 4 PEONES	jor	0.12500	\$ 1,861.24	\$ 232.66
H REVOLVEDORA DE UN SACO MPOWER	hora	1.00000	\$ 48.70	\$ 48.70
			Suma	\$ 1,631.95
		Cantidad : 0.12500	Total	\$ 203.99
Total de Auxiliares				\$ 203.99

Costo Directo	\$ 6,930.07
Indirectos (6.45%)	\$ 446.99
Indirectos de Campo (4.00%)	\$ 277.20
Subtotal	\$ 7,654.26
Financiamiento (0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 7,654.26
Utilidad (9.00%)	\$ 688.88
Subtotal	\$ 8,343.14

Precio Unitario \$ 8,343.14
** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: 3.02

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLEA GIRATORIA DE 1/2", SOLDADA A PTR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T

Unidad :	pieza
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 329.29
Total :	\$ 329.29

					Total	\$
C	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
Materiales						
	POLEA SENCILLA GALVANIZADA DE 1/2"	pieza	1.00000	\$	42.78	\$ 42.78
Total de Materiales					\$	42.78
Mano de Obra						
	SOLDADOR	jor	0.08333	\$	926.59	\$ 77.21
	AYUDANTE DE SOLDADOR	jor	0.08333	\$	481.31	\$ 40.11
Total de Mano de Obra					\$	117.32
Herramienta						
	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$	117.32	\$ 3.52
Total de Herramienta					\$	3.52
Equipo						
H	SOLDADORA MILLER	h	0.66666	\$	164.85	\$ 109.90
Total de Equipo					\$	109.90

Costo Directo	\$	273.52
Indirectos (6.45%)	\$	17.64
Indirectos de Campo (4.00%)	\$	10.94
Subtotal	\$	302.10
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	302.10
Utilidad (9.00%)	\$	27.19
Subtotal	\$	329.29

Precio Unitario \$ 329.29

** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: 4.01

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

Unidad : m2
Cantidad : 85.40
Precio unitario : \$ 8.08
Total : \$ 690.03

					Total	\$
C	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	
Mano de Obra						
+	CUADRILLA DE 2 PEONES	jor				
	PEON DE OBRA	jor	1.00000	\$ 465.31	\$	465.31
	PEON DE OBRA	jor	1.00000	\$ 465.31	\$	465.31
				Suma	\$	930.62
			Cantidad : 0.00700	Total	\$	6.51
Total de Mano de Obra					\$	6.51
Herramienta						
	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 6.51	\$	0.20
Total de Herramienta					\$	0.20

Costo Directo \$ 6.71
Indirectos (6.45%) \$ 0.43
Indirectos de Campo (4.00%) \$ 0.27
Subtotal \$ 7.41
Financiamiento (0.00%) \$ 0.00
Subtotal \$ 7.41
Utilidad (9.00%) \$ 0.67
Subtotal \$ 8.08

Precio Unitario \$ 8.08

** OCHO PESOS 08/100 M.N. **


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL