

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	ESTRUCTURA				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 20 CM X 20 CM X 1/2" DE ESPESOR. PESO= 99.59 KG/M2. ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 09/100 M.N. **	pza	6.00	\$ 270.09	\$ 1,620.54
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR 4" X 4" X 9.6 KG/M ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	kg	1,067.90	\$ 52.64	\$ 56,214.26
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 8EP14 CALIDAD COMERCIAL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	ml	45.40	\$ 376.06	\$ 17,073.12
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4" DE ESPESOR. PESO= 5.52 KG/M. ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	kg	3.31	\$ 52.64	\$ 174.24
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PUJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	85.40	\$ 425.45	\$ 36,333.43

TOTAL DE HOJA : \$ 111,415.59
TOTAL ACUMULADO : \$ 111,415.59


ING. NICOLA\$ RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 45/100 M.N. **					
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUMBRERA DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	ml	36.12	\$ 294.74	\$ 10,646.01
Total de ESTRUCTURA					\$ 122,061.60
** CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **					
2 ELECTRICO					
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" PARA ALBERGAR CABLE DE 12. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T Precio unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	ml	4.20	\$ 57.80	\$ 242.76
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS 600V/LTS 90°C, MCA, INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. CALIBRE 12 Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **	ml	4.20	\$ 24.34	\$ 102.23
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 100 W LEDVANCE WAATTAGE 100W 5000R, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	pza	2.00	\$ 4,692.96	\$ 9,385.92
2.04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX EXTERIOR DE ACERO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **	salida	2.00	\$ 271.81	\$ 543.62
Total de ELECTRICO					\$ 10,274.53
TOTAL DE HOJA :					\$ 20,920.54
TOTAL ACUMULADO :					\$ 132,336.13

ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. **					
3	MOBILIARIO				
3.01	MESA PARA PICNIC CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS. MARCA GRAVI MODELO FTPEMP4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **	pieza	2.00	\$ 8,343.14	\$ 16,686.28
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLEA GIRATORIA DE 1/2", SOLDADA A PTR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N. **	pieza	1.00	\$ 329.29	\$ 329.29
Total de MOBILIARIO				\$	17,015.57
** DIECISIETE MIL QUINCE PESOS 57/100 M.N. **					
4	LIMPIEZA				
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA. Precio unitario: ** OCHO PESOS 08/100 M.N. **	m2	85.40	\$ 8.08	\$ 690.03
Total de LIMPIEZA				\$	690.03
Subtotal de Presupuesto				\$	150,041.73
** CIENTO CINCUENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 24,006.68
				Total	\$ 174,048.41
** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. **					


ING. NICOLÁS RODRÍGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL