

DI 336



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.  
NO. OFICIO: 2019-PDM-FODESM-OP-052  
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000078  
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE JUNIO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM) Y UNA APORTACION CON RECURSOS ESTATALES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO, POR LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2019-2K06119-A-3009 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019 PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA MUNICIPAL                                                  | CONCEPTO                                                     | IMPORTE        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 01-12354010001-999999-04-07012-131-000-02K1004-62401-2-4-PEPD-000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | \$3,000,000.00 |
| ESTATAL                                                           |                                                              |                |
| 01-12354010001-999999-04-07012-131-000-02K1004-62401-2-4-PIDU-000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | \$3,000,000.00 |

**OBRA**

**1. EMBOVEDAMIENTO ARROYO LA GALERA EN TERRENOS DEL TEC DE CHIHUAHUA 1.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS MUNICIPALES EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO



| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                   |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |                                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                          | CANTIDAD                                                                                   | PRECIO UNITARIO                                                                                              | IMPORTE                                                                                                                           |  |
| 1           | EMBOVEDAMIENTO ARROYO LA GALERA EN TERRENOS DEL TEC DE CHIHUAHUA 1 | <p><b>PRESUPUESTO PRELIMINARES</b></p> <p>LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DE NIVEL COMO BASE PARA TRASLAPES DE BANCO Y APOYO A SECCIONES TRANSVERSALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p> <p>DESPLALME DE TERRENO A MAQUINA HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>HABILITADO DE RAMPA EN TALUD DE AROYO PARA ACCESO DE MAQUINA INCLUYE EXCAVACION DE MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. PROMEDIO PARA SUAVIZAR PENDIENTE, HUMECTACION, AFINE Y COMPACTACION AL 90% ROCTOR DE LA SUPERFICIE, RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR AL FINALIZAR TRABAJOS, EQUIPO, OPERADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DEMOLICION DE MAMPONERIA PARA ACCESO DE MAQUINARIA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN ENCOFRADO SOBRE LOSA EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE REGISTRO DE BLOCK SECCION 1.12X1.33X1.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> <p>REUBICACION DE ARBOLES HASTA 5 MTS. DE ALTURA INCLUYE DESPLANTE, EXCAVACIONES, ACARREO A NUEVO LUGAR, TIERRA DE JARDIN, PLANTAR, RIEGO HASTA ENTREGA DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REUBICACION.</p> | M2<br><br>M2<br><br>M2<br><br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>PIEZA | 2160<br><br>1680<br><br>35<br><br>12.5<br>32.70<br>1.20<br>169.70<br>1.00<br>1.00<br>13.00 | 12.89<br><br>22.75<br><br>317.03<br><br>765.38<br>946.77<br>832.62<br>946.77<br>832.62<br>555.09<br>1,487.53 | 27,837.22<br><br>38,215.97<br><br>11,095.98<br><br>9,567.25<br>30,959.34<br>999.15<br>160,666.67<br>832.62<br>555.09<br>19,337.84 |  |
|             | No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000078                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              | 300,067.12                                                                                                                        |  |

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,  
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP-PRES. DE  
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.  
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-052

| No. DE OBRA |                                 | NOMBRE DE LA OBRA                                                  |  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |                  |          |                 |              |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------|----------|-----------------|--------------|
|             |                                 | EMBOVEDAMIENTO ARROYO LA GALERA EN TERRENOS DEL TEC DE CHIHUAHUA 1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                  |          |                 |              |
| 1           | No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000078 |                                                                    |  | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|             |                                 |                                                                    |  | ALBAÑILERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  | EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% PROCTOR CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20 CMS. INC. MATERIAL, ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO EN CAUCE DE ARROYO Y REPOSICION DEL MISMO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS., SECCIONES VARIABLES INCLUYE CORTE CON DISCO, DEMOLICION CON ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, AFINE DE SUPERFICIE, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARADO A VIJETA DE PLANA                                                                                   |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  | MURO DE MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2, CON DESPLOME MAXIMO DE 0.4% INCLUYE DEMOLICION DE AREA SUPERIOR DE MURO EXISTENTE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO PARA AMARRE DE PIEDRA CON MURO NUEVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                 |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  | LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 PREMEZCLADO CON ESPESOR DE 31 CM ARMADA CON VARILLA DE #8 @ 14, 28 CMS. (BASTONES), @ 42 CMS. (BAYONETA) EN SENTIDO DE CARGA Y VARILLA DE #6 @ 33 CMS. POR TEMPERATURA, INCLUYE JUNTA DE DILATACION CON 2 ANGULOS DE 4"x4"x1/2" ANCLADO A LOSA CON VARILLA DE 1/2" Y 30 CMS. DE DESARROLLO 50 CMS., JUNTAS @ 12.00 MTS. DE LONGITUD Y FEXPAN DE 1/2" DE 4" DE ANCHO ENTRE ANGULOS, CIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO. |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  | REGISTRO DE 1.2 X 1.2 MTS. A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40, PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. ENJARRE EN PARTE INTERIOR INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4".                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |                  |          |                 |              |
|             |                                 |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PZA      | 2.00             | 4,070.28 |                 | 8,140.56     |
|             |                                 |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                  |          | SUB-TOTAL       | 5,552,513.24 |

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019/CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS SALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-052

| No. DE OBRA |                                                                    | NOMBRE DE LA OBRA               | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                 |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|
|             |                                                                    |                                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
| 1           | EMBOVEDAMIENTO ARROYO LA GALERA EN TERRENOS DEL TEC DE CHIHUAHUA 1 | No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000078 | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                 |           |
|             |                                                                    |                                 | RENIVELACION DE TUBERIA GALVANIZADA EXISTENTE DE 2 1/2" EXTERIOR DE DIAMETRO CED-40 EN EL ANCHO DE CANAL (5.00 MTS. APROXIMADOS), INCLUYE 4 CODOS DE 2 1/2" X 45", TUBERIA DE 2 1/2", NIPLES, CODOS, FIJACION A LOSA NUEVA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RENIVELACION Y FUNCIONAMIENTO.                | LOTE             | 1            | 8,050.35        | 8,050.35  |
|             |                                                                    |                                 | RENIVELACION DE TUBERIA DE ACERO DE 4" CED. 40 EN EL ANCHO DE CANAL (5.00 MTS. APROXIMADOS), INCLUYE 4 CODOS DE 4" X 45", TUBERIA DE ACERO DE 4", 4 JUNTAS GIBULT DE 4", TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUES, FIJACION A LOSA NUEVA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RENIVELACION Y FUNCIONAMIENTO. | LOTE             | 1.00         | 7,465.70        | 7,465.70  |
|             |                                                                    |                                 | LAVADERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 0.00            | 0.00      |
|             |                                                                    |                                 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DE NIVEL COMO BASE PARA TRASLAPES DE BANCO Y APOYO A SECCIONES TRANSVERSALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                | M2               | 18.00        | 12.89           | 231.98    |
|             |                                                                    |                                 | EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.                                                                                                                                                             | M3               | 1.20         | 194.75          | 233.70    |
|             |                                                                    |                                 | AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% PROCTOR INCLUYE INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                         | M2               | 18.00        | 19.95           | 359.14    |
|             |                                                                    |                                 | PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS., INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MUESTREADO Y COLADO.                                                                                                                                                           | M2               | 2.40         | 171.73          | 412.14    |
|             |                                                                    |                                 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CMS. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                              | M2               | 5.00         | 710.51          | 3,552.56  |
|             |                                                                    |                                 | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.                                                                                                                                                      | M2               | 18.00        | 347.94          | 6,262.96  |
|             |                                                                    |                                 | RETIRO Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              | 0.00            | 0.00      |
|             |                                                                    |                                 | CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO, CARGA A MAQUINA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                     | M3               | 640.00       | 98.41           | 62,985.22 |
|             |                                                                    |                                 | ACARREO DE MATERIAL EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE AL 1er KILOMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                 | M3/KM            | 3,836.92     | 9.78            | 37,520.42 |
|             |                                                                    |                                 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 2,160.00     | 9.42            | 20,345.47 |
|             |                                                                    |                                 | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                 |           |
| TOTAL       |                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 6,000,000.00 |                 |           |

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,  
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004/2019 CHIHUESP.PRES. DE  
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA.  
MARIA EUGENIA CAMPOS SALVAN.

# RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0097/19



| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                    | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUA CIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |                 |               | METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD | AVANCE AL 31/12/19 | PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) |       | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|
|             |                                                                    |                     |               |                       |                      | SUMA                      | MUNICIPAL       | BENEFICIARIOS |                                 |                    |                                  |       |                        |
| 1           | EMBOVEDAMIENTO ARROYO LA GALERA EN TERRENOS DEL TEC DE CHIHUAHUA 1 | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                    | \$ 6,000.00          | \$ 6,000,000.00           | \$ 3,000,000.00 | \$ -          | OBRA                            | 100%               | ABRIL                            | JULIO | \$ 1,500,000.00        |
| TOTAL       |                                                                    |                     |               |                       | \$ 6,000.00          | \$ 6,000,000.00           | \$ 3,000,000.00 | \$ -          |                                 |                    |                                  |       | \$ 3,000,000.00        |

*[Handwritten signature]*

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR  
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN