

11007



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-FISM-OP-005
NO. EXPEDIENTE: 2019OP000051
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE MAYO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,936,006.93 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEIS PESOS 93/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12353010001-999999-04-07012- 131-000-02K1001-61301-2-5-FISM-000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$2,936,006.93

OBRA


1. CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



RECIBIDO
10 JUN 2019

RECIBIDO
23 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GONZALEZ CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
05 JUN 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

RECIBIDO
23 MAY 2019
DIRECCION

2019-PDM-FISM-OP-006

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-OP-205		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				IMPORTE	
Nº. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	ANUAL	
1	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6).	PRESUPUESTO	PZA	14.00	624.00	10,133.76	
		SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL ESPECIAL DE F.O. PARA TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO. PARA LA TUBERIA INDICADA EN PROYECTO. L.A.B. OBRA.	PZA	1	234.00	236.64	
		SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE F.O. DE 3" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	3.00	2460.00	8,560.80	
		SUMINISTRO DE CODO DE 90° DE F.O. DE 8" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	5.00	1236.42	7,171.24	
		SUMINISTRO DE TEE DE F.O. DE 8" X 3" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	1.00	3049.42	3,537.33	
		SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO. BRIDADA, DE VASTAGO FIJO. CLASE 125. L.A.B. OBRA.	PZA	6.00	2760.00	19,200.60	
		SUMINISTRO DE TEE DE F.O. DE 8" X 8" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	2.00	3,880.00	8,491.20	
		SUMINISTRO DE CODO DE 90° DE F.O. DE 3" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	1.00	644.40	747.50	
		SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA PARA AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO. BRIDADA. CLASE 150. VELOCIDAD MAXIMA 16 PIES/SEG. L.A.B. OBRA.	PZA	2.00	29,417.18	60,247.66	
		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NILE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 3" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	6.00	19.20	133.63	
		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NILE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 8" DE DIAMETRO. L.A.B. OBRA.	PZA	2.00	54.00	105.28	
		SUMINISTRO DE TORILLO MAQUINA NEGRO GRADO 2. ROSCA ESTANDAR. HEXAGONAL. L.A.B. OBRA.	PZA	64.00	12.80	835.42	
		SUMINISTRO DE TORILLO MAQUINA NEGRO GRADO 2. ROSCA ESTANDAR. CABEZA HEXAGONAL DE 3/4" DE DIAMETRO X 3 1/2 DE LARGO. INCLUYE TUERCA CON CANAL DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10X. DE LONGITUD FABRICADO CON CANAL DE ACERO A-36 TIPO LIBERO (8.04 KG/M) DE 4" DE PENALTE. L.A.B. OBRA.	PZA	16.00	16.00	334.08	
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40X. DE LONGITUD FABRICADO CON CANAL DE ACERO A-36 TIPO LIBERO (12.20 KG/M) DE 8" DE PENALTE. L.A.B. OBRA.	PZA	6.00	1,000.00	7,516.80	
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40X. DE LONGITUD FABRICADO CON CANAL DE ACERO A-36 TIPO LIBERO (12.20 KG/M) DE 8" DE PENALTE. L.A.B. OBRA.	PZA	2.00	1,224.00	2,509.68	
		COMO PRUEBA HIDROSTATICA Y JUNTO DE TUBERIA DE 1 1/2" A 16" DE DIAMETRO.	KG	623.00	11.48	8,296.37	
		SUMINISTRO DE SPOOL CUADRO DE POLETENO DE ALTA RESISTENCIA (HIGIENIZADO) DE PESO MINIMO. PARA CAJA DE VALVULAS. L.A.B. OBRA. SEGUN PLANO ANEXO.	PZA	6.00	2,760.00	25,612.80	
						SUB-TOTAL	
						172,123.93	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TUBERIA EN PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE NUMERO 0004-2019 CHIMDES PRES. DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019. SUPLENTE POR LA C. PRESIDENTA DEL COMITADO DE TUBERIA CAMPOS GALVAN

0019-PDM-FISM-OP-005

ING. IGNACIO RAMIREZ SOLIZO

2019-PDM-FISM-OP-005

ING. IGNACIO RAMIREZ SÁIZ

2019-PDM-FISM-CP-006

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

2019-PDM-FISM-OP-005

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-FPM-FISN-OP-905

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				IMPORTE ANUAL
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (CORA 6).	PRESUPUESTO ATRAQUE EN ZANJA, DE 0.027 M3 DE CONCRETO DE F' C = 150 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION DEL DISEÑO, COLOCACION DE LAS PIEZAS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANOBRAS LOCALES, ETC. SEGUN PLANO ANEXO. RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANJAS, CON MATERIAL "X" Y/O "B", COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS SUCEASIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIO COMPACTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SELECCION Y TRANSPORTE DEL MATERIAL, MANOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANOBRAS LOCALES, ETC. SEGUN PLANO ANEXO. APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE PAGARA MEDIO COMPACTO P.U.O.T. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "X" Y/O "B", COMPACTADO AL 80% P.U.S.M., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANOBRAS LOCALES, ETC. SEGUN PLANO ANEXO. Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, ACOMODO, TRANSPORTE, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA P.U.O.T. EXCAVACION Y RELLENO DE PROTECCION PARA LOCALIZACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL, TRATADA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O INSTALACIONES DIVERSAS, SONDEO DE (1.00M X 1.00M X 1.75M), MEDIDA EN BANCO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. ACARREO TER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANOBRAS LOCALES, ETC. SEGUN PLANO ANEXO. ACARREO MAS SUBSECUENTES AL TER. KM. DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CALICHE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAMION VOLTEO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. TOMAS DOMICILIARIAS SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) CLASE 16, DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, (NORMA NMX-E-226-1998BCH), L.A.B. OBRA. SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) CLASE 16, DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, (NORMA NMX-E-226-1998BCH), L.A.B. OBRA. SUMINISTRO DE VALVULA DE INSECCION DE BRONCE DE 3/4" DE DIAMETRO, ROSCABLE, L.A.B. OBRA. SUMINISTRO DE CODO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) DE 90° X 1/2" (13MMX13MM) DE DIAMETRO, PARA TEMPERATURAS A TEMPERATURA AMBIENTE, L.A.B. OBRA. SUMINISTRO DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) DE 1/2"X1/2" (13MMX13MM) DE DIAMETRO, PARA TEMPERATURAS A TEMPERATURA AMBIENTE, L.A.B. OBRA. SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA DE PLASTICO ROSCABLE DE 1/2"X1/2" (13MMX13MM) DE DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE 125 LBS/INCH. W.O.G., L.A.B. OBRA. SUMINISTRO DE VALVULA CHECK VERTICAL ROSCABLE DE BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE 125 LBS/INCH. W.O.G., CLASE 125, L.A.B. OBRA.	PZA	1.00	282.74	304.78
			M3	68	119.80	8,156.58
			M3	104.20	161.40	16,814.40
			PZA	2.00	229.03	765.44
			M3	104.43	23.60	2,464.68
			M3/M	1,841.17	6.23	14,332.20
			ML	35.00	19.56	794.14
			PIEZA	10.00	113.92	1,139.83
			PIEZA	10.00	323.94	3,757.70
			PIEZA	10.00	3.62	40.63
			PIEZA	40.00	42.97	1,959.81
			PIEZA	10.00	17.94	209.94
			PIEZA	10.00	241.18	2,767.69
					SUB-TOTAL	91,284.68

ING. IGNACIO RAMIREZ SALTIERI
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA Y PLANEACION
2019 CHIHUEH PRESUPUESTAL DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2019, SONANDO
POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, ANTE LA FOLIA DE LA FOLIA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

[illegible]

ING. IGNACIO CAMIREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				IMPORTE ANUAL
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6).	PRESUPUESTO				
		CODO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) DE 80" X 1/2" (20Mx20MM) DE DIAMETRO, PARA TERNOPORISAR A TUBOPULS, INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	10.00	20.20	204.32
		CONECTOR MACHO POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) DE 80" X 1/2" (20Mx20MM) DE DIAMETRO, PARA TERNOPORISAR A TUBOPULS, INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	40	20.28	810.99
		INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA SOLA DE 1/2" DE DIAMETRO DE P.V.C.; INCLUYE INSTALACION, ALINEACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	10.00	29.24	292.40
		INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA CHECK VERTICAL DE 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANOBRAS LOCALES	PIEZA	10.00	29.24	292.40
		CODO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO-RANDOM TIPO 3 (TUBOPULS) DE 80" X 1/2" (20Mx20MM) DE DIAMETRO, PARA TERNOPORISAR A TUBOPULS, INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	30.00	21.91	657.47
		REGISTRO PLASTICO DE 17" X 13 1/4" X 12" ASENTADO EN BASE DE 79.34 X 60CM Y LAMINADO CON MEZCLA A CEMENTO ARENA 1:3, AGUADO HNO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA 1:3 EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'c = 180 KG/CM2 T.M.A. 3/4", SIN EXCAVACION; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PIEZA	10.00	1084.78	10847.80
		RELLENO DE PROTECCION PARA TUBERIAS EN ZANAS, CON MATERIAL "X" Y/O "B", COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE MANO DE OBRA, SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, AGUADO, TRASPALLEO, APRONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA P.U.O.T.	M3	2.62	102.76	269.25
		RELLENO DE ZANAS CON MATERIAL "X" Y/O "B", COMPACTADO AL 90% P.V.E.M., MEDIDO COMPACTO; INCLUYE MANO DE OBRA, SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, ACOMODO, TRASPALLEO, APRONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA P.U.O.T.	M3	10.08	83.83	844.29
		ACARREO 1ER KILOMETRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, ETC. EN CAMION VOLTEO; INCLUYE CARGA CON EQUIPO Y DESCARGA A VOLTEO, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL P.U.O.T.	M3	13.31	40.11	533.75
		ACARREO MIS SUBSECUENTES AL 1ER. KM. DE MATERIALES MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, ETC. EN CAMION VOLTEO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL P.U.O.T.	M3/KM	252.89	6.42	1625.77
		SUB-TOTAL				18,965.97
		TOTAL				2,938,008.93
		RUBRO DEL GASTO				
		AGUA Y SANEAMIENTO				
		SUBCLASIFICACION				
		RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE				
		MODALIDAD				
		CONSTRUCCION				

ING. IGNACIO AMARAL CALZADU
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LOS PRESUPUESTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 06 DE MAYO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0120/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,936.01	\$ 2,936,006.93	\$ 2,936,006.93		OBRA	100%	MAYO	OCTUBRE	\$ 489,334.49
TOTAL						\$ 2,936,006.93	\$ 2,936,006.93	\$ -					

[Signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN