



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

HOJA: 1/1

CHIHUAHUA, CHIH.
09/07/2019

PRESUPUESTO					
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON LETRA	P.U.	IMPORTE
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO PG 64-22, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2. Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2., LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRANTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m3	55.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 4,300.00	\$ 236,500.00
Total de					\$ 236,500.00
Subtotal de Presupuesto					\$ 236,500.00
				I.V.A. 16.00 %	\$ 37,840.00
				Total	\$ 274,340.00

NOTAS:

- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DE ACUERDO AL VALOR DEL ASFALTO EN EL MERCADO
- SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

ING. MARIO A. GALLEGOS DE LA GARZA.
DIRECTOR GENERAL.
CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CNI-901208-2C1