

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
PRADERAS DEL SUR						
1	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RECISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	m2	871.00	\$ 578.74	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	\$ 504,082.54
2	RETIRO DE MARCO DE VENTANA EXISTENTE INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	PIEZA	5.00	\$ 342.84	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,714.20
3	DESMONTAJE DE MARCO DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICION EN PISO Y RETIRO FUERA DE OBRA	PIEZA	110.00	\$ 391.69	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 43,085.90
4	ACARREO A MANO DE MATERIAL HASTA 30 MTS.	m3	0.00	\$ 100.02	CIENT PESOS 02/100 M.N.	\$ 0.00
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA	m2	0.00	\$ 8.90	OCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 0.00
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA	m3	102.00	\$ 203.61	DOSCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N.	\$ 20,768.22
Total de PRADERAS DEL SUR						
** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N. **						
** SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **						

IVA \$ 91,144.14
Total \$ 660,795.00