

Licitación No. DOPM-28-2019

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

SUTOTAL	\$0.00
----------------	---------------

1800

TOTAL

PÁGINA 1 DE 1

NOMBRE Y CARGO SIGNATARIO

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIOS EN MONEDA NACIONAL		
					PRECIO UNITARIO	LETRA	IMPORTE
						NUMERO	

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

I							
PRELIMINARES							
1	E.P.-6	Suministro y colocación de protección sobre pisos de madera, a base de carton grueso y hule negro, sin utilizar ningún clavo o perforar las superficies. Incluye retiro cuando sea requerido.	m2	486			\$0.00
2	E.P.-6	Suministro y colocación de protección sobre pisos de cerámica, a base de hule negro, sin utilizar ningún clavo o perforar las superficies. Incluye retiro cuando sea requerido.	m2	247			\$0.00
3	E.P.-6	Suministro y colocación de protección sobre marcos y elementos de cantera, puertas y ventanas que den al interior a base de hule negro y cinta adherible sin utilizar ningún clavo o tornillo que dañe los elementos y paredes. Incluye andamios, mano de obra, herramienta y retiro cuando sea requerido.	m2	130			\$0.00
4	E.P.-7	Retiro de mamparas de madera de altura y espesor variable en sala puerta del sol, incluye adamiaje, retoque de pintura, mano de obra, herramienta y reinstalación.	m2	224			\$0.00
		SUBTOTAL PRELIMINARES					\$0.00
II DEMOLICIONES							
5	E.P.-7	Demolición de aplanado interior de mortero de cemento u otro material de espesor no identificado en una franja de 1 m. de altura, medida desde piso terminado hacia arriba. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro del escombro a tiradero autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	240			\$0.00
6	E.P.-7	Demolición de muro de tablaroca de 10 cms de espesor de altura variable, en planta alta. Incluye: resane en muros y piso de anclaje, mano de obra, limpieza, retiro de escombro a tiradero autorizado, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.5			\$0.00
7	E.P.-7	Retiro y reubicación de sistema de voz y datos (site) en planta alta. Incluye retiro de rack, cables, ductos, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1			\$0.00
8	E.P.-7	Desmontaje de cancelerías de cristal templado existentes en planta alta en área de oficinas, incluye recuperación y resguardo en lugar autorizado por el municipio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	27.5			\$0.00
9	E.P.-7	Demolición de piso para hueco de cenefa de respiración perimetral interior, de 30 cm de ancho. Incluye retiro y corte de cerámica en piso, corte con disco en firme de concreto de espesor no identificado, demolición del mismo, excavación hasta llegar a terreno natural, mano de obra, limpieza, retiro de escombro a tiradero autorizado, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	234			\$0.00

TOTAL DE LA HOJA
ACUMULADO DE ESTA HOJA
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019

EECHA:

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		PRECIOS EN MONEDA NACIONAL	
					NUMERO	LETRA	IMPORTE	IMPORTE
10	E.P.-7	Demolición de piso para hueco de cenéfa de respiración perimetral exterior, de 30 cm de ancho. incluye corte con disco en firme de concreto de espesor no indentificado, demolición del mismo, excavación hasta llegar a terreno natural, mano de obra, limpieza, retiro de escombros a tiradero autorizado, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	110				\$0.00
		SUBTOTAL DEMOLICIONES						\$0.00
III		CIELOS						
11	E.P.-8	Restauración de vigas y cielo de madera. incluye andamios hasta una altura de 7.00 m., desmontaje, reemplazo de piezas muy dañadas, tratamiento, lijado, pulido y acabado para protección de elementos de madera en techo para dejar en óptimas condiciones, mano de obra, limpieza, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	617				\$0.00
		SUBTOTAL CIELOS						\$0.00
IV		MUROS						
12	E.P.-9	Colocación de aplanados de mortero de cal en proporción 1:2 acabado fino a vuelta de plana, en franja de 1 m. medida a partir de piso terminado, con un espesor máximo de 2 cm. incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	240				\$0.00
13	E.P.-10	Aplicación en muros interiores de pintura hidrofugante marca corev y/o similar calidad color blanco para aplanados de mortero de cal de piso terminado a 1.00 m de altura incluye 2 manos, mano de obra,, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	738				\$0.00
14	E.P.-10	Aplicación muros de patio de pintura hidrofugante marca corev y/o similar calidad color beige similar al existente para aplanados de mortero de cal, de piso terminado a 1.00 m. de altura incluye 2 manos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	725				\$0.00
15	E.P.-11	Suministro y colocación de hojas de triplay de 1" para mamparas de 6 metros de alto, 12 cms de espesor, en sala puerta del sol, con recubrimiento de basecoat y malla para recibir basecoat, juntas reforzadas con cinta marca tablaroca, aplicación de redimix en juntas, estructura interna de piezas de triplay de 1", y pintura color blanco comex. incluye sellador, 3 capas de pintura,esquinteros, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	224				\$0.00
		SUBTOTAL MUROS						\$0.00
V		PISOS						

TOTAL DE LA HOJA
ACUMULADO DE ESTA HOJA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		PRECIOS EN MONEDA NACIONAL	
					NUMERO	LETRA	IMPORTE	IMPORTE
16	E.P.-12	Suministro y colocación de piedra triturada en zanja de cenefa de respiración, a base de capas de 10 cm. de grava de la más fina a la más gruesa, capa superficial con diámetro máximo de 2", color igual a la existente.	m	234				\$0.00
17	E.P.-13	Suministro y colocación de pedrería de cantera de grosor variable en zanja de cenefa de respiración en patios centrales, de forma vertical. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m	110				\$0.00
18	E.P.-14	Restauración de piso de parquet existente con pulidora, limpieza, sellador y colocación de 2 manos de barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, aspiración de cualquier residuo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	116				\$0.00
19	E.P.-15	Restauración de piso de duela existente con pulidora, limpieza, sellador y colocación de 2 manos de barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, aspiración de cualquier residuo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	102				\$0.00
20	E.P.-16	Restauración de escalera de duela existente con pulidora, limpieza, sellador y colocación de 2 manos de barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, aspiración de cualquier residuo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	1				\$0.00
SUBTOTAL PISOS								\$0.00
VI	CARPINTERIA							
21	E.P.-17	Restauración de puerta 1 de madera original. Incluye desmontaje y reinstalación. Limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1				\$0.00
22	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 2,3,4,5,22,23,24,25,26,27,29. Incluye desmontaje y reinstalación. Limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	11				\$0.00
23	E.P.-18	Fabricación de puertas de madera de pino impregnado 6,7,8. Incluye instalación. Y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	3				\$0.00

TOTAL DE LA HOJA
ACUMULADO DE ESTA HOJA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019

FECHA:

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		PRECIOS EN MONEDA NACIONAL	
					NUMERO	LETRA	IMPORTE	IMPORTE
24	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 9,10,30,32,33. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	5			\$0.00	\$0.00
25	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 11,12,13,14. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	4			\$0.00	\$0.00
26	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 15,16,17,19,20,21. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	6			\$0.00	\$0.00
27	E.P.-18	Fabricación de puertas de madera de pino 18. Incluye instalación. y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1			\$0.00	\$0.00
28	E.P.-17	Restauración de puerta 28 de madera original. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1			\$0.00	\$0.00
29	E.P.-19	Restauración de ventanas originales 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	13			\$0.00	\$0.00
30	E.P.-20	Fabricación de ventanas de madera de pino impregnado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incluye instalación, pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	7			\$0.00	\$0.00

TOTAL DE LA HOJA
ACUMULADO DE ESTA HOJA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019

FECHA:

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		PRECIOS EN MONEDA NACIONAL	
					NUMERO	LETRA	IMPORTE	IMPORTE
31	E.P.-19	Restauración de ventanas tipo postigos originales 11, 12, 13, 14. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, reposición de cristales, herrajes, herramienta, trasladados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	4			\$0.00	\$0.00
32	E.P.-19	Restauración de ventana original 15. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, reposición de cristales, herrajes, herramienta, trasladados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1			\$0.00	\$0.00
33	E.P.-19	Restauración de ventanas originales 26 y 27. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, reposición de cristales, herrajes, herramienta, trasladados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	2			\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL CARPINTERIA					\$0.00	\$0.00
VII		CANCELERIA						
34	E.P.-21	Suministro y colocación de cancel a base de cristal claro templado de 6 mm. en división entre sala sebastián y sala puerta del sol, fijado en piso y viga ipr existente. incluye herrajes, fijos, puerta doble de 2 m. de ancho por 2.91 (medir en sitio), mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1			\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL CANCELERIA					\$0.00	\$0.00
VIII		CANTERA						
35	E.P.-22	Restauración de piezas con injertos de cantera en elementos dañados del museo, ya sea columnas, arcos, cornisas, capiteles, gárgolas, etc., según el diseño del inmueble original y utilizando cantera del mismo color y dureza que las existentes. incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	250			\$0.00	\$0.00
36	E.P.-23	Fabricación de piezas nuevas de cantera en sustitución de elementos dañados del museo, ya sea columnas, arcos, cornisas, capiteles, gárgolas, etc., según el diseño del inmueble original y utilizando cantera del mismo color y dureza que las existentes. incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	22			\$0.00	\$0.00


TOTAL DE LA HOJA
ACUMULADO DE ESTA HOJA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019

FECHA:

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIOS EN MONEDA NACIONAL		
					NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
37	E.P.-24	Fabricación de gargolas nuevas de cantera en patios internos., según el diseño del inmueble original y utilizando cantera del mismo color y dureza que las existentes. incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	4			\$0.00
38	E.P.-25	Calafateo a base de polvo de cantera y pasta de cal de de los elementos de cantera del patio interior, fachadas exteriores y elementos interiores del edificio. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	137			\$0.00
39	E.P.-26	Limpieza con agua destilada y jabón neutro de los elementos de cantera del patio interior, fachadas exteriores y elementos interiores del edificio. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	678			\$0.00
		SUBTOTAL CANTERA					\$0.00
IX		INSTALACIÓN DE GAS					
40	E.P.-27	Suministro y colocación de tanque estacionario de 1500 lts. de capacidad marca tatsa o similar en calidad. inc. medidor, regulador, válvulas de conexión, tubos, accesorios, herrajes, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	3			\$0.00
		SUBTOTAL INSTALACION DE GAS					\$0.00




TOTAL DE LA HOJA _____
ACUMULADO DE ESTA HOJA _____
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO _____