



CONSTRUCTORA S.A DE C.V

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto Punto de Venta

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PUNTO DE VENTA DESARROLLO RURAL					
PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.50	\$ 128.30	\$ 962.25
2	DEMOLICION DE PLAFON RETICULAR A BASE DE PANEL DE YESO Y SUBESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.10	\$ 128.30	\$ 397.73
3	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.86	\$ 238.71	\$ 1,398.84
4	RETIRO DE CANCELERÍA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.48	\$ 1,449.20	\$ 695.62
5	RETIRO DE PUERTA METALICA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 729.35	\$ 729.35
6	RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE LUMINARIAS) SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 435.20	\$ 435.20
Total de PRELIMINARES				\$	4,618.99
ALBAÑILERIAS					
7	MURO A BASE DE DUROCK A UNA CARA (EXTERIOR) Y TABLAROCA A LA OTRA CARA (INTERIOR) PARA RECUBRIMIENTO DE VANOS POR RETIRO DE PUERTA Y VENTANALES. INCLUYE: ESTRUCTURA DE CANALES Y POSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.98	\$ 402.17	\$ 3,611.49
8	RECUBRIMIENTO DE PANEL DE YESO DE 1/2" SOBRE MURO DE BLOCK EXISTENTE A PAÑO CONTINUO (MURO POSTERIOR). INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	6.16	\$ 190.85	\$ 1,175.64
9	APLANADO DE YESO REGLEADO SOBRE MUROS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.27	\$ 85.34	\$ 535.08
10	APLANADO DE ACABADO FINO EN MURO EXTERIOR DE DUROCK IGUALADO A MURO CONTIGUO A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 DE PROPORCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.63	\$ 150.31	\$ 1,597.80
Total de ALBAÑILERIAS				\$	6,920.01
ACABADOS					
11	SUMINISTRO Y APLICACION DE FACHAleta PARA MUROS EXTERIORES. MODELO RICH LAND MARCA LADRILLERA MECANIZADA INCLUYE:	M2	7.90	\$ 516.20	\$ 4,077.98
TOTAL DE HOJA :				\$	15,616.98
TOTAL ACUMULADO :				\$	15,616.98

Arr. Arlindo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A DE C.V

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto Punto de Venta					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CEMENTO ADHESIVO DE CONTACTO Y BOQUILLA ARENOSA DE ACABADO CLASICO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CERRADO A BASE DE TABLAROCA SOBRE BASTIDOR DE PERFILES GALVANIZADOS. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, COLGANTE, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.45	\$ 248.73	\$ 1,355.58
13	CAJILLO INTERIOR A BASE DE TABLAROCA DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.83	\$ 329.94	\$ 603.79
14	CAJILLO EXTERIOR SOBRE VANO FRONTAL A BASE DE DUROCK DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES RESPETANTO ALTURA DE PRETILES EXISTENTES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.70	\$ 439.73	\$ 3,385.92
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISOS MOD. CEMENTINE CONTRAST CROCE DE 0.40 X 0.40 MTS ASENTADA CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC. INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR DIM GRAY, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.86	\$ 402.16	\$ 2,356.66
16	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W MARCA OSEL SOBRE MUROS LATERALES PAÑO INTERIOR. INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.26	\$ 83.07	\$ 353.88
17	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DOMINO - AC141N MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.30	\$ 83.07	\$ 855.62
18	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR STONINGTON - 8805 PARA EXTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.70	\$ 90.19	\$ 1,686.55
19	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W PARA PLAFON INTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.15	\$ 90.19	\$ 464.48
Total de ACABADOS				\$	15,140.46
IMAGEN					
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA EXTERIOR A BASE DE ACRILICO. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 8,773.92	\$ 17,547.84
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO PARA ENTRADA A BASE DE TELA PARA EXTERIORES CON DISEÑO CLASICO A RAYAS. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,633.42	\$ 4,633.42

TOTAL DE HOJA : \$ 33,243.74
TOTAL ACUMULADO : \$ 48,860.72

Ara. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A DE C.V

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto Punto de Venta

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de IMAGEN				\$	22,181.26
HERRERIA					
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO CON DIVISIONES A LO ANCHO A 4 PARTES IGUALES ANCLADO A MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 2,689.58	\$ 5,379.16
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 50cm DE ALTO SIN DIVISIONES INTERMEDIAS ANCLADO A MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 2,159.48	\$ 8,637.92
24	MENSULAS A BASE DE ÁNGULO DE 1" COLOR DORADO PARA RECIBIR REPISAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 77.54	\$ 775.40
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR PARA BARRA DE CAFÉ METÁLICO A BASE DE PTR DE 3x2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 0.60m POR 1.32m ANCLADO A MUROS MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 1.00m DEL PISO TERMINADO A PAÑO SUPERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA MOSTRADOR REFRIGERADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 1.60m DE LARGO ANCLADO A PISO MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 0.15m DEL PISO TERMINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,447.39	\$ 1,447.39
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA EXTERIOR (3.00x2.74m). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 17,975.30	\$ 17,975.30
Total de HERRERIA				\$	36,205.17
CARPINTERIAS					
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA CAFÉ DE 0.60m POR 1.32m A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ACABADO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SATINADO POR LAS 4 CARAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,865.12	\$ 1,865.12
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 312.42	\$ 937.26
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.20m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 263.78	\$ 263.78
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 0.70m CON ACABADO EN POLIURETANO	PZA	1.00	\$ 231.24	\$ 231.24
TOTAL DE HOJA :				\$	39,502.57
TOTAL ACUMULADO :				\$	88,363.29

Ara. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A DE C.V

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto Punto de Venta

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.15m POR 1.52m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 289.26	\$ 867.78
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MEDIA ALTURA DE 0.70m DE ANCHO POR 0.89m DE ALTURA (INCLUYE DOS BISAGRAS Y ARMELLA) CON OBARRA EN LA PARTE SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA (INCLUYE BISAGRA) DE 0.70m POR 0.20m Y FIJO LATERAL DE 0.40m DE ANCHO POR 0.90m DE ALTO CON BARRA EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.20m POR 0.40m TODO LO ANTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" CON ACABADO TRANSPARENTE A BASE DE POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,467.74	\$ 5,467.74
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4" CON ALTURA DE 10 CM, ACABADO EN POLIURETANO SATINADO, INCLUYE CORTES A 45, RESANES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.47	\$ 281.40	\$ 2,102.06
Total de CARPINTERIAS				\$	11,734.98
ELECTRICO					
35	SALIDA DE ALUMBRADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE REQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	\$ 677.66	\$ 1,355.32
36	SALIDA DE CONTACTO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE REQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.00	\$ 677.66	\$ 2,032.98
37	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUNA 9SS MOD. KL507- 110 MARCA MAGG O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 680.49	\$ 1,360.98
38	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SADIRA MOD. FTL3425/BA MARCA TECNOLITE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,585.11	\$ 3,170.22
39	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MANGUERA LED MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.50	\$ 449.51	\$ 1,573.29
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES MARCA LEVITON LINEA CIEN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 85.89	\$ 429.45
Total de ELECTRICO				\$	9,922.24
LIMPIEZA					
				TOTAL DE HOJA :	\$ 18,359.82
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 106,723.11

Ara. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A DE C.V

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto Punto de Venta

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
41	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	150.00	\$	14.75	\$ 2,212.50
Total de LIMPIEZA						\$ 2,212.50
Total de PUNTO DE VENTA DESARROLLO RURAL						\$ 108,935.61
Subtotal de Presupuesto						\$ 108,935.61
IVA 16%						\$ 17,429.70
Total						\$ 126,365.31

Ara. Adolfo Morales Marin